Asunción, 9 de Noviembre de 2016

Señores
Participantes de la CD N° 67/2016
"Adquisición de Acondicionadores de Aire para el Hospital de Clínicas"
ID N° 318.855
Presente

La Unidad Operativa de Contrataciones dependiente de la Dirección de Administración y Finanzas de la Facultad de Ciencias Médicas comunica la ***Adenda N° 1:***

Se modifican los siguientes puntos de la Carta de Invitación, quedando de la siguiente manera:

Anexo B
Datos de la Contratación (DDLC)

7. ***Fecha y hora límites para realizar consultas:*** *viernes 11 de noviembre de 2016, hasta las 08:00 horas.*

17. ***Para propósitos de la presentación de las ofertas:*** **La dirección de la Convocante es:**
Atención: Lic. Liz Raquel Duarte
Dirección: Avda. Dr. Montero N° 658
Número del Piso/Oficina: 421-162
Ciudad: Asunción, Paraguay
Código postal: no aplica
La fecha límite para presentar las ofertas es:
Fecha: Martes 15 de Noviembre del 2016
Hora: 11:00 a.m.

De no contar con un mínimo de 3 (tres) ofertas al vencimiento del plazo de entrega, la Autoridad competente de la Entidad, bajo su exclusiva responsabilidad, podrá disponer la evaluación de las que se hubieren presentado, sin necesidad de realizar una prórroga, debiendo en todo los casos asegurar al Estado Paraguayo las mejores condiciones de contratación o prorrogar la fecha de entrega y apertura de ofertas, según lo estipulado en las Resoluciones DNCP N° 522/2015, 805/2009 y el Art 34 de la Ley 2051/03 "De contrataciones Públicas"

18. ***La apertura de las ofertas tendrá lugar en:*** **Dirección:**
Avda. Dr. Montero N° 658
Unidad Operativa de Contrataciones
Ciudad: Asunción, Paraguay
Fecha: Martes 15 de Noviembre del 2016
Hora: 11:15 a.m.

Tel.: 421-162
uoc@med.una.py
Dr. Montero N° 658
Asunción - Paraguay

Anexo C

Especificaciones Técnicas de los bienes o servicios a ser adquiridos.

1. **Especificaciones Técnicas**

Ítem	Código de catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Especificaciones Técnicas	CANTIDAD TOTAL
1	40101701-002	Acondicionador de aire tipo Split de 24.000 BTU	UNIDAD	UNIDAD	SPLIT DE 24.000 BTU, DISPLAY LCD, CONTROL REMOTO, ENFRIAMIENTO DE ALTO PODER, DOBLE TEMPORIZADOR Y PROGRAMABLE, FUNCION SLEEP, DESHUMIFICADOR, KIT DE INSTALACION, COMPRESOR ROTATIVO FRIO/CALOR CON R410 a. DISTANCIA DE INTERCONEXIÓN DE LA UNIDAD INTERIOR A LA EXTERIOR: MÍNIMO 8 (OCHO) METROS, MÁXIMO 12 (DOCE) METROS. LA DISTANCIA APROXIMADA DE LA UBICACIÓN DE LOS EQUIPOS AL TABLERO ELECTRICO ES DE 15 (QUINCE) METROS. TIPO DE CABLE: NYY 4X4 LLAVE TM: DE ACUERDO AL EQUIPO **Garantía: mínimo 1 año.** Con instalación y desmontaje del equipo a reemplazar incluida.	28
2	40101701-002	Acondicionador de aire tipo Split de 18.000 BTU	UNIDAD	UNIDAD	SPLIT DE 18.000 BTU, DISPLAY LCD, CONTROL REMOTO, ENFRIAMIENTO DE ALTO PODER, DOBLE TEMPORIZADOR Y PROGRAMABLE, FUNCION SLEEP, DESHUMIFICADOR, KIT DE INSTALACION, COMPRESOR ROTATIVO FRIO/CALOR CON R410 a. DISTANCIA DE INTERCONEXIÓN DE LA UNIDAD INTERIOR A LA EXTERIOR: MÍNIMO 8 (OCHO) METROS, MÁXIMO 12 (DOCE) METROS. LA DISTANCIA APROXIMADA DE LA UBICACIÓN DE LOS EQUIPOS AL TABLERO ELECTRICO ES DE 15 (QUINCE) METROS. TIPO DE CABLE: NYY 4X4 LLAVE TM: DE ACUERDO AL EQUIPO **Garantía: mínimo 1 año.** Con instalación y desmontaje del equipo a reemplazar incluida.	13

OBSERVACIÓN: El proveedor deberá realizar el desmontaje total de los equipos que serán reemplazados, las conexiones eléctricas correspondientes, los drenajes, y los trabajos de obras civiles (revoque, pintura, cierre de aberturas, etc.) correspondientes. Los costos deben contemplar los trabajos de albañilería, pintura, etc. del sitio en donde se instale el equipo, dejando en condiciones el establecimiento hospitalario.

En espera de vuestra participación en dicho acto, me es grato saludarle(s) muy atentamente.

Lic. Liz Raquel Duarte
Jefa
Unidad Operativa de Contrataciones – FCM