Proyecto a ejecutar: Construcción de AULA TIPO 5,80X6,80

Beneficiario: Colegio Nacional San Agustín
Contratante: Municipalidad de Paraguarí
Profesional encargado: Ing. Julio Godoy
Ubicación: Cerro Leon - DISTRITO DE PARAGUARÍ **ID N°**

ITEM	Rubros Constructivos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
	TRABAJOS PRELIMINARES				
1	**Preparación de la obra**				
1.1	Limpieza y preparación del terreno	m2	63,70		
1.2	Replanteo	m2	63,70		
2	**Excavación y carga de cimiento con PBC**	m3	14,00		
3	**Estructura de HºAº**				
3.1	Vigas de HºAº cumbrera y dado de HºAº	m3	0,82		
3.2	Encadenado de HºAº	m3	2,17		
4	**Muros de Nivelación h: 0,50**				
4.1	De 0,45 m	m2	3,60		
4.2	De 0,30 m	m2	7,50		
4.3	De 0,60 m	m2	0,60		
5	**Relleno y apisonado de interiores**	m3	23,30		
6	**Aislación asfáltica de muros**				
6.1	De paredes	m2	6,40		
7	**Muros de elevación**				
7.1	De 0,15 para revocar	m2	3,40		
7.2	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	m2	34,50		
7.3	De 0,30 visto 1 cara de ladrillos comunes	m2	13,50		
7.4	De 0,15 visto una cara de ladrillos comunes	m2	34,30		
7.5	Envarillado sobre aberturas 2ø8 por hilada (2 hiladas)	ml	12,00		
8	**Pilares**				
8.1	De 0,45 x 0,45 visto para corredor	ml	6,60		
9	**Techo**				
9.1	De tejas y tejuelones prensados a maquina con tirantes de ybyra pyta de 2" x 6" cepillados y con molduras tipo pecho de paloma	m2	90,50		
9.2	Vigas de madera 5" x 10" de ybyrapyta cepilladas , planchuelas de hierro en galeria para fijación	gl	1,00		
10	**Revoques**				
10.1	De paredes interior y exterior a dos capas (filtrado)	m2	64,30		
10.2	De viga cumbrera y voladizo de encadenadode HºAº	m2	10,30		
11	**Contrapiso de Hº de cascote**	m2	58,00		
12	**Piso baldosa calcárea**	m2	58,00		
13	**Zócalo calcáreo**	ml	34,00		
14	**Aberturas de madera**				
14.1	Puerta de madera de 1,20 x 2,10	un.	1,00		
15	**Aberturas metálicas**				
15.1	Ventana tipo balancín	m2	6,84		
16	**Alfeizer de ventanas**				
16.1	De revoque 1: 3 (cemento: arena lavada)	ml	5,00		
17	**Pinturas**				
17.1	De paredes revocadas filtradas interior al látex	m2	64,30		
17.2	De pilares vistos con anti moho incoloro	m2	11,90		
17.3	De viga cumbrera al látex	m2	10,30		
17.4	De aberturas metálicas sintetico color grafito	m2	6,84		
17.5	De mampostería visto común con antimoho incoloro	m2	111,30		
17.6	De maderamen de techo y tejuelones con barniz marino	m2	90,50		
17.7	De aberturas de madera con barniz marino	m2	5,50		
18	**Vidrios dobles**	m2	6,84		
19	**Desagüe pluvial**				
19.1	Canaleta moldurada tipo pecho de paloma CH26 D36 y caño de bajada PVC ø 100 mm, pintado color grafito	ml	23,00		
20	**Instalación Eléctrica**	gl	1,00		
21	**Artefactos eléctricos y accesorios**	gl	1,00		
22	**Mobiliario**				
22.1	Pizarrónes según detalle para escuela	un.	1,00		
23	**Limpieza final y retiro de escombros**	m2	60,00		
				TOTAL GENERAL EN GS	

Son Gs:

Ing. Julio César Godoy Gómez
Fiscal de Obras
Municipalidad de Paraguarí

Ing. Julio César Godoy Gómez
Fiscal de Obras
Municipalidad de Paraguarí