MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

Alto Paraná - Paraguay

Unidad Operativa de Contrataciones (UOC)

ADDENDA Nº 01

CONTRATACION DIRECTA Nº 18/11. ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA LA ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS.
ID PORTAL Nº 206258.

I- ETAPAS Y PLAZOS

Fecha y Hora de Entrega de Ofertas:	*25/05/2011*	*10:00 a.m.*
Fecha y Hora de Apertura de Ofertas:	*25/05/2011*	*10:30 a.m.*

II- ESPECIFICACIONES TECNICAS

Ítem	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	Unidad de Medida	Cantidad
1	ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT DE 36000 BTU	Unidad	20

INSTALACIÓN: Comprende la provisión del equipo, la instalación, pruebas, regulaciones finales y puesta en operación. La cotización del equipo incluye los gastos que representan los materiales necesarios para su instalación como ser: cañerías, el soporte del equipo, cableados desde el tablero principal hasta el lugar de colocación del equipo, la instalación de drenaje de condensado, carga de de gas refrigerante hasta el nivel de operación. El equipo será instalado en el local de la Escuela de Artes y Oficios. La empresa oferente deberá realizar una visita técnica en dicha dependencia la cual expedirá una constancia de la misma, caso contrario se dará por aceptado todo lo mencionado.

EQUIPO:

Acondicionador de Aire tipo Split de 36.000 BTU Frío - Calor de fábrica con una unidad condensadora, de pieza única, montada en fábrica deberá contener todo el cableado de fábrica, cañerías, controles, compresor, carga del refrigerante (R-22) y una unidad vaporadora interior.

Bajo consumo y ahorro de energía.

Motor tipo capacitor permanente

La temperatura de aire de funcionamiento exterior mínima para el modo refrigeración, sin accesorio de funcionamiento de bajo ambiente, deberá ser de 12.8°C. como mínimo.

La temperatura de aire de funcionamiento exterior máxima para el modo refrigeración deberá ser de 43°C. como mínimo

Compresor tipo scroll de alta eficiencia.

Ventilador del Condensador tipo axial

Descarga de Aire Vertical

Serpentina del Condensador tipo enfriado por aire con aletas de aluminio vinculados a tubos de cobre.

Accesorios para la Instalación incluidos.

El equipo debe contar con un sistema que asegure las mínimas fluctuaciones de temperatura y el flujo de aire.

Refrigerante ecológico R22

Sistema de purificación de aire con filtros con propiedades desodorizantes que eliminen bacterias y virus del ambiente.

Control remoto multifunción con display LCD

GARANTÍA: 1 año como mínimo contra defectos de fábrica en servicios y partes. Mantenimiento preventivo semestral, limpieza general, recarga de lubricantes y gas refrigerante R22 por 1 año a partir de la instalación y puesta en funcionamiento del equipo.

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
Unidad Operativa de Contratación

Econ. Cristian G. Rolón P.
Coordinador
Unidad Operativa de Contrataciones

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

Alto Paraná - Paraguay

Unidad Operativa de Contrataciones (UOC)

Ítem	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	Unidad de Medida	Cantidad
2	Acondicionador de Aire tipo Split de 24000 BTU	Unidad	2

INSTALACIÓN: Comprende la provisión del equipo, la instalación, pruebas, regulaciones finales y puesta en operación. La cotización del equipo incluye los gastos que representan los materiales necesarios para su instalación como ser: cañerías, el soporte del equipo, cableados desde el tablero principal hasta el lugar de colocación del equipo, la instalación de drenaje de condensado, carga de de gas refrigerante hasta el nivel de operación. El equipo será instalado en el local de la Escuela de Artes y Oficios. La empresa oferente deberá realizar una visita técnica en dicha dependencia la cual expedirá una constancia de la misma, caso contrario se dará por aceptado todo lo mencionado.

EQUIPO:

Acondicionador de Aire tipo Split de 24.000 BTU Frio - Calor de fábrica con una unidad condensadora, de pieza única, montada en fábrica deberá contener todo el cableado de fábrica, cañerías, controles, compresor, carga
del refrigerante (R-22) y una unidad evaporadora interior
Bajo consumo y ahorro de energía.
Motor tipo capacitor permanente
La temperatura de aire de funcionamiento exterior mínima para el modo refrigeración, sin accesorio de funcionamiento de bajo ambiente, deberá ser de 12.8°C. Como mínimo.
La temperatura de aire de funcionamiento exterior máxima para el modo refrigeración deberá ser de 43°C.
Compresor tipo scroll de alta eficiencia.
Ventilador del Condensador tipo axial
Descarga de Aire Vertical
Serpentina del Condensador tipo enfriado por aire con aletas de aluminio vinculados a tubos de cobre.
Accesorios para la Instalación incluidos.
El equipo debe contar con un sistema que asegure las mínimas fluctuaciones de temperatura y el flujo de aire.
Refrigerante ecológico R22
Sistema de purificación de aire con filtros con propiedades desodorizantes que eliminen bacterias y virus del ambiente.
Control remoto multifunción con display LCD

GARANTÍA: 1 año como mínimo contra defectos de fabrica en servicios y partes. Mantenimiento preventivo semestral, limpieza general, recarga de lubricantes y gas refrigerante R22 por 1 año a partir de la instalación y puesta en funcionamiento del equipo.

- **Lugar de Entrega de los Bienes:**
  Avda. Pioneros del Este y Alejo García, Municipalidad de Ciudad del Este, División de Adquisiciones y Suministros.

- **Plazo de los Bienes:**
  El plazo de entrega de los bienes será de 5 (cinco) días posterior a la emisión de la Orden de Compras, firmada por el Jefe de la División de Adquisiciones y Suministros de la Institución Municipal.

- **Forma de Pago:**
  Las condiciones de pago serán: A Crédito, por cada partida de los bienes recepcionados a satisfacción del Dpto. de Almacenes y Suministros. El proveedor emitirá factura crédito que deberá ir acompañada por copia de la nota de Remisión debidamente firmada por el Dto. De Almacenes y Suministros, y que será cancelado conforme disponibilidad financiera de la Institución en el rubro correspondiente. No será otorgado anticipos.

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
Unidad Operativa de Contrataciones

Econ. Cristian G. Rolón P.
Coordinador
Unidad Operativa de Contrataciones