LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 02/2016

"CONSTRUCCIÓN DE MERCADO POPULAR PARA EL PRODUCTOR ÑEEMBUQUEÑO"

Pilar, 13 de Diciembre de 2016

ACLARACIÓN N° 01

Modificaciones Parciales

1. Se adjuntan planos complementarios, en formato inviolable, a fin de precautelar derechos intelectuales, y eventuales modificaciones no autorizadas por la Convocante.

2. La presentación del Formulario N° 2 - Composición de Precios Unitarios debe adjuntarse a la presentación de la oferta.

3. En la Sección II. Criterios de Evaluación y Calificación, 5. Experiencia Específica en Obras.

Donde dice:

Experiencia en Construcción, Provisión y Colocación Techo de chapa de zinc Nº 24 sobre estructura metálica de chapa doblada, como mínimo de 6.850 m2 hasta dos Contratos.

Debe Decir:

Experiencia en Construcción, Provisión y Colocación Techo de chapa de zinc sobre estructura metálica de chapa doblada, como mínimo de 6.850 m2 hasta dos Contratos.

4. En la Sección III Alcance de las Obras. 2. Especificaciones Técnicas. Página 38 del Pliego de Bases y Condiciones.

Donde dice:

El consumo mínimo de cemento será de 380 Kg/m3.

Debe Decir:

El consumo mínimo de cemento será de 300 Kg/m3.

Econ. César Verón Leguizamón
Encargado U.O.C.

5. Los plazos se mantienen invariables ya que la contratación posee calce presupuestario en el Ejercicio fiscal 2016.

6. La planilla de Datos Garantizados deberá ajustarse al siguiente modelo

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

Ítem	Parámetros	Datos Garantizados
PRODUCTO:		
1	Marca	
2	Modelo	
3	Capacidad	
4	Certificación de Calidad	
5	Procedencia	
6	Descripción General	

7. En la Sección II. Criterios de Evaluación y Calificación, 5. Experiencia Específica en Obras.

Donde dice:

Experiencia en provisión, y colocación de Vidrios blindex con estructura portante de 1.450 m2 en como mínimo, en un solo contrato.

Debe Decir:

Se ELIMINA el criterio de calificación

8. Se detallan las Especificaciones Técnicas de las Cámaras Frigoríficas.

CONJUNTO DE CÁMARA FRIGORÍFICA

1 Cámara de 7,75m x 13,60m x 3,00m. Régimen de trabajo de 0º a -2,5º

1 Cámara de 9,70m x 9,40m x 3,00m. Régimen de trabajo de -5º a -8º.

DETALLES TÉCNICOS EN CÁMARAS DE MEDIA TEMPERATURA

Paneles de chapa prepintada interno y externo. Aislación de poliuretano inyectado, espesor 60 mm.

Encastre por sistema machimbre y juntas selladas con silicona.

Fijación al piso por medio de un perfil de PVC. Con canto sanitario.

Puerta con marco supuesto. Vano libre 0,90 x 1,90.

Econ. César Verón Leguizamon
Encargado U.O.C.

Herrajes frigoríficos de aluminio esmaltado, fijados con bulones de acero inoxidable.

Aislación de piso con paneles desnudos de 60 cm. Previa instalación de barrera de vapor.

2 Unidades condensadoras de 2 HP c/u R22, para cámaras de media temperatura.

2 Evaporadores de aluminio, con forzadores de 300 mm. y descongelamiento por ventilación.

1 Evaporador de aluminio con forzadores de 300 mm. y resistencia eléctrica para descongelamiento.

1 Tablero eléctrico individual en cada cámara para control de funcionamiento y paradas de descongelamiento.

DETALLE TÉCNICO DE CÁMARA PARA BAJA TEMPERATURA

Paneles de chapa prepintada interno y externo. Aislación de poliuretano 120 mm.

Encastre por sistema machimbre y juntas selladas con silicona.

Fijación al piso por medio de un perfil de PVC. Con canto sanitario.

Puerta con marco superpuesto y resistencia de descongelamiento.

Herrajes frigoríficos fijados con bulones de acero inoxidable.

Aislación de piso con paneles desnudos de 120 mm. Previa instalación de barrera de vapor.

2 Unidades condensadoras de 3 HP c/u R22, para cámaras de baja temperatura.

2 Evaporadores de aluminio, con forzadores de 300 mm. y descongelamiento por ventilación.

1 Evaporador de aluminio con forzadores de 300 mm. y resistencia eléctrica para descongelamiento.

1 Tablero eléctrico individual en cada cámara para control de funcionamiento y paradas de descongelamiento.

Econ. Cesar Verón Leguizamón
Encargado U.O.C.

Econ. Cesar Verón Leguizamón