essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

020

COMUNICACION INTERNA Nº 47 2019.

A : **GERENCIA UOC**

DE : **GERENCIA GENERAL.**

REFERENCIA : PROVISION, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA ESTACION DE BOMBEO CAACUPE

FECHA : 21/10/2019.

Por la presente, me dirijo a la Gerencia UOC, con el objeto de solicitar un llamado de **URGENCIA** para la rehabilitación de la estación de bombeo de la Ciudad de Caacupé.

Urge la rehabilitación de la estación de bombeo de la ciudad de Caacupé, de manera a dar soluciones inmediatas a los reclamos de los usuarios debido a los constantes cortes del servicio y; por lo que esta Gerencia solicito a la empresa del ramo GOTZE Ingeniería, en carácter de extrema urgencia – la provisión, montaje y puesta en marcha del equipamiento y accesorios, que a continuación se detallan los ítems mínimos necesarios para el llamado:

ITEM	EQUIPO	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS
1	Provisión, Montaje y puesta en marcha. Bombas Centrifugas de 30 HP Trifásico	2 (dos)	Provisión y montaje de 2(dos) bombas centrifugas de 30 HP. • Accesorios Galvanizados • Llave de Paso • Valvula de rtención • Caños de Galvanizados • Arranque soft starter • Cableado de fuerza y mando • Base de mampostería para posicionamiento de las bombas • Caudal: 78 m3/h • Potencia: 30 HP • Tensión: 380 • Frecuencia: 50 Hz • **Disposición inmediata**
2	Provisión y Montaje de Equipos de Iluminación Tipo Alumbrado Público Led de Alta Gama	6 (seis)	Provisión y montaje de 06 (seis) equipos de iluminación tipo alumbrado publico led de alta gama, incluye; • 06 (seis) Equipos Led tipo alumbrado público de alta gama. • Fotocélula • Soporte especial. • Cableado eléctrico e interconexión. • Caja tipo externa de adosar • Llave TM • Servicio de camión grúa tipo canasta • Mano de Obra especializada **Disposición inmediata**
3	Grupo Generador Cabinado para alimentación eléctrica de bomba	1 (uno)	Provision y montaje de 1 (un) Grupo Generador Cabinado de un mínimo de 150KVA. • Con tráiler de transporte • Motor diesel de 6 cilindros turbo • Voltaje 380/220 V • Arranque Eléctrico 24 V. • Dimensiones mínimas (L/W/H) 2.900/1130/1.500 mm. • Peso: 1970 kg (mínimo) • Servicio de transporte y grúa **Disposición inmediata**

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Dr. Carlos Antonio Lopez
Gerente General