LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 09/2010

OBRA: CONSTRUCCIONES EN EL MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES - AD REFERENDUM

PLANILLA DE COMPUTO METRICO

Item	Código	DESCRIPCION	Un	Cant	Pr. Unit	Pr. Total c/IVA
1	72131601-011	**ADECUACION DE BAÑO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES**				
1.1		Desmonte Puerta existente y demolicion de pared previo apuntalamiento vano	Un	1,00		
1.2		Provision y coloc. de puerta placa de madera según detalle en planos con ancho = 1,00 m (Incl. marco, herrajes, cerradura y contramarco)	Un	1,00		
1.3		Revestido de puerta parte inferior ambos lados con chapa lisa No 18 y colocacion de barras	Un	1,00		
1.4		Azulejado interior como terminacion de puerta y revoque exterior	Gl	1,00		
1.5		Provisión y Coloc. de barra para apoyo en acero	Un	1,00		
1.6		Tarima de madera pintada p/nivelacion piso area ducha	Un	1,00		
2	72131601-012	**PINTURA**				
2.1		De Paredes y Revestimientos Interior con pintura latex pintor profesional exterior en color intenso, previo enduido	m2	580,00		
2.2		Repintado de cielorraso en latex color blanco	m2	180,00		
2.3		De puerta nueva baño c/pintura sintetica mate y base enduido	m2	4,30		
2.4		De baranda metalica con base anti-oxido y pintura sintetica semi-mate	Gl.	1,00		
3	72131601-010	**REVESTIMIENTOS**				
3.1		Revestimiento de muros con durlock y estructura de aluminio	m2	140,00		
3.2		Cerramiento de vanos de abertura bajo revest. Item 3.1 c/madera terciada multilaminada 16 mm con bastidores de listones 3" x 2"	m2	44,00		
3.3		Revestimiento de marcos de madera de puertas con durlock segun detalle	un	5,00		
3.4		Tabique tipo durlock c/estructura de aluminio	m2	10,00		
3.5		Vitrina en tabique Durlock y vidrio templado 10 mm	Gl	1,00		
4	72131601-001	**ILUMINACION INTERIOR SALAS DE EXPOSICION**				
		TIPO 1				
4.1		Riel de aluminio profesional de tres vias. (12 m x cada habitacion) con conector y adaptador	ml	72,00		
4.2		Cabezal metalico recto (SPOT tipo dicroica) con adaptador	Un	150,00		
4.3		Lamparas tipo dicroica sin UV. 12w/827 a rosca	Un	160,00		
4.4		Montaje de rieles y artefactos	Gl.	1,00		
		TIPO 2				
4.5		Riel de aluminio profesional para spot de mayor tamanho. (2 m x cada sala) con fijacion y adaptador	ml	12,00		
4.6		Spot con adaptador para dicroica grande	Un	30,00		
4.7		Lampara tipo dicroica grande sin UV. 220v 50w	Un	35,00		
4.8		Montaje de rieles y artefactos	Gl.	1,00		
4.9		Una llave para cortar la luz del interior de las salasdesde la oficina (kitchinet)	Gl.	1,00		

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 09/2010

OBRA: CONSTRUCCIONES EN EL MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES - AD REFERENDUM

PLANILLA DE COMPUTO METRICO

Item	Código	DESCRIPCION	Un	Cant	Pr. Unit	Pr. Total c/IVA
5	72131601-001	**ILUMINACION EXTERIOR SECTOR ESTACIONAMIENTO**				
5.1		* Provisión de Reflectores luz de sodio de 150 w	Un	4,00		
5.2		* Mano Obra y Materiales p/Instal. Electrica Reflectores	Un	4,00		
6		**RAMPA DE ACCESO**				
6.1		Provisión y Colocacion de goma en franja tipo vagueta ancho = 11 cm anti-deslizante y auto-adhesiva	ml	25,00		
6.2		Baranda p/rampa existente c/caños diam= 2" x 1,20 mm espesor, pintados c/anti-oxido y sintetica	Gl	1,00		
7	72131601-001	**CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION**	Gl	1,00		
8	72131601-009	**PISOS Y ZOCALOS**				
8.1		Revestimiento de piso con alfombra tipo boucle	m2	180,00		
8.2		Zocalo de madera, revistiendo el existente	ml	150,00		
9	72131601-002	**EMBALADO Y TRASLADO DE OBRAS DE ARTE (solo ida)**	Gl	1,00		
10		**Confección de 2 grupos de parrillas corredizas para almacenamiento cuadros (de 4.0x3.2 m. x 10 unid c/grupo) c/estructura metál. caño 50x50mm y chapa expandida c/rueditas colgantes, guia colgada, ruedas en base c/term. pint. antióxido/sintetica**	Gl	1,00		
11	72131601-001	**PROVISIÓN Y COLOCACION SISTEMAS DE ALARMA DE SEGURIDAD CONTRA ROBO (INALAMBRICO)** 1 KIT VISTA 48 C/ COMPONENTES 1 VISTA 48 DLCT - PLACA SOLAMENTE 1 KIT FUENTE 12 VOLT 4 AMP 1 TECLADO LCD 16 CARACTERES 1 BATERIA 12 VOLT 7 AMP 1 SIRENA EXTERIOR 22 WATT CON TAMPER 10 SENSOR DE MOVIMIENTO	GL	1,00		
12	76111702-001	**VARIOS**				
12.1		Limpieza final de obra incluye retiro de escombros	Gl	1,00		
12.2		Ajardinado frente sobre Avda. Mcal. López	Gl	1,00		
12.3		Retiro de molduras en muros y arreglo revoque sector	Gl	1,00		
12.4		Reja p/Puerta vidriada posterior (idem a las existentes)	Gl	1,00		
12.5		Cartel de obra en vinílico c/impresión plotter color c/bastidor metal.	Gl	1,00		
TOTAL FINAL EN GUARANIES CON I.V.A. INCLUIDO						**-**

Nombre del Oferente [indicar el nombre completo del Oferente]

Firma del Oferente [firma de la persona que firma la Oferta]

OBSERVACION: En cumplimiento a la Resolución DNCP Nº 936/09, de fecha 17 de junio de 2009, queda prohibido la utilización de decimales en los precios totales y unitarios.