MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY

"Ciudad del Poncho Para'i de 60 Listas"

ADENDA Nº 1

LLAMADO A LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA Nº 03/2018 "CONSTRUCCION DE AULA EN EL COLEGIO NACIONAL VIRGEN DEL ROSARIO- FONACIDE 2018 ". ID PORTAL: 351786

Piribebuy, 13 de setiembre de 2018

CONVOCANTE: MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY

La Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la Municipalidad de Piribebuy comunica a los potenciales oferentes por la presente que se realizan modificaciones en la Carta de Invitación, quedando adendadas de la siguiente manera en los siguientes puntos:

1- Las fechas y horas de tope de consultas, presentación y apertura de ofertas han sido modificadas en el SICP.

2- Las unidades de medida observadas han sido modificadas en el SICP.

3- **DATOS DE LA CONTRATACION. PUNTO 4.**

La Garantía de Mantenimiento de Oferta podrá ser presentada por Garantía Bancaria o Póliza de Seguros.

4- **DATOS DE LA CONTRATACION. Agregar en la última parte.**

Los datos de la contratación serán consignados en la presente sección y en el SICP, los mismos formarí parte de los Documentos de la presente contratación.

5- **CRITERIOS DE EVALUACION.**

7. CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS					
Requisitos Mínimos	**Requisitos de Cumplimiento**				**Documentación requerida**
	Oferente Individual	**Consorcios**			
		Todas las Partes Combinadas	**Cada Socio**	**Socio Líder**	
• Demostrar que puede disponer oportunamente de los equipos esenciales en propiedad o en alquiler, que a continuación se indican: • *2 mezcladora de 400 litros* • *1 Retroexcavadora* • *1 Camión tumba volquete* • Los equipos mínimos necesarios presentados por los Oferentes no deberán estar comprometidos en otras obras.	Debe cumplir con el requisito.	Deben cumplir con el requisito.	Debe cumplir por lo menos con el *40%* de los requisitos mínimos requeridos	Debe cumplir por lo menos con el 60% de los requisitos mínimos requeridos.	Completar el **Formulario N° 10 y 11;** y Presentar los documentos que se indiquen en el **Anexo I, Í).**

MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY - UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

6- **CONDICIONES DEL CONTRATO. Punto 9.**

Scanned by CamScanner

MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY

"Ciudad del Poncho Para'i de 60 Listas"

ADENDA Nº 1

LLAMADO A LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA Nº 03/2018

"CONSTRUCCION DE AULA EN EL COLEGIO NACIONAL VIRGEN DEL ROSARIO- FONACIDE 2018 ". ID PORTAL: 351786

Se requieren las siguientes pólizas de seguros por los montos mínimos que se indican a continuación y con vigencia desde_____ hasta la recepción definitiva:

9.1. Seguro contra daños a terceros, por el siguiente monto Gs. 2.000.000

9.2. Seguro contra accidentes de trabajo, por el siguiente monto Gs. 2.000.000

9.3. Seguro contra los riesgos en la Zona de Obras, por el siguiente monto Gs. 2.000.000

7- DESCRIPCION DE LAS OBRAS: PLANILLA DE COMPUTOS METRICOS.

Nº	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD
	Preparación de la obra		
1	a- Limpieza y preparación del terreno	M2	63,70
2	b- Replanteo	M2	63,70
3	Excavación y carga de cimiento con PBC	M3	14,00
	Estructura de Hº Aº		
4	A- Vigas y dado de Hº Aº	M3	1,23
5	b- Encadenados de Hº Aº	M3	2,17
6	c- Loseta de Hº Aº sobre puerta de acceso	M3.	1,00
	Muros de nivelación		
7	a- De 0,45 m	M2	3,60
8	b- De 0,30m	M2	7,50
9	c- De 0,60 m para pilares	M2	0,60
10	Relleno y apisonado de interiores	M3	23,30
	Aislación asfáltica		
11	a- De paredes	M2	6,40
	Muros de elevación		
12	a- De 0,15 para revocar	M2	3,40
13	b- De 0,30 vistos ambas caras de ladrillo semiprensado macizo	M2	34,50
14	c- De 0,30 para revocar	M2	13,50
15	d- De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	M2	31,82
16	e- Envarillado bajo abertura 2o 8 por hilada (2 hilada)	ML.	16,00
	Pilares		
17	a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	ML.	6,60
	Techo		
18	a- Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca	M2	90,50
	Revoques		
19	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	61,00
20	b- De viga cumbrera y galería de Hº Aº	M2	16,00
21	c- Moldura lineal en balancines	ML.	38,80
22	Contrapiso de Hº de cascote 10 cms	M2	58,00
23	Piso mosaico granito base gris pulido de 30 x 30 cms	M2	58,00
24	zócalo mosaico granito base gris pulido de 10 x 30 cms	ML.	34,00
	Aberturas metálicas		
25	a- Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herraje	UN.	1,00
26	b- Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m	M2	10,32

MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Scanned by CamScanner

MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY

"Ciudad del Poncho Para'i de 60 Listas"

ADENDA Nº 1

LLAMADO A LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA Nº 03/2018

"CONSTRUCCION DE AULA EN EL COLEGIO NACIONAL VIRGEN DEL ROSARIO- FONACIDE 2018 ". ID PORTAL: 351786

	Alfeizar de ventanas		
27	a- De revoque 1 : 3(cemento - arena)	ML.	25,60
	Pinturas		
28	a- De paredes a la cal- base para látex (2 manos y lijado)	M2	61,00
29	b- De paredes revocadas al látex	M2	61,00
30	c- De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriático y patinal d)	M2	11,90
31	d- De viga cumbrera y galería al látex	M2	16,00
32	e- De banacines con pintura sintética	M2	10,32
33	f- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillo vistos con acido muriático y patinal D)	M2	109,00
34	g- De tejuelones con barniz	M2	80,00
35	h- De puerta metálica con pintura sintética	M2	5,50
36	i- De tirantes y listón de boca de Hº Aº al látex	M2	53,40
37	j- Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML.	23,00
38	Vidrios dobles de 4 mm	M2	10,32
	Desagüe pluvial		
39	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 -desarrollo 40 cms	ML.	23,00
40	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	19,20
	Instalación eléctrica		
41	Instalación de tablero TS10 de 10AG	Boc.	12,00
42	Instalación de tableros de comando TC	Boc.	12,00
43	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Boc.	8,00
44	Alimentación de los circuitos de luces	Boc.	10,00
45	Alimentación de los circuitos de tomas	Boc.	6,00
46	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Boc.	8,00
47	Alimentación de los Circuito del TC	Boc.	12,00
48	Alimentación de los circuitos de Tomas Computadoras	Boc.	34,00
49	Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	Mts	25,00
	Artefactos eléctricos		
50	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Un.	2,00
51	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Un.	4,00
52	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	Un.	2,00
53	Tablero TS 10 de 10 AG con barra de base y neutro	Un.	1,00
54	Tablero TC de 6 AG	Un.	1,00
55	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Un.	1,00
56	Ventilador de techo de 56"	Un.	4,00
57	Registro eléctrico de 30 x30 x70 cms	Un.	3,00
58	Rampa peatonal	Un.	1,00
	Mobiliarios		
59	a- Pizarrones	Un.	1,00
60	Limpieza final	M2	63,70
61	Vallado protección de obra	Un.	1,00
62	Obrador (para diferentes obras)	Un.	1,00
63	Cartel indicador medida (1,00 x 2,00) m CHAPA Nº 24 bastidor caño de (25 x 25) m Base: dos estructura metálica triangular de 15 cm altura 4,00 m	Un.	1,00
64	Trabajo de Elaboración del Proyecto - 1,5%	GL.	1,00

MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY - UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Scanned by CamScanner

MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY

"Ciudad del Poncho Para'i de 60 Listas"

ADENDA Nº 1

LLAMADO A LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA Nº 03/2018

"CONSTRUCCION DE AULA EN EL COLEGIO NACIONAL VIRGEN DEL ROSARIO- FONACIDE 2018 ". ID PORTAL: 351786

65	Fiscalización de Obra - 3,5%	GL.	1,00

LIC. CARLOS MARÍA LÓPEZ ARENAS
Encargado Unidad Operativa de Contrataciones
Municipalidad de Piribebuy

MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY
PIRIBEBUY
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Scanned by CamScanner