MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPALIDAD DE J. AUGUSTO SALDIVAR

PLANILLA DE LISTA DE PRECIOS Y SUS

Departamento de Proyectos y Obras

Reparaciones, mantenimiento de tres AULAS con Techo de Hº Aº y un Bloque con techo de tejas

Escuela Bás. Nº 2400 "Monseñor Juan Sinforiano Bogarín" Villa Ko'embotá - J. Augusto Saldívar

Nº	Codigo de Catalogo	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD
1	72131601-002	**Cartel de obras**	M²	6,00
2	72131601-002	**Demolición de techo**	m2	156,60
3	72131601-007	**Apuntalamiento de Techo**	ud	1,00
4	72131601-002	**Refuerzo de Pared Dirección con estructura metálica**	gl	1,00
5	72131601-005	**f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)**	ML	5,00
7	72131601-007	**Techo :**		
		Techo de tejas españolas reparación reposición	M2	156,60
		d- Aislación de Techo de Losa de Hº Aº con membrana de asfalto c/ Aluminio	m2	174,30
8	72131601-008	**Revoques :**		
		a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	10,00
10	72131601-009	**Alisada de cemento sobre losa con pendiente**	ml.	174,30
11	72131601-010	**Aberturas de madera :**		
		a- Cerraduras p/puertas	UN	3,00
14	72102401-002	**Pinturas :**		
		a- De paredes a la cal	M2	139,50
		b- De cielo raso a la cal	M2	174,30
		c- De pilares	M2	25,00
		e- De viga cumbrera	M2	37,80
		f- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	54,00
		g- De pared al latex	M2	212,50
		h- De maderamen y tejuelones con barniz	M2	328,86
		i- De aberturas con barniz o sintético	M2	16,50
15	72102602-004	**Vidrios dobles**	M2	2,00
16	72102304-005	**Desagüe Pluvial**		
		a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ML	85,00
17	72131601-001	**Instalación electrica**		
		Alimentación de circuitos de ventiladores	BOC	8,00
		Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Unid.	12,00
		Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	Unid.	10,00
		Ventilador de techo de 56 "	Unid.	8,00
18	72102304-005	**Mobiliarios :**		
		a- Pizarrones(Reparación-reposición)	UN.	5,00
22	72131601-013	**Limpieza final**	gl	1,00
		TOTAL Aulas y Dirección		