MUNICIPALIDAD DE LA COLMENA
"Seguimos Creciendo"
15 de Agosto c/ 14 de Mayo. Telefax: (0537) 223.298
Email: munilacolmena@hotmail.com
La Colmena – Dpto. Paraguarí – Paraguay

1.- PLANILLA DE COMPUTO METRICO

Item	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO GENERAL
1	72102802-003	Restauracion de aulas	gl	1	
sub item	**trabajos a ejecutar**	**unidad de medida**	**cantidad**	**P. Unitario**	**P. Total**
1.1	Movilidad , limpieza, remplanteo, obrador	1	gl		
1.2	Cartel de Obra	1	un		
1.3	Demolicion de techo de tejas c/recuperac.	247,98	m2		
1.4	Demolicion de techo de tejas s/ recuperación	106,28	m2		
1.5	Retiro de Instalación eléctrica	20	un		
1.6	Envarillado de paredes fisuradasTipo z c/ varilla de 8 mm	40	m		
1.7	Revoque Interior y exterior a una capa	2	m2		
1.8	Techo con Montaje tejas (totalmente nuevos) y tejuelones	106,28	m2		
1.9	Techo con Montaje de tejas y tejuelones recuperados	247,98	m2		
1.10	Techo con Reposición de listón de borde de 2" x 2"	140	m		
1.11	Piso de Baldosas Calcáreas 20x20	3	m2		
1.12	Zócalo Calcáreo	40	m		
1.13	Revestimiento de azulejo	2	m2		
1.14	Pintura al Látex Interior/exterior	475,15	m2		
1.15	Pintura al Látex sintético p/ zócalo (hasta h=1.90)	755,82	m2		
1.16	Pintura de tejuelitas al barniz terminación brillante	641,18	m2		
1.17	Pintura de abertura de madera	39,1	m2		
1.18	Pintura de aberturas metálicas	100,85	m2		
1.19	Pintura de rejas metálicas	7,02	m2		
1.20	Pintura de Canaletas y bajadas	189	m		
1.21	Pintura de pizarrones	36	m2		
1.22	Desmonte de puerta y Reposición a Puerta 0,80 x 2.08 tablero	10	un		
1.23	Cambio de cerraduras en puertas de madera en sanitarios	2	un		
1.24	Abertura de madera de 5mm colocado con masilla	1	m2		
1.25	Instalacion Electrica: Instalación del tablero de 20 AG(1gl); Alimentación de circuitos de luces y tomas interiores (16boc); Alimentación de circuitos de ventiladores (8boc); Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W(8un); Artefactos BAJO CONSUMO de 1 x 20W sanit(2un)	1	gl		
1.26	Reparación/Instalación de circuitos de Iluminación en Galeria y exteriores con sustitucion de lamparas tipo 1x40 (12un)	1	gl		
1.27	Provision y colocacion de Ventilador de techo de 56 "	10	un		
1.28	Canaletas y bajadas 33 cm	189	m		

1.29	Colocación de canilla p/ lavatorio con conexión flexible	2	un		
1.30	Guarda obras	27,4	m2		
1.31	Limpieza, poda final de la zona de obras	1	gl		
			Total Gral		

PUNTO 2: PLANO

El plano esta como Anexo I en el icono de planos del portal de contrataciones en formato pdf.