Asunción, 16 de mayo de 2017

Señores
Participantes de LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 19/17 "REFACCIONES EDILICIAS DEL HOSPITAL DE CLINICAS" – ID Nº 325.857.

El Departamento de Contrataciones Públicas dependiente de la Dirección de Administración y Finanzas de la Facultad de Ciencias Médicas comunica la Adenda Nº: 2.

Quedan modificados los siguientes puntos de la siguiente forma:

SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS

1. Especificaciones Técnicas

Lote	Ítem	Código de Catalogo	Descripción de los Servicios	Especificaciones Técnicas	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad
REPARACION EDIFICO UPA - PINTURA GENERAL EXTERIOR Y REPARACIONES GENERALES							
1	1	72102507-001	Servicio de aislacion de techo	De techo plano de losa REPARACION DE JUNTAS RESECADAS Y DETERIORADAS, CON ASFALTO LIQUIDO, en la losa, area de techo y/o azotea	Evento	m2	1.285
1	2	72101607-001	Reparacion de revoque	De muros interior a 2 capas fino reparaciones de revoque en areas dañadas	Evento	m2	50
1	3	72101607-001	Reparacion de revoque	De muros exterior con hidrófugo reparaciones de revoque en areas dañadas	Evento	m2	50
1	4	72102508-001	Restauracion o reparacion de pisos	Pisos en azotea provision de tejuelitas para reparacion de pisos similar al existente	Evento	m2	400
1	5	72131601-003	Restauracion o reparacion de pisos	pisos arrodillado antideslizantes en rampas reparacion de pisos de rampas en areas dañadas con arrodillados antideslizante con lecheradas	Evento	m2	50
1	6	72102508-001	Restauracion o reparacion de pisos	Provision y colocacion de pisos pared en consultorios de planta baja, 1er. Piso y 2º piso	Evento	m2	200
1	7	72102601-001	Servicio de carpinteria	reparacion de puertas salidas de emergencias pintura roja, reparacion de bisagras, provision de manijas/ y cerraduras antipanicos	Evento	Unidad	8
1	8	72102401-002	Servicio de pintura de paredes y murallas	Pintura externa fachada completa incluye cenefas metalicas protectores solares y rampas con pintura latex exterior y sintetico mate. Utilizar andamios	Evento	m2	7.150
1	9	72131601-012	Servicio de pintura	Pintura estructura metalica techo pintura de estructura metalica en color similar al existente, sintetico, prever equipos de sujeccion para realizar trabajos	Evento	m2	1.480
1	10	72131601-012	Servicio de pintura	pintura interna de areas mas dañadas, aire y luz con pintura latex interior	Evento	m2	1.200

1	11	72131601-013	Limpieza de obra	retiro de escombros en contenedores retirar residuos de materiales y escombros en servicios de contenedores. Limpieza general de obras	Evento	Unidad	1
REPARACIÓN DE FISURAS Y FILTRACIONES NHC AZOTEA							
2	1	72131601-002	Preparacion de obra	Replanteo y marcación	Evento	Unidad	1
2	2	72141510-001	Servicio de Demolicion	Demolicion de piso baldoson perimetral al parapeto (Incluir retiro de escombros)	Evento	m2	226
2	3	72141510-001	Servicio de Demolicion	Demolicion de mamposteria de parapeto (incluir retiro de escombros)	Evento	ml	61
2	4	72141510-001	Servicio de Demolicion	Demolición de pilares y viga cadena de Hº en parapetos	Evento	ml	22
2	5	72102507-001	Servicio de aislacion de techo	Sacar y reponer aislacion con membrana de 4 mm	Evento	m2	302
2	6	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Contrapiso de cascote	Evento	m2	226
2	7	72102508-001	Restauracion o reparacion de pisos	Reponer baldosones de 40x40	Evento	m2	226
2	8	72131601-008	Revoques	Revoque de terminacion	Evento	ml	377
2	9	72101607-001	Reparacion de revoque	Picar y reparar fisuras al exterior	Evento	ml	525
2	10	72102602-010	Colocacion de pasamano	Provision y colocacion de barandas similares a las existentes en rampas	Evento	ml	61
2	11	72131601-012	Servicio de pintura	Provision y montaje coronamiento del parapeto según detalle (color amarillo)	Evento	ml	316
2	12	72101601-001	Reparación de techo	Provision y montaje de Cenefa en chapa prepintada (color amarillo) 1 m de ancho	Evento	ml	490
2	13	72131601-013	Limpieza de obra	Limpieza final de obra	Evento	Unidad	1

Se establece que desde el inicio de los trabajos, el oferente adjudicado deberá efectuar la limpieza y preparación de las áreas afectadas por los trabajos de refacciones edilicias.
Todos los trabajos realizados serán acompañados de un informe técnico, el mismo deberá ser firmado por el Jefe del Departamento Técnico y Mantenimiento a fin de avalar la conformidad de los servicios.
Seguridad, el oferente adjudicado mantendrá durante el transcurso de los trabajos el personal encargado de las tareas de control y custodia de los elementos depositados en la obra, sean éstos de propiedad o no del oferente adjudicado, y es responsable única y exclusivamente por la seguridad de todos los elementos y herramientas utilizados.
Los oferentes deberán cotizar TODOS LOS ÍTEMS.
El oferente adjudicado deberá limpiar en forma adecuada las áreas afectadas por la ejecución de los trabajos, retirando los residuos y escombros, antes de la entrega final de las refacciones.

En espera de vuestra participación en dicho acto, me es grato saludarlo (s) muy atentamente.

LIC. RAQUEL DUARTE
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Tel.: 683930 Int 102
uoc@med.una.py
Avda. Mcal Lopez y
Coronel Cazal
San Lorenzo -
Paraguay