**1.- PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO**

| Nº | Codigo de Catalogo | Descripcion | Cantidad | Unidad | Precio General |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72131601-002 | Preparacion de obra | 1 | GL | |
| sub item | Detalle | Unidad | Cantidad | P. Unitario | P. total |
| 1.1 | Cartel de Obras | gl | 1,00 | | |
| 1.2 | Replanteo | M2 | 81,40 | | |
| 1.3 | Limpieza y preparación del terreno c/ podar arboles pequeños | M2 | 81,40 | | |
| Nº | Codigo de Catalogo | Descripcion | Cantidad | Unidad | Precio General |
| 2 | 72131601-003 | Cimiento | 1 | GL | |
| sub item | Detalle | Unidad | Cantidad | P. Unitario | P. total |
| 2.1 | Excavación y carga de cimiento con PBC. | M3 | 17,30 | | |
| Nº | Codigo de Catalogo | Descripcion | Cantidad | Unidad | Precio General |
| 3 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado | 1 | GL | |
| sub item | Detalle | Unidad | Cantidad | P. Unitario | P. total |
| 3.1 | Viga de H° A° Cumbrera y dado de H°A° | M3 | 0,90 | | |
| 3.2 | Pilar y zapata de H°A° | M3 | 0,60 | | |
| 3.3 | Encadenado H°A° | M3 | 3,20 | | |
| Nº | Codigo de Catalogo | Descripcion | Cantidad | Unidad | Precio General |
| 4 | 72131601-005 | Mamposteria | 1 | GL | |
| sub item | Detalle | Unidad | Cantidad | P. Unitario | P. total |
| 4.1 | Muros de nivelación De 0,45 cm. | M2 | 6,10 | | |
| 4.2 | Muros de nivelación De 0,30 cm. | M2 | 17,20 | | |
| 4.3 | Relleno y apisonado de interiores | M3 | 32,30 | | |
| Nº | Codigo de Catalogo | Descripcion | Cantidad | Unidad | Precio General |
| 5 | 72131601-006 | Aislacion | 1 | GL | |
| sub item | Detalle | Unidad | Cantidad | P. Unitario | P. total |
| 5.1 | Aislación asfáltica De Muro 0,15 | M2 | 8,40 | | |
| 5.2 | Aislación asfáltica De Muro 0,30 | M2 | 4,20 | | |
| 5.3 | Aislación asfáltica De Canteros | M2 | 5,30 | | |
| Nº | Codigo de Catalogo | Descripcion | Cantidad | Unidad | Precio General |
| 6 | 72131601-005 | Mamposteria | 1 | GL | |
| sub item | Detalle | Unidad | Cantidad | P. Unitario | P. total |
| 6.1 | Muro de Elevacion De 0,30 para Revocar | M2 | 19,50 | | |
| 6.2 | Muro de Elevacion De 0,15 para Revocar | M2 | 39,40 | | |
| 6.3 | Muro de Elevacion De 0,30 Visto 1cara de Ladrillo Común | M2 | 25,60 | | |
| 6.4 | Muro de Elevacion Visto 1 cara 0,15 c/ Cantero-Parapeto | M2 | 20,40 | | |
| 6.5 | Envarillado 2 hilad. c/ 3 varilla. De 8mm | M | 40,20 | | |
| 6.6 | Pilares De 0,45 x 0,45 visto para corredor | M | 9,00 | | |
| Nº | Codigo de Catalogo | Descripcion | Cantidad | Unidad | Precio General |
| 7 | 72131601-007 | Colocacion de | 1 | GL | |

| | | Techo | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **sub item** | **Detalle** | **Unidad** | **Cantidad** | **P. Unitario** | **P. total** |
| 7.1 | De tejas y tejuelones prensados a maquinas, con tirantes de HºAº pretensado de 2"x6" y listones de 2"x3" | M2 | 98,60 | | |
| **Nº** | **Codigo de Catalogo** | **Descripcion** | **Cantidad** | **Unidad** | **Precio General** |
| **8** | **72131601-008** | **Revoques** | **1** | **GL** | |
| **sub item** | **Detalle** | **Unidad** | **Cantidad** | **P. Unitario** | **P. total** |
| 8.1 | Revoque Interior- exterior a 1 Capa | M2 | 154,00 | | |
| 8.2 | Revoque De pilares de mampostería | M | 9,00 | | |
| 8.3 | Revoque De viga cumbrera y voladizo de encadenado de H°A° | M2 | 15,50 | | |
| 8.4 | Revoque De Nivelación | M2 | 16,70 | | |
| **Nº** | **Codigo de Catalogo** | **Descripcion** | **Cantidad** | **Unidad** | **Precio General** |
| **9** | **72131601-009** | **Colocacion de pisos - contrapisos** | **1** | **GL** | |
| **sub item** | **Detalle** | **Unidad** | **Cantidad** | **P. Unitario** | **P. total** |
| 9.1 | Contrapiso de Ho de cascote | M2 | 65,80 | | |
| 9.2 | Piso de alto trafico de 1era color a definir por fiscalización (Galería, Aula y SSHH) | M2 | 60,50 | | |
| 9.3 | Zócalo | M | 37,10 | | |
| 9.4 | Guarda Obra Baldoson de Hormigón con Contrapiso y cordón de ladrillo común | M2 | 20,20 | | |
| 9.5 | Revestimiento en Azulejo | M2 | 19,50 | | |
| 9.6 | Revestimiento Vidrios dobles | M2 | 17,00 | | |
| **Nº** | **Codigo de Catalogo** | **Descripcion** | **Cantidad** | **Unidad** | **Precio General** |
| **10** | **72131601-010** | **Aberturas** | **1** | **GL** | |
| **sub item** | **Detalle** | **Unidad** | **Cantidad** | **P. Unitario** | **P. total** |
| 10.1 | Abertura de madera De Marco 0,15 y puerta de 0,70x2,10 placa | un | 1,00 | | |
| 10.2 | Abertura de madera De marco y puerta para boxes- baño 0,60x1,20 | un | 2,00 | | |
| 10.3 | Abertura metalica Marco y Puerta 1,10x2,50 (2 hojas) | un | 1,00 | | |
| 10.4 | Abertura metalica Ventanas tipo balancín de 1.50 x 1,70 | M2 | 10,20 | | |
| 10.5 | Ventanas tipo balancín de 1,50x1,00 p/ SS.HH | M2 | 6,00 | | |
| 10.6 | Mocheta de revoque1:3 (cemento-arena) | M | 49,60 | | |
| **Nº** | **Codigo de Catalogo** | **Descripcion** | **Cantidad** | **Unidad** | **Precio General** |
| **11** | **72131601-012** | **Servicio de Pintura** | **1** | **GL** | |
| **sub item** | **Detalle** | **Unidad** | **Cantidad** | **P. Unitario** | **P. total** |
| 11.1 | De Paredes Revocadas interior a la Cal - Blanco o color | M2 | 131,10 | | |
| 11.2 | Pintura de techo | M2 | 98,60 | | |
| 11.3 | De ladrillo Visto Común latex color a definir | M2 | 48,90 | | |
| 11.4 | Revoque común látex, exterior color a definir | M2 | 52,40 | | |
| **Nº** | **Codigo de Catalogo** | **Descripcion** | **Cantidad** | **Unidad** | **Precio** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **General** |
| **12** | **72131601-011** | **Instalaciones sanitarias** | **1** | **GL** | |
| **sub item** | **Detalle** | **Unidad** | **Cantidad** | **P. Unitario** | **P. total** |
| 12.1 | Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms | M | 27,10 | | |
| 12.2 | Agua corriente | gl | 1,00 | | |
| 12.3 | Artefactos sanitarios con mesada | gl | 1,00 | | |
| 12.4 | Cámara de inspección, cámara séptica y pozo absorbente | gl | 1,00 | | |
| **Nº** | **Codigo de Catalogo** | **Descripcion** | **Cantidad** | **Unidad** | **Precio General** |
| **13** | **72131601-001** | **Construccion e Instalaciones Electricas** | **1** | **GL** | |
| **sub item** | **Detalle** | **Unidad** | **Cantidad** | **P. Unitario** | **P. total** |
| 13.1 | Instalación eléctrica y artefactos eléctricos | gl | 1,00 | | |
| 13.2 | Pizarra Acrílica de colgar, tamaño (3.60 x 1.20m) con marco y porta pincel de aluminio a lo largo | gl | 1,00 | | |
| 13.3 | Mampara de madera 2,00x1,20 c/pintura | gl | 1,00 | | |
| **Nº** | **Codigo de Catalogo** | **Descripcion** | **Cantidad** | **Unidad** | **Precio General** |
| **14** | **72131601-013** | **Limpieza de obra** | **1** | **GL** | |
| **sub item** | **Detalle** | **Unidad** | **Cantidad** | **P. Unitario** | **P. total** |
| 14.1 | Limpieza final | M2 | 62,00 | | |
| | **TOTAL GENERAL** | | | | |

**2.- PLANO**

*Los planos por razones de espacio físico se encuentran publicados en el portal de contrataciones públicas (www.dncp.gov.py). VER ANEXO II*