MUNICIPALIDAD DE LA COLMENA
"Seguimos Creciendo"
15 de Agosto c/ 14 de Mayo. Telefax: (0537) 223.298
Email: munilacolmena@hotmail.com
La Colmena – Dpto. Paraguarí – Paraguay

PLANILLA DE CANTIDADES Y PRECIOS

item	codigo de catalogo	descripcion	cantidad	unidad de medida	total gral.
1	72153102-001	Servicio de construcción de canchas deportivas en interiores	1	gl	
Nº	trabajos a ejecutar	unidad de medida	cantidad	precio unitario	precio total
1.1	Replanteo, levantamiento planialtimétrico	gl	1		
1.2	Marcación de la zona de obras	gl	1		
1.3	Construccion de muro de piedra de contencion de relleno con graderias de ladrillo comun revocado hacia el sector norte (4 gradas 1,60m de altura) y al sur (2 gradas de 0,80m de altura)	m	53,00		
1.4	Construccion de muro periferico de piedra bruta de 0,40m de profundidad y 0,40m de ancho con rampas de acceso	m3	32,00		
1.5	Mamposteria de nivelacion 0,30m con altura variable según diseño	m2	82,00		
1.6	Relleno con arena gorda para base de empastado con altura promedio de 0,35m en promedio	m3	700,00		
1.7	Provision y colocacion de empastado en cancha (25mx45m) con panes de pasto,	m2	1.269,00		
1.8	Provision y colocacion de dos torres de iluminacion en la parte media con ocho reflectores (cuatro cada lado) y dos torres de iluminacion en los laterales con cuatro reflectores en cada torre (total treinta y dos reflectores)	gl	1,00		
1.9	Construccion de canal de desague pluvial de ladrillo revocado a cielo abierto con rejillas de proteccion en los costados sur, este y oeste respectivamente	m	170,00		
TOTAL CONSTRUCCION DE PISTA DEPOSRTIVA AL AIRE LIBRE					

PLANO

El plano esta anexado en el icono de planos del portal de contrataciones en formato pdf.