República del Paraguay
Municipalidad de Coronel José Félix Bogado
Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: (0595) 741-252211
Departamento de Itapúa.

Coronel José Félix Bogado, 24 de agosto de 2.018

ADENDA N°2

Por la presente la Municipalidad de Coronel José Félix Bogado, emite la Adenda N°02 del llamado a **CONTRATACION DIRECTA N°21/2.018, PARA LA CONSTRUCCION DE MEJORAS EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL – SEGUNDA ETAPA**, a fin de anexar las siguientes modificaciones al Pliego de Bases y Condiciones.

1. **ANEXAMOS LA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SECCIÓN 1: TRABAJOS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIOS

CONSIDERACIONES GENERALES.

- EL CONTRATISTA ofertará Todos los rubros detallados en las planillas de computo que correspondan a este llamado. Queda expresamente aclarado que EL CONTRATISTA está obligado a considerar y ejecutar todos los rubros que se encuentran en los planos por más que no figure en la planilla o aquellos que figuren en la planilla y no en los planos y no podrá reclamar pago adicional por los mismos.

- Todos los materiales de obra se ajustarán estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberán ser previamente aprobados por el FISCAL DE OBRAS antes de su uso.

- Para la ejecución de los trabajos a construir, EL CONTRATISTA proveerá la totalidad de los materiales, mano de obra, equipos, coordinación y tecnología necesarios para ejecutar las obras que se describen en los planos, planilla de obra, Especificaciones Técnicas y documentos contractuales.

- EL CONTRATISTA está obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren la correcta ejecución de la obra.

- EL CONTRATISTA tiene el deber de presentar los planos y planillas de la obra a realizar en la municipalidad afectada por dicho trabajo y los trámites de exoneración de los impuestos correspondientes correrán por cuenta del mismo.

- EL CONTRATISTA se encargará de la provisión de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como así también los planos, las especificaciones técnicas, planillas de obras y documentos contractuales.

LIBRO DE OBRAS.

A los efectos del control de la obra, EL CONTRATISTA proveerá un LIBRO DE OBRAS, cuyas páginas serán foliadas en un original y dos copias. El original y la copia corresponderán al contratista, por lo que su custodia queda a su entera responsabilidad, debiendo este permanecer en el lugar de obras de manera que el fiscal tenga acceso a la misma. En dicho libro de obras, EL CONTRATISTA Y EL FISCAL dejarán constancia del control de todos los trabajos desde la preparación de la obra hasta la recepción definitiva.

MUNICIPALIDAD DE CNEL. BOGADO
Unidad Operativa de Contrataciones

1. PREPARACION DE LA OBRA.

1.a. Limpieza y preparación del terreno.

Se entenderán por Trabajos Preliminares y Complementarios todas aquellas tareas y servicios necesarios de ejecutar en forma previa y/o complementaria a los trabajos de de construcción de los diferentes rubros a ser ejecutados

De conformidad a lo expresado por la cláusula 2-2. Del Contrato, el Contratista tiene la obligación de tomar en el lugar de la obra conocimiento de todas las condiciones que afectan a la ejecución de los trabajos licitado, por lo cual deberá explícitamente especificadas y que sean necesarios para la completa y correcta terminación de los trabajos de construccion.

-2.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Dichos trabajos, sin ser limitativos consistirán en:

1°) reparación del pórtico

En el pórtico se realizaran varios tipos de trabajos para el mejoramiento del mismo.

Se procederá al levantamiento del piso de entrada para evitar la entrada de agua desde la calle y para que pueda escurrir en forma natural , para tal efecto se elevara el nivel con un contapiso de hº pº dosaje 1:3:6:10 cemento:cal:arena lavada:y cascote , este relleno servirá de base para un piso de granito pulido será colocada en diagonal con mortero 1:3:8 cemento: cal: arena lavada,.tambien se levantaran los pisos de las dos boleterías con nuevos pisos de ceramicas

La viga superior existente en forma de te invertida será rellenada con ladrillos huecos y revocadas para tener un espesor igual a las dos columnas verticales

Reparación de boleterias

Cambio de aberturas puertas tableros cambios de vidrios rotos aislación de techo de losa relleno de la viga superior y pinturas totalmente nuevas.

Pinturas de murallas interior a la cal en la parte del frente y exterior hacia la avenida con pinturas latex.

Marcación de cancha

La marcación de cancha se con diferenre trazas para todas las diciplinas como futbol de salón basket hambol , para la colocación de la red de la cancha de vóley se perforaran el piso para colocar dos tubos de metal de 3 pulg por 50 cm que servirán para colocar los postes de la red .

Instalación eléctrica

La instalacion eléctrica en los sanitarios con cables de 2 y 4 mm ´llaves termomagnetricas de buena calidad e iluminación led

Reparación total de las instalaciones eléctricas cambio de cableados puntos tomas y artefactos, cambio total del cableado.

República del Paraguay
Municipalidad de Coronel José Félix Bogado
Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: (0595) 741-252211
Departamento de Itapúa.

Reparación de sanitarios

Limpieza cambio de tejas rotas y pintura para tejas al latex.

La reparación de sanitarios consiste en la revisión y destranque de las tuberías de desague cloacal y cambios de caños rotos , la revisión total de la red de distribución de agua y la reparación de todas las perdidas de agua de los mismos y cambios de piezas dañadas, desmonte y cambio de todos los inodoros , cambios de todas las cisternas y tapas con una de buena calidad ,limpieza y cambios de todas las griferías y los lavatorios cambios de puertas según planilla y cambio de vidrios rotos , también cambio total de todos los mingitorios.

Cambio de tejas rotas reparación de fisuras y grietas eliminación de sectores de pared húmedos .Pinturas de pared al latex dos manos y pinturas de aberturas con pinturas sintetico mate gris claro.

Para protección de la entrada a los sanitarios se reutilizara el porton de la entrada y se colocaran en forma correriza .

Relleno de la piscina con tierra quedando un espacio de 30 cm para rellenarlo con arena .

Drenaje para la cancha de futbol de playa con caño pvc de 100 mm perforado y envuelto con tela vidin en un canal de 0.30x0.30 rellenado con piedra triturada, luego con un cordon de tres hiladas de ladrillos

Cartel de obra.

EL CONTRATISTA deberá prever en su oferta, el costo de un letrero de 2.40 m x 1.20 m. Este letrero lo colocará EL CONTRATISTA en lugar indicado por el FISCAL DE OBRAS dentro de los 10 días de iniciada la obra y permanecerá en la obra o en el lugar indicado, hasta que el Fiscal de obra lo estime conveniente. Las mismas deberán estar incluidas dentro de la oferta. El letrero será de chapa negra Nº 24 con armazón de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético. La altura a que debe ser colocado el letrero será de 1.20 metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del letrero.

Estacionamiento rellenado con piedra triturada 4ta.

Limpieza final

Una vez terminado el trabajo el area debe quedar totalmente limpio de restos de materiales y escombros.

2. **DONDE DICE**

2. La obra será ejecutada en el inmueble individualizado como: **Cta. Cte. 23 101 116**
Cuadrante: S2 33 21 42

DEBE DECIR

2. La obra será ejecutada en el inmueble individualizado como: No aplica

MUNICIPALIDAD DE CNEL. BOGADO
Unidad Operativa de Contrataciones

Sr. Carlos Adrian Bareiro
Departamento de UOC