LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 04/2011 "CONSTRUCCIÓN DE PRE-ESCOLAR Y JARDIN DE NIÑOS PARA LA ESCUELA MARIA AUXILIADORA DE YAGUARAZAPA CON EQUIPAMIENTOS DE MUEBLES"

Pirapó, 21 de noviembre de 2.011

SEÑOR
ANDRÉS NAGAMI
Intendente Municipal
Presente

En la ciudad de Pirapó, Departamento de Itapúa, representantes del Comité de Evaluación conformado por las Sras. Ursula de Escobar, Secretaria, y Susana Toledo, Karina Olmedo y Takako de Shinoto, Vocales, nos dirigimos a Usted, y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 27 de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas, y el art. 55 del Decreto Reglamentario N° 21.909/03, y cuyos trámites adquisitivos se realizan a través de la Unidad Operativa de Contrataciones, para emitir esta evaluación en el marco del procedimiento de la LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 04/2011 "CONSTRUCCIÓN DE PRE-ESCOLAR Y JARDIN DE NIÑOS PARA LA ESCUELA MARIA AUXILIADORA DE YAGUARAZAPA CON EQUIPAMIENTOS DE MUEBLES" a lo establecido en el Decreto reglamentario Art. 60, 61 y subsiguientes.
Es importante mencionar que esta evaluación tiene como base lo establecido en el Artículo 64 del mencionado decreto, que dispone que el Informe de Evaluación, deberá ser emitido incluyendo y haciendo constar los aspectos que señalamos a continuación:
EL ACTA DE APERTURA DE OFERTAS: El llamado de referencia ha sido publicado en el portal de Contrataciones Públicas, y fijado como fecha de apertura de los sobres con las respectivas ofertas para el día 8 de noviembre de 2.011 a las 08:05 horas. De la publicación realizada en el portal de Contrataciones Públicas, solamente se ha presentado para dicho concurso la empresa **WM CONSTRUCCIONES CIVILES & HIDRÁULICOS. E**n efecto, en esa fecha y hora, en la sede de la Municipalidad de Pirapó y en presencia de la funcionaria designada de este Municipio, se procedió a dar inicio a la apertura del sobre recibido. En efecto mencionamos que los detalles constan en el ACTA DE APERTURA labrada en dicha oportunidad y al cual nos remitimos.
A continuación se detalla la oferta recibida, según Acta de Apertura, y es la siguiente:

MUNICIPALIDAD DE PIRAPÓ
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Ursula de Escobar

Takako

Tel.:(0768) 245260
Tel.Fax:(0768) 245502
E-mail: munipirapo@hotmail.com

OFERENTE	LOTE 1	LOTE 2	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
WM CONSTRUCCIONES CIVILES & HIDRÁULICOS	160.800.000.-	22.200.000.-	183.000.000.-

3. COPIA DE SOLICITUDES DE ACLARACIÓN DE OFERTAS Y LAS CORRESPONDIENTES RESPUESTAS DE LOS OFERENTES. No se realizaron pedidos de aclaraciones a los oferentes.

Realizada la verificación técnica y documental, la oferta evaluada ha superado la disponibilidad presupuestaria de la Institución, por lo que **recomendamos** de acuerdo a lo previsto en la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y sus decretos reglamentarios, declarar desierta esta Licitación por Concurso de Ofertas según el art. 30 inc. *c) que los precios de la oferta resulten inaceptables, por variar sustancialmente de la estimación del contrato, o bien, por superar las previsiones presupuestarias de la Convocante determinadas conforme al art. 15 de la presente Ley.*

Es nuestro dictamen.

Ursula de Escobar
Ursula de Escobar
Secretaria

MUNICIPALIDAD DE PIRAPÓ
COMITE DE EVALUACION U.O.C.

Susana Toledo
Vocal

Karina Olmedo
Vocal

Talako de Shinoto
Vocal

OBSERVACION: El Presidente del Comité de Evaluación, el Sr. Jorge Shinoto, se encuentra de viaje en el exterior hasta finales del mes de noviembre por lo que no firma este documento.

Tel.:(0768) 245260
Tel.Fax:(0768) 245502
E-mail: munipirapo@hotmail.com

PARAGUAY BICENTENARIO
Con Trabajo Construyendo el País!!

ANEXO 2 : CRITERIOS DE CALIFICACION

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN	WM CONSTRUCCIONES CIVILES & HIDRÁULICOS	
	CUMPLE	NO CUMPLE
2.1) Capacidad Legal	SI	
2.2) Experiencia General En Obras	SI	
2.3) Experiencia Especifica En Construcción	SI	
2.4) Capacidad Financiera	SI	
2.5) Capacidad En Materia De Personal	SI	
2.6) Capacidad En Materia De Equipos	SI	

MUNICIPALIDAD DE PIRAPÓ
COMITÉ DE EVALUACIÓN

CONTROL DEL COMITÈ DE EVALUACIÒN

PROYECTO: Jardin de Infantes-Pre-Escolar MUEBLES

Escuela Maria Auxiliadora - Yaguarazapá

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO REFERENCIAL

						WM	CONSTR
Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	UNIDAD	CANTIDAD	Precio Unitario	Precio total	Precio unit	Precio total
1	JUEGOS infantiles: de estructura de hierro y asientos de madera. La estructura de hierro deberá ser romos sin cantos filosos, pintados con dos manos de antioxido y pintura esmalte sintetico de colores primarios y vistosos en dos manos. Los asientos de madera resistente a la intemperie lijada y pintados a dos manos con esmalte sintetico. Las bases deberan estar preparados para ser fijados al contrapiso. una hamaca y una calesita. Segun diseño	unidad	2,00	1.000.000	2.000.000	3.000.000	6.000.000
2	Mesas escritorio para docente : 0,70 x 1,20 x 0,80 (altura). De madera lustrada. Dos cajones con cerradura tipo cilindro	unidad	2,00	600.000	1.200.000	800.000	1.600.000
3	Mesas para niños pre-escolares. Medidas: 0,70x0,70 x 0,60(altura) De madera, con ensambles atornillados (no clavados) lijada y pintados a dos manos con esmalte sintetico	unidad	12,00	400.000	4.800.000	250.000	3.000.000
4	Sillas para docentes sin brazos. De madera lustrada	unidad	2,00	250.000	500.000	400.000	800.000
5	Sillas para niños pre-escolares sin brazos. De madera, con ensambles atornillados (no clavados) lijada y pintados a dos manos con esmalte sintetico	unidad	24,00	100.000	2.400.000	300.000	7.200.000
6	Armarios - bibliotecas para libros y juguetes. Medidas: 0,60x1,60x1,50 (altura). Con 4 estantes y un cuerpo de 0,50x 1,50 con 4 compartimentos con puerta mitad madera y mitad vidriada, cerradura a cilindro y bisagra tipo piano	unidad	4,00	650.000	2.600.000	500.000	2.000.000
7	Pizarrones fijos a la pared pintados con enduido , terminacion lisa y pintura para pizarrones, con posatizas de madera de largo 4mx 10 cm pintado al esmalte sintetico. Medidas : largo 4mx altura 1,20 m y altura de alcance a niños de 0,50m	unidad	2,00	750.000	1.500.000	800.000	1.600.000
	TOTAL				**15.000.000**		**22.200.000**

MUNICIPALIDAD DE PIRAPO
COMITE DE EVALUACION U.O.C.

CONTROL DEL COMITÈ DE EVALUACIÓN

PROYECTO: Jardin de Infantes-Pre-Escolar

Escuela Maria Auxiliadora - Yaguarazapá

SUPERFICIE CUBIERTA : AULAS, GALERIA Y BAÑOS 120 m2

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO REFERENCIAL

						WM	CONSTRUCCIONES
Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	UNIDAD	CANTIDAD	Precio Unitario	Precio total	Precio un.	Precio total
1	Preparación del sitio de la obra. Replanteo	M2	120,00	10.000	1.200.000	10.000	1.200.000
2	Zapatas de Hormigon ciclópeo	M3	2,50	1.300.000	3.250.000	890.000	2.225.000
3	Estructura de techo con chapas de zinc-aluminio. Pilares, vigas y correas con varillas de hierro 12, 10, 8 mm. (tinglado). Pend.20%. Con 6 columnas de Estructura metálica incluyendo relleno de concreto. Medidas= 20x25 cm	M2	152,00	170.000	25.840.000	230.000	34.960.000
4	Excavación y Carga de Cimiento de P.B.C.	M3	9,00	250.000	2.250.000	145.000	1.305.000
5	Mampostería de Nivelación de 0,30 m ladrillos comunes	M2	20,00	100.000	2.000.000	98.000	1.960.000
6	Encadenado de base 0,13 x 0,20 Varillas de 8 mm	ML	58,00	65.000	3.770.000	76.000	4.408.000
7	Relleno y Compactación Manual parte interior	M3	12,00	60.000	720.000	89.000	1.068.000
8	Aislación Horizontal Asfáltica	ML	58,00	15.000	870.000	16.000	928.000
9	Mampostería de Elevación de 0,20 m ladrillos comunes pared del lindero lateral a revocar ambos lados	M2	30,00	80.000	2.400.000	87.000	2.610.000
10	Mampostería de Ladrillo huecos de 6 tubos VISTOS LADO EXTERIOR de 0,15 m	M2	150,00	55.000	8.250.000	67.000	10.050.000
11	Encadenado de dintel 0,13 x 0,20 Varillas de 8 mm	ML	58,00	70.000	4.060.000	22.000	1.276.000
12	Revoque de paredes interiores ; y exteriores con hidrofugo arriba de dintel e=1,50 cm.	M2	250,00	16.000	4.000.000	32.000	8.000.000
13	Contrapiso de cascotes de 7cm y Carpeta	m2	120,00	32.000	3.840.000	43.000	5.160.000
14	Piso de baldosas ceramicas "alto transito", incluyendo zócalos	m2	132,00	60.000	7.920.000	120.000	15.840.000

MUNICIPALIDAD DE PIRAPO
MUNICIPALIDAD DE PIRAPO
COMITE DE EVALUACION L.E.C.

15	Caminero perimetral y frontal ancho 1m hormigon de cascotes con alisado de cemento	M2	60,00	32.000	1.920.000	59.000	3.540.000
16	Puertas exteriores marco de caño rectangular de 30x40x1,20 . 2 Hojas según diseño, de chapa lisa N°20 con parte superior vidriera x alt=2,10 m con marco de angulo reforzado. Incluye herrajes y cerradura de cilindro	UN	2,00	950.000	1.900.000	1.500.000	3.000.000
17	Ventanas tipo balancines 0,80x1,00 para aulas.	M2	11,00	240.000	2.640.000	340.000	3.740.000
18	Ventanas tipo balancines 0,8x 0,40 para baños.	M2	1,00	230.000	230.000	300.000	300.000
19	Alfeizar de ventanas	ML	60,00	18.000	1.080.000	25.000	1.500.000
20	Cielorraso de PVC con cornisas y respiraderos. Parte cerrada	m2	120,00	95.000	11.400.000	130.000	15.600.000
21	Pintura de Paredes Exteriores e interiores al latex	M2	350,00	20.000	7.000.000	18.000	6.300.000
22	Pintura de Aberturas Metálicas al Sintético mate	M2	18,00	20.000	360.000	15.000	270.000
23	Vidrios tipo traslucido blanco	M2	15,00	90.000	1.350.000	110.000	1.650.000
24	Artefactos Eléctricos: Tablero	GL	1,00	380.000	380.000	450.000	450.000
25	Bocas de luces y tomacorrientes	UN	24,00	70.000	1.680.000	89.000	2.136.000
26	Artefactos para lamparas de bajo consumo. Artefacto de adosar	UN	5,00	90.000	450.000	120.000	600.000
27	Artefactos para lamparas de fluorescentes de 40W para iluminacion exterior. Artefacto de adosar	UN	6,00	90.000	540.000	89.000	534.000
28	Artefactos para lamparas de fluorescentes de 2X40W para Aulas. Artefacto de adosar al cielorraso	UN	4,00	150.000	600.000	190.000	760.000
29	Ventiladores de Techo Tipo standart	UN	2,00	300.000	600.000	700.000	1.400.000
30	Desagüe pluvial: canaletas y caños de bajada. Desarrollo 33 cm.	ML	40,00	40.000	1.600.000	90.000	3.600.000
31	Desagüe pluvial: 4 rejillas de patio 30x30 y cañeria PVC de 100 mm	ML	30,00	40.000	1.200.000	50.000	1.500.000
32	Mesada para baño	ML	2,00	400.000	800.000	600.000	1.200.000
33	Revestimiento de azulejos blancos(opcional baldosas ceramicas esmaltada) en baños altura 2,10m y zona de mesada 2,00 x 0,80.	M2	35,00	60.000	2.100.000	87.000	3.045.000
34	Instalación agua corriente	global	1,00	800.000	800.000	985.000	985.000
35	Desagüe Cloacal: Cámaras de inspección, Pozo ciego, camara séptica y cañeria de desagüe cloacal, Incluye : rejillas de piso sifonadas, caños PVC 100 mm y 50 mm	global	1,00	2.500.000	2.500.000	5.000.000	5.000.000

MUNICIPALIDAD DE PIRAPO
COMITE DE EVALUACION U.O.C.

36	Juego de sanitarios blancos ind brasilera: piletas de lavatorio(3), Inodoro con cisterna ALTA tamaño pequeño(1), ducha calefon (1), canilla con termo calefon para lavatorio (1); con sus correspondientes accesorios y griferias industria argentina. Colocados	global	1,00	2.000.000	2.000.000	3.500.000	3.500.000
37	Porton metalico 2x1,5m con rejas y cercado perimetral: postes de hormigon recto de 2,50my tejido de alambre romboidal de 1 1/2"	ML	50,00	70.000	3.500.000	160.000	8.000.000
38	Limpieza Final	M2	120,00	10.000	1.200.000	10.000	1.200.000
	TOTAL				**118.200.000**		**160.800.000**

MUNICIPALIDAD DE PIRAPO
MUNICIPALIDAD DE PIRAPO
COMITE DE EVALUACION U.O.C.