MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA

*"Cambyretá en marcha"*
*Periodo de Gobierno 2015-2020*

# ADENDA N° 05

**LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS (LCD) Nº 04/2019**

**"Construcción de Empedrado con cordón cuneta y entubamiento en el Barrio Florida de Arroyo Pora" I.D. 364.307**

**Fecha: 22/05/2019**

**La Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) comunica a los potenciales oferentes por la presente adenda que se realizan las siguientes modificaciones;**

**-Se posterga la fecha tope de consulta, de apertura y entrega de ofertas como figura en el SICP**

**-EN EL COMPUTO METRICO**

**Donde dice:**
**Cómputo métrico:**

| PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO REFERENCIAL DE OBRA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TRAMO: "Pavimento Tipo Empedrado con Cordón Cuneta y entubamiento en el barrio Florida de Arroyo Porá" | | | | | |
| OBRA: PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO | | TIPO: CALZADA SIMPLE | | ANCHO: 8,00 mts. | |
| Nº | RUBROS | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | P. TOTAL |
| 1 | Trabajos Preliminares (Movimiento de Suelo. Replanteo, desmonte, relleno y compactación) | Gl | 1,00 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 2 | Pavimento tipo empedrado | m2 | 5.390,00 | 35.000 | 188.650.000 |
| 3 | Cordón cuneta de hormigón pre elaborado | ml | 1.545,00 | 104.000 | 160.680.000 |
| 4 | Baden de Hº Aº con hormigón pre elaborado | ml | 39,00 | 265.000 | 10.335.000 |

Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C. Municipalidad de Cambyreta

Laura Garcete Bóveda
Asistente U.O.C.
Municipalidad de Cambyreta

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Cordón escondido de Hormigón | ml | 35,00 | 50.000 | 1.750.000 |
| 6 | Relleno compactado de espalda de cordones | ml | 1.545,00 | 4.000 | 6.180.000 |
| 7 | Provisión y colocación de tubos de H° A° de 0,50 m. Incluye excavación | ml | 120,00 | 195.000 | 23.400.000 |
| 8 | Provisión y colocación de tubos de H° A° de 1,00 m incluye excavación | ml | 28,00 | 235.000 | 6.580.000 |
| 9 | Pantalla de H° A° para cabecera de entubamiento. | $m^3$ | 0,70 | 2.100.000 | 1.470.000 |
| 10 | Registro de Hormigón Armado, tipo R1 según detalles. | unidad | 4,00 | 1.666.980 | 6.667.920 |
| 11 | Registro de Hormigón Armado, tipo R2 según detalles. | unidad | 1,00 | 2.150.000 | 2.150.000 |
| 12 | Registro de Hormigón Armado , tipo R3 según detalles. | unidad | 1,00 | 2.150.000 | 2.150.000 |
| 13 | Drenajes según detalles | ml | 29,00 | 110.000 | 3.190.000 |
| 14 | Colocación de cernidura de piedra. | m2 | 5.390,00 | 900 | 4.851.000 |
| 15 | Cartel de señalización con nombre de calles, según detalle. | Un. | 4,00 | 600.000 | 2.400.000 |
| 16 | Adecuación de sistema de agua potable y registros cloacales. | Gl | 1,00 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 17 | Limpieza final de obra | Gl | 1,00 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | | | | **TOTAL EN GUARANIES:** | **426.253.920** |

**Debe decir:**

**Cómputo métrico:**

| PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO REFERENCIAL DE OBRA |
|---|

U.O.C. Municipalidad de Cambyretá

Laura Garcete Bóveda
Asistente U.O.C.
Municipalidad de Cambyretá

**TRAMO: "Pavimento Tipo Empedrado con Cordón Cuneta y entubamiento en el barrio Florida de Arroyo Porá"**

| **OBRA: PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO** | | **TIPO: CALZADA SIMPLE** | | **ANCHO:** 8,00 mts. | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nº** | **RUBROS** | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | P. TOTAL |
| 1 | Trabajos Preliminares (Movimiento de Suelo. Replanteo, desmonte, relleno quedaran a cargo de la Municipalidad) | Gl | 1,00 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 2 | Pavimento tipo empedrado | m2 | 5.390,00 | 35.000 | 188.650.000 |
| 3 | Cordón cuneta de hormigón pre elaborado | ml | 1.545,00 | 104.000 | 160.680.000 |
| 4 | Baden de Hº Aº con hormigón pre elaborado | ml | 39,00 | 265.000 | 10.335.000 |
| 5 | Cordón escondido de Hormigón | ml | 35,00 | 50.000 | 1.750.000 |
| 6 | Relleno compactado de espalda de cordones | ml | 1.545,00 | 4.000 | 6.180.000 |
| 7 | Provisión y colocación de tubos de H° A° de 0,50 m. Incluye excavación | ml | 120,00 | 195.000 | 23.400.000 |
| 8 | Provisión y colocación de tubos de H° A° de 1,00 m incluye excavación | ml | 28,00 | 470.000 | 6.580.000 |
| 9 | Pantalla de H° A° para cabecera de entubamiento. | $m^3$ | 0,50 | 2.100.000 | 1.470.000 |
| 10 | Registro de Hormigón Armado, tipo R1 según detalles. | unidad | 4,00 | 1.666.980 | 6.667.920 |
| 11 | Registro de Hormigón Armado, tipo R2 según detalles. | unidad | 1,00 | 2.150.000 | 2.150.000 |
| 12 | Registro de Hormigón Armado , tipo R3 según detalles. | unidad | 1,00 | 2.150.000 | 2.150.000 |

U.O.C. Municipalidad de Cambyreta

Laura Garcete Bóveda
Asistente U.O.C.
Municipalidad de Cambyreté

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Drenajes según detalles | ml | 29,00 | 110.000 | 3.190.000 |
| 14 | Colocación de cernidura de piedra. | m2 | 5.390,00 | 900 | 4.851.000 |
| 15 | Cartel de señalización con nombre de calles, según detalle. | Un. | 4,00 | 600.000 | 2.400.000 |
| 16 | Adecuación de sistema de agua potable y registros cloacales. | Gl | 1,00 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 17 | Limpieza final de obra | Gl | 1,00 | 1.000.000 | 1.000.000 |

**OBS**: Se modifica la hora de entrega y apertura de ofertas en el SICP

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES U.O.C. Municipalidad de Cambyretá

Laura Garcete Bóveda
Asistente U.O.C.
Municipalidad de Cambyretá