ADENDA Nº04/2015

LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº08/2015
"PROVISIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO COMPACTA METÁLICA PARA AGUA POTABLE" (ID.295.590)

07/10/2015

1. **Se complementa el Pliego de Bases y Condiciones en la Sección VI – FORMULARIOS – FORMULARIOS Nº15-A y Nº15-B – PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS:**

FORMULARIO Nº15-A ITEM 1 - Planta de Tratamiento Compacta Metálica para Agua Potable de 100 m3/hora			
Planilla de Datos Garantizados			
Ítem	Descripción	Solicitado	Garantizado
1	**Datos del Fabricante**	(Nombre)	
2	**Origen de los Bienes**	(País de Origen)	
3	**Tipo y/o Modelo**	P.T.A. Abierta Metálica	
4	**Local Laboratorio de Ensayos**	INTN	
5	**Local de Pruebas de Estanqueidad**	Local del Fabricante	
6	**Especificación de Material de Fabricación**	Acero Inoxidable AISI 304	
6.1	- Resistencia a la Tracción	515 Mpa como mínimo	
6.2	- Límite de Elasticidad	205 Mpa como mínimo	
6.3	- Elongación	40% como mínimo	
7	**Forma de la Planta**	Rectangular de Ancho (Transportable)	
8	**Tiempos de Retención y Tasas de Procesos**		
8.1	- Floculación	30 minutos	
8.2	- Decantación	250/270 m3/m2 día	
8.3	- Filtración	270/300 m3/m2 día	
9	**Espesor de la Chapa de Fabricación**	6 mm	
10	**Tipo y Espesor de Soldadura**	De arco eléctrico continuo con filete mínimo de 6 mm	
11	**Tipo de Electrodo de Soldadura**	AWS 308 L	
12	**Terminación de las Soldaduras**	Limpieza Total con Gel Decapante	
13	**Peso Total (indicar)**	Mínimo 10 Ton / Máximo 15 Ton	
14	**Accesorios**		
14.1	- Pasarela Superior Longitudinal con Barandas	Sí	
14.2	- Escalera Lateral de Acceso a Pasarela Superior	Sí	
14.3	- Mezclador Hidráulico de Entrada con Chicanas	Sí	
14.4	- Manifold de Agua Tratada	Sí	

Abog. Osorio Kreiner
Asesor U.O.C.

14.5	- Manifold de Agua de Retro lavado de Filtros	Sí	
14.6	- Manifold de Entrada a Filtros	Sí	
14.7	- Colector de Descarga de Agua de Retro lavado de Filtros	Sí	
14.8	- Piletas de Agitación Lenta de Floculadores con Moto reductor	Sí	
14.9	- Planos Inclinados del Decantador Tipo Seditubos de PVC	Sí	
14.10	- Manifold de Purga de Lodos	Sí	
14.11	- Válvulas de Vaciado de todos los Compartimientos	Sí	
14.12	- Canaletas Colectoras y Direccionadoras del Proceso	Sí	

FORMULARIO N°15-B

ITEM 2 - Planta de Tratamiento Compacta Metálica para Agua Potable (Móvil) de 100 m3/hora

Planilla de Datos Garantizados

Ítem	Descripción	Solicitado	Garantizado
1	**Datos del Fabricante**	(Nombre)	
2	**Origen de los Bienes**	(País de Origen)	
3	**Tipo y/o Modelo**	P.T.A. Abierta Metálica	
4	**Local Laboratorio de Ensayos**	INTN	
5	**Local de Pruebas de Estanqueidad**	Local del Fabricante	
6	**Especificación de Material de Fabricación**	Acero Inoxidable AISI 304	
6.1	- Resistencia a la Tracción	515 Mpa como mínimo	
6.2	- Límite de Elasticidad	205 Mpa como mínimo	
6.3	- Elongación	40% como mínimo	
7	**Forma de la Planta**	Rectangular de Ancho (Transportable)	
8	**Tiempos de Retención y Tasas de Procesos**		
8.1	- Floculación	30 minutos	
8.2	- Decantación	250/270 m3/m2 día	
8.3	- Filtración	270/300 m3/m2 día	
9	**Espesor de la Chapa de Fabricación**	6 mm	
10	**Tipo y Espesor de Soldadura**	De arco eléctrico continuo con filete mínimo de 6 mm	
11	**Tipo de Electrodo de Soldadura**	AWS 308 L	
12	**Terminación de las Soldaduras**	Limpieza Total con Gel Decapante	
13	**Peso Total (indicar)**	Mínimo 10 Ton / Máximo 15 Ton	
14	**Accesorios**		
14.1	- Pasarela Superior Longitudinal con Barandas	Sí	
14.2	- Escalera Lateral de Acceso a Pasarela Superior	Sí	
14.3	- Mezclador Hidráulico de Entrada con Chicanas	Sí	

14.4	- Manifold de Agua Tratada	Sí	
14.5	- Manifold de Agua de Retrolavado de Filtros	Sí	
14.6	- Manifold de Entrada a Filtros	Sí	
14.7	- Colector de Descarga de Agua de Retrolavado de Filtros	Sí	
14.8	- Piletas de Agitación Lenta de Floculadores con Motoreductor	Sí	
14.9	- Planos Inclinados del Decantador Tipo Seditubos de PVC	Sí	
14.10	- Manifold de Purga de Lodos	Sí	
14.11	- Válvulas de Vaciado de todos los Compartimientos	Sí	
14.12	- Canaletas Colectoras y Direccionadoras del Proceso	Sí	
14.13	- Sistema de Transporte de Planta con Ruedas y Plato Giratorio	Sí	
14.14	- Caseta Metálica con Ruedas conforme a Especificaciones Técnicas	Sí	
14.15	- Generador Eléctrico Diesel de 60 kVA	Sí	
14.16	- Pontón Metálico y Bombas de Agua Cruda de Toma de Agua	Sí	
14.17	- Sistema de Bombeo de Agua Tratada conforme a Especificaciones Técnicas	Sí	

Abog. Osmar Osorio Kreitmayr
Asesor J.D.C. Yaguarón
ESSAP S.A.