LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 4/2012, PARA LA "ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES Y GENERADORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JUSTICIA ELECTORAL"

ADDENDA N° 2/2012
AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

El Responsable de la Unidad Operativa de Contratación (UOC) de la Justicia Electoral se dirige a Uds. en ocasión de comunicar cuanto sigue:

Sobre el análisis del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional N° 4/2012, para la "Adquisición de Transformadores y Generadores de Energía Eléctrica para la Justicia Electoral", y de acuerdo a las disposiciones de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas y del Decreto Reglamentario N° 21909/03, pone a conocimiento de los potenciales oferentes y de los interesados en general, las modificaciones introducidas en el Pliego de Bases y Condiciones que pasan a formar parte del mismo, y es como sigue:

Dentro de la Sección I. Datos de la Licitación (DDL), se tendrá en cuenta lo siguiente:

	C. Preparación de las Ofertas
IAO 10.1	La Convocante aceptará catálogos, anexos técnicos, folletos y otros textos complementarios en idioma diferente al castellano: *[NO]* En forma solo enunciativa y no limitativa, se podrán presentar los siguientes documentos en el idioma de origen del documento: *[Ninguno]*
IAO 11.1	***Se realizara Verificación Técnica del lugar de obras, de acuerdo a la(s) visita(s) realizada(s) por el/los Oferente(s), en días hábiles (lunes a viernes) de 08:00 hs. a 12:00 hs.; hasta el día Lunes 9 de Abril de 2012.*** ***En la Oficina Técnica de la Dirección de Patrimonio del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Sede Central.***
IAO 14.2	*No se utilizará la modalidad de* ***Contrato Abierto****.*

PODER JUDICIAL
JUSTICIA ELECTORAL
Unidad Operativa de Contrataciones
Ezequiel Ulises Martínez
Director

Se deberá tener en cuenta dentro de la "Sección III – Suministros Requeridos", numeral 1. Especificaciones Técnicas lo siguiente:

LOTE N° 1

ITEM	COD. DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNID. DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	ESPECIFICACIÓN MINIMA SOLICITADA
1	39121 001-003	Transformador de Energía Eléctrica de 1000 KVA, según Especificaciones Técnicas (Incluidas las Instalaciones, según trabajos complementarios solicitados).	UNIDAD	UNIDAD	Transformador trifásico y protección tipo pedestal. perimetrado. Norma IEC. Medio aislante libre de pcb. Grupo conexión de 1000 kva. Herrajes galvanizados con refrigeración de régimen continúo frecuencia nominal 50 hz. Tensión MT 22.900 BT/231.Conexiones mt: triangulo. bt: estrella refrigeración sistema: onan, Normas de diseño y ensayo de la ande, Garantía: escrita 1 año por defecto de fabricación, Calentamiento admisible para temperatura ambiente máxima de 40º c. aceite refrigerante 60º c. nivel de ruido 58 db. Resistencia de aislación a 20º c. núcleo. Masas, núcleo 985 KG., arrollamiento M.T. 210 KG., arrollamiento BT. 190 kg. parte activa 1567 kg. Cuba y accesorios kg. 608. aceite 825. Total 3000 kg. Dimensiones ancho entre 1500 mm y 2000 mm. Largo entre 1500 mm. y 2000 mm. Arrollamientos mt. Continuo. B.T. cobre. Accesorios adaptador de cable a codo, inserto codo conector, codo operable bajo carga, fusible extraíble, fusible protector, porta fusible tipo bayoneta. Provisión y montaje de transformador trifásico de 1000 kva. con certificado de aprobación de ensayo de instalación en laboratorio de la ande y garantía, instalación desde el puesto de distribución y adecuación a los tableros de los bloques. Proyecto de aprobación y ejecución de acuerdo a las normas de baja y media tensión de la ANDE. Puesta en marcha y verificación de carga. Provisión de descargadores, crucetas de madera, aisladores para el transformador nuevo. Sistema de puesto en tierra. Los costos de la provisión y servicios de instalación deben incluir todos los necesarios para el montaje y puesta en marcha, ej: servicio de grúa traslado del transformador a la sede, servicio de línea viva para el trabajo energizado, tramite ande, mano de obra. El equipo debe poseer una Garantía de hasta 2 (dos) años, en caso de falla, debe reponerse la maquinaria o proveer un transformador en el lapso de 24 hs. En forma provisoria a modo de que si el transformador adquirido sufre de desperfectos o fallas pueda ser repuesto y reparado. La Garantía del equipo se extiende a cualquier desperfecto del producto adquirido, desperfecto en la instalación y puesta en marcha realizada por la empresa y desperfectos o fallas por los materiales utilizados en la misma, en cualquiera de los casos la empresa proveedora deberá realizar los ajustes correspondientes por el periodo que cubre la garantía.

LOS POTENCIALES OFERENTES DENTRO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS DEL EQUIPO EN EL LOTE N° 1 "DEBERA INCLUIR LA REALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN", CUYOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS, SEGÚN SE DETALLA:

LOTE N° 1			
	Descripción	unid	Cant.
1	Provisión y Montaje de Acometida de Media Tensión para un transformador de 1000 KVA y Adecuación de Instalación existente		
	Seccionador Bajo Carga de MT	un	3
	Fusible de MT tipo NH	un	9
	Cable Subterráneo de MT de 50 mm2	un	120
	Terminal Exterior	un	3
	Terminal Interior	un	6
	Accesorios Varios	gl	1
	Barra de Cobre de 6 x30 x5	ml	15
	Aislador Porta Barra	un	9

PODER JUDICIAL JUSTICIA ELECTORAL Unidad Operativa de Contrataciones

Carlos Martínez Jefe de la Unidad Operativa de Contrataciones

	Perfil U	un	12
	Jabalina Cooperweld	un	5
	Cable de Cobre desnudo de 35 mm2	m	40
	Caño Galvanizado de 2,5" x 6 m	un	18
	Descripción	unid	Cant.
2	Construcción de Base para Transformador de 1000 KVA		
	Excavación	m3	6
	Hormigón Armado	m3	8
	Canaleta de Hormigón 50x60 cm Cable de Cu desnudo de 35 mm2, a sistema de Tierra	ml ml	15 20
	Materiales Menores para la Conexión	gl	1
	Descripción	unid	Cant.
3	Alimentación Baja Tensión		
	Línea trifásica 3(1x240)+1x95 mm2	ml	12
	1(uno) Caja para Medición y Limitador, (uno) Llave termomagnetica de 350 Amp Reg, Terminales y materiales menores para la Conexión.	gl	1
	Provisión Montaje de una Línea Trifásica con conductor	gl	1
	Descripción	unid	Cant.
4	TABLERO GENERAL		
	Tablero de dos paneles de 0,70 x2,00 m construida en perfiles y chapa con pintura de base y Terminación, con sistema de Barra de base y Neutro montada en uno de los paneles 1(uno) Llave Termomagnetica Reg de 1600 amp., el otro panel 2(dos) Llave Termomagnetica Reg de 800 Amp , 3(tres) Llave Termomagnetica Reg de 350 Amp, El cableado del Tablero y las Barras de Fase y neutro debe estar acorde a la corriente de conducción según norma ANDE. El Tablero debe ser montado en la sala de Transformador actual.	gl	1
5	BANCO DE CONDENSADORES		
	Provisión y Montaje de un Banco de Capacitores de 280 KVAR Con sistema de Mando comandado en forma Automática	gl	1
6	ADECUACION DEL TABLERO GENERAL EXISTENTE PARA EL TRANSFORMADOR DE 1000 KVA	Gl	1
7	VALLADO DE PROTECCION PARA EL TRANSFORMADOR EN ESTRUCTURA DE CAÑO GALVANIZADO Y TEJIDO ARTISTICO (SEGÚN NORMA ANDE)	Ml	14m

Dentro de la Sección I. Datos de la Licitación (DDL), se tendrá lo siguiente:

D. Presentación y Apertura de Ofertas
Para propósitos de la presentación de las ofertas, la dirección de la Convocante es: *Econ. Ulises Martínez Responsable de la Unidad Operativa de Contratación* Dirección: *Eusebio Ayala Nº 2759 e/ Sta. Cruz de la Sierra – Bloque B Administrativo.* Ciudad: *Asunción , Paraguay* *Teléfono: 021- 6180434* *Fax: 021- 6180464* Dirección de correo electrónico: ulisesm@tsje.gov.py **La fecha límite para presentar las ofertas es**: *Fecha: 12 de Abril de 2012* *Hora: 7:30 Hs. a.m.*

Econ. Ulises Martínez
Director
Unidad Operativa de Contrataciones

La apertura de las ofertas tendrá lugar en:
Dirección: *Eusebio Ayala Nº 2759 e/ Sta. Cruz de la Sierra – Bloque B Administrativo.*
Ciudad: *Asunción , Paraguay*
Teléfono: 021- 6180434
Fax: 021- 6180464
Fecha: 12 de Abril de 2012
Hora: 8:00 a.m.

La presente Addenda formará parte del Pliego de Bases y Condiciones de la presente Licitación Pública Nacional de referencia.

Sin otro particular, aprovecha la ocasión para saludarlo muy atentamente

Econ. Ulises Martínez
Director Unidad Operativa de Contratación