Adenda Nº 02
a la Licitación Publica Nacional Nº 07/2010
"Construcción del Centro Neurológico del H.G.P.; del Parque Sanitario; Ampliación del Área Administrativa y Obras Complementarias"

San Lorenzo 17 de Noviembre de 2010

Sección II – Datos de la Licitación

Agregar:

C. Preparación de Ofertas	
IAO 9.2.	Se emitirán constancia de haber visitado el sitio de obras

Sección III – Criterios de Evaluación y Calificación

Donde Dice

1. **Criterios de Evaluación**
   d) Tener en cuenta el decreto Nº 1607/09

Debe Decir

1. **Criterios de Evaluación**
   d) Tener en cuenta el decreto **Nº 4008/10**

Sección V – Alcance de las Obras
6-Especificaciones Técnicas
Lote Nº 2 – Ítem Nº 22 – Punto "m"

Agregar:

22. CAMARA FRIGORÍFICA PARA ALMACENAMIENTO DE REACTIVOS:

- ✓ Una cámara de 25 m3 ± 10 % de volumen útil (interno), altura libre interna de 2,20 m ± 5% (dimensiones internas 4,80 x 2,30 m) construida con paneles modulares.-
- ✓ Temperatura requerida entre 2 y 4 grados centígrados.-
- ✓ Paneles modulares de 12 cm de espesor con aislamiento de poliuretano inyectado de una densidad mínima de 38 kg/m3.-
- ✓ Revestimiento de los paneles modulares, interno y externo de acero inoxidable, espesor mínimo de la lámina 0,5 mm, debe presentar una superficie lisa y continua.-
- ✓ Los encuentros de paneles techo/pared y pared/piso se realizaran con curvas sanitarias.-
- ✓ Rejilla de piso interior para desagüe de 50 mm.-
- ✓ Luz interior.-
- ✓ Forzadores de aire internos de bajo nivel de ruido y apto para bajas temperaturas acorde al volumen de la cámara.-

ENRIQUE VALDEZ ARTAZ
Responsable Sub U.O.C
Hospital General Pediátric

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · HOSPITAL GENERAL PEDIÁTRICO · Sub U.O.C.

- ✓ Puerta batiente exterior de 80 cm. de ancho libre por 200 cm de altura como mínimo, cumpliendo con las mismas condiciones de aislación térmica que los panales del punto 2, con resistencia calefactora.-
- ✓ Cortinas de tiras de PVC (criohterm) 1 en puerta.-
- ✓ Alarma de puerta abierta que se active después de que permanezca abierta más de 5 minutos.-
- ✓ Descongelamiento automático por gas caliente.-
- ✓ Termómetro externo electrónico validado.-
- ✓ Control automático de temperatura electrónico o electromecánico.-
- ✓ Sistema de alarma por alta y baja temperatura con marcador telefónico, independiente del suministro de energía eléctrica, con retardo de tiempo, alarma visible y audible con nivel de ruido a unos 40m y salida para alarma remota.-
- ✓ Registro de temperatura continuo o a intervalos no mayores a 10 minutos y que permita controles de valores históricos, exportable a PC.-

22.1 EQUIPOS DE FRIO

- ✓ La cámara deberá contar con dos circuitos de refrigeración independiente, compuesto por dos equipos de frío monocompacto con posibilidad de cambio automático y manual ante la falla o sobrecarga de algunos de ellos, con testigo o alarma. Protecciones contra sobrecarga eléctrica y sobre temperatura, tolerancia al retorno de líquidos y demás variables de interés.-
- ✓ Refrigerante ecológico como el R-134a.-
- ✓ Potencia según volumen especificado.-
- ✓ Alimentación trifásica.-

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO REPUBLICA DEL PARAGUAY Sub U.O.C.

Enrique Valdez Artaza
Responsable SUOC Nº 35