ADENDA Nº 01

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA N° 08/2013
"Mantenimiento y Reparación de Ascensores y Monta carga Ad Referendum 2013"

A los Oferentes:

La SUOC Nº 36 del Hospital del Centro de Emergencias Médicas, cumple en comunicar que se modifican los términos del Pliego de Bases y Condiciones en las siguientes Secciones:

1- Sección I. DATOS DE LA LICITACIÓN

DONDE DICE:

IAO 23.1	**Para propósitos de la presentación de las ofertas,** la dirección de la Convocante es: Atención: **HOSPITAL DEL CENTRO DE EMERGENCIAS MÉDICAS** Dirección: **AV. GRAL. SANTOS Y TEODORO S. MONGELÓS. ASUNCIÓN, PARAGUAY** Número de Piso/Oficina: **5TO. PISO – DPTO. DE COMPRAS, SUOC N° 36** Ciudad: **ASUNCIÓN, PARAGUAY** Código Postal: ---- La fecha límite para la presentación de ofertas es: Fecha : **19 DE AGOSTO DE 2013** Hora: **08:45 HS.**
IAO 26.1	La apertura de las ofertas tendrá lugar en: La oficina de la SUOC Nº36, situada en el Centro de Emergencias Médicas, 5to Piso. Dirección: Av. Gral. Santos y Teodoro S. Mongelós - Asunción, Paraguay. Fecha: **19 DE AGOSTO DE 2013** Hora: **09:00 hs.**

DEBE DECIR:

IAO 23.1	**Para propósitos de la presentación de las ofertas,** la dirección de la Convocante es: Atención: **HOSPITAL DEL CENTRO DE EMERGENCIAS MÉDICAS** Dirección: **AV. GRAL. SANTOS Y TEODORO S. MONGELÓS. ASUNCIÓN, PARAGUAY** Número de Piso/Oficina: **5TO. PISO – DPTO. DE COMPRAS, SUOC N° 36** Ciudad: **ASUNCIÓN, PARAGUAY** Código Postal: ---- La fecha límite para la presentación de ofertas es: Fecha : **22 DE AGOSTO DE 2013** Hora: **08:45 HS.**
IAO 26.1	La apertura de las ofertas tendrá lugar en: La oficina de la SUOC Nº36, situada en el Centro de Emergencias Médicas, 5to Piso. Dirección: Av. Gral. Santos y Teodoro S. Mongelós - Asunción, Paraguay. Fecha: **22 DE AGOSTO DE 2013** Hora: **09:00 hs.**

LISA ARCE VALLOS
Enc. de SUOC
Hosp. Gral de Centro de Emergencias Médicas

2- Sección I. DATOS DE LA LICITACIÓN (DDL)

DONDE DICE:

IAO 14.2	Se utilizará la modalidad de **CONTRATO ABIERTO POR MONTOS.** **Monto Máximo Total: Gs. 373.216.874.-** (guaraníes trescientos setenta y tres millones doscientos diez y seis mil ochocientos setenta y cuatro). **Monto Mínimo Total: Gs. 186.608.437.-** (guaraníes ciento ochenta y seis millones seiscientos ocho mil cuatrocientos treinta y siete). Monto mínimo lotes 1 y 2 Gs. 96.143.624.- y Gs. 90.464.813.- Monto máximo lotes 1 y 2 Gs. 192.287.248.- y Gs. 180.929.626.-

DEBE DECIR:

IAO 14.2	Se utilizará la modalidad de **CONTRATO ABIERTO POR MONTOS.** **Monto mínimo y máximo lote 1 Gs. 10.800.000.- y Gs. 21.600.000.-** **Monto mínimo y máximo lote 2 Gs. 85.343.624.- y Gs. 170.687.248.-** **Monto mínimo y máximo lote 3 Gs. 10.800.000.- y Gs. 21.600.000.-** **Monto mínimo y máximo lote 4 Gs. 60.473.875.- y Gs. 120.947.750.-** **Monto mínimo y máximo lote 5 Gs. 5.400.000.- y Gs. 10.800.000.-** **Monto mínimo y máximo lote 6 Gs. 13.790.938.- y Gs. 27.581.876.-**

3- Sección II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN, B) EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA.

DONDE DICE:

5. Nómina del personal que dará soporte a los equipos, con Certificación Técnica del Fabricante de la marca, y copia del contrato laboral o de servicio que lo vincula al Oferente por el plazo que dure el contrato del presente llamado.

DEBE DECIR:

5. **Nómina del personal que dará soporte a los equipos con justificación de la capacidad técnica mediante la presentación de Currículos de Vida donde se detallan estudios, capacitación técnica y antigüedad en el servicio, acompañada de una nota de certificación de capacidad técnica emitida por el Oferente. Se deberá acompañar copias de Comunicaciones de Entrada al IPS y la última Planilla Semestral presentada al Ministerio de Justicia y Trabajo.**

4- Sección III. SUMINISTROS REQUERIDOS – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

DONDE DICE:

1- Especificaciones Técnicas

LOTE	ITEM	Nombre del Servicios	Especificaciones Técnicas	Cantidad

LISA ARÉVALOS
Enc. de SUOC
Hospital de Centro de Emergencias Médicas

1	1	Servicio de Mantenimiento Correctivo para el **Ascensor Marca Atlas N° 38.688,** incluyendo provisión y cambio de los siguientes repuestos	Cabo de acero Cabo de regulador (paracaídas) Hoja de puerta Botón grabado para llamada de cabina Botón grabado para indicador de posición Anillo negro para pulsador Protección de llamada Garfio para puerta de piso Perfil de goma para hoja de puerta Carretilla de puerta Buje para brazo de puerta Rectificación de polea de regulador (paracaídas) Reparación de barra de protección mecánica Reparación de regla de barra de puerta de cabina Buje especial para operador de puertas Soporte de goma para reductor A.P.C. Rulemanes de motor excitatriz Rulemanes de motor de máquina Poleas de máquinas Poleas de desvío Carbones de regulador y excitatriz Carbones de motor de máquinas Contactos de cobre de los contactores Bobinas (DC3303G003) de tablero de comando y selector Relay de tablero de comando y selector Guiadores plásticos de cabina y contrapeso Reparación correctiva de la rampa móvil y cambio de Rulemanes Rectificación de frenos electromecánicos Fibras de los frenos Corona y eje al reductor motor de puerta Tope de goma para operador de puertas Amortiguador de goma para cadena motor de puertas Correa para MG45 Porta carbón para MG45 Cinta selectora Guía de plástico para cinta selectora Resorte para pick up Buje para pick up Piolín para barra de reversión Cabito de acero de 3mm para cinta selectora Rebobinado de motor de puertas	1

LISA AREVALOS
Enc. de SLOC
Hospital de Centro de Emergencias Méd.

			Rebobinado de transformador reductor o elevador de tensión Resistencia de partida Resistencia tubular Fusible a cartucho de 10A a TM Barra de protección mecánica a barra de protección electrónica Tubo fluorescente, zócalo y acrílico cielorraso Ventilador para cabina Guía inferior para hoja de puerta Micro ruptor para LPA y LPF Bomba hidráulica para puerta de cabina Instalación de teléfono dentro de la cabina Lámpara tipo bayoneta 12V - 12W Chicharra para alarma de 230V Cable comando flexible de 8 y 9 hilos según medida Escoba de carbón para máquina Rectificación del colector del generador Limpieza de delgas de colector y espacios de mica de generador Rebobinado de rotor del generador, balanceo Rulemán para moto generador Rebobinado de los campos del moto generador Tubo fluorescente 40 watt para iluminación de cabina Lámparas incandescentes bayonetas 12V 2Watts para I.L.H. Reactancia para tubo fluorescente Circuito electrónico RP-1"A" código JV0007G001 Reparación de porta carbón del generador Reparación de soporte de porta carbones Reparación de placa aislante de soporte de ejes porta carbones	
	2	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mensual para el **Ascensor Marca Atlas N° 38.688**	Lubricación de guías, ajustes y control del estado de todos los componentes mecánicos, eléctricos, electrónicos e hidráulicos del Ascensor, así como las inspecciones de las suspensiones y sistema de seguridad.	1
	3	Servicio de Mantenimiento Correctivo para el **Ascensor Marca Atlas N° 38.689**, incluyendo provisión y cambio de los siguientes repuestos	Cabo de acero Cabo de regulador (paracaídas) Hoja de puerta Botón grabado para llamada de cabina Botón grabado para indicador de posición Anillo negro para pulsador Protección de llamada Garfio para puerta de piso Perfil de goma para hoja de puerta	1

LISA ARNALOS
Enc. de SUOC
Ma. del Comité de Emergencias Médicas

			Carretilla de puerta	
			Buje para brazo de puerta	
			Rectificación de polea de regulador (paracaídas)	
			Reparación de barra de protección mecánica	
			Reparación de regla de barra de puerta de cabina	
			Buje especial para operador de puertas	
			Soporte de goma para reductor A.P.C.	
			Rulemanes de motor excitatriz	
			Rulemanes de motor de máquina	
			Poleas de máquinas	
			Poleas de desvío	
			Carbones de regulador y excitatriz	
			Carbones de motor de máquinas	
			Contactos de cobre de los contactores	
			Bobinas (DC3303G003) de tablero de comando y selector	
			Relay de tablero de comando y selector	
			Guiadores plásticos de cabina y contrapeso	
			Reparación correctiva de la rampa móvil y cambio de rulemanes	
			Rectificación de frenos electromecánicos	
			Fibras de los frenos	
			Corona y eje al reductor motor de puerta	
			Tope de goma para operador de puertas	
			Amortiguador de goma para cadena motor de puertas	
			Correa para MG45	
			Porta carbón para MG45	
			Cinta selectora	
			Guía de plástico para cinta selectora	
			Resorte para pick up	
			Buje para pick up	
			Piolín para barra de reversión	
			Cabito de acero de 3mm para cinta selectora	
			Rebobinado de motor de puertas	
			Rebobinado de transformador reductor o elevador de tensión	
			Resistencia de partida	
			Resistencia tubular	
			Fusible a cartucho de 10A a TM	
			Barra de protección mecánica a barra de protección electrónica	
			Tubo fluorescente, zócalo y acrílico cielorraso	
			Ventilador para cabina	
			Guía inferior para hoja de puerta	
			Micro ruptor para LPA y LPF	

ERICA AREVALOS
Enc. de SUOC
Hospital de Centro de Emergencias Médicas

			Bomba hidráulica para puerta de cabina Instalación de teléfono dentro de la cabina Lámpara tipo bayoneta 12V - 12W Chicharra para alarma de 230V Cable comando flexible de 8 y 9 hilos según medida Escoba de carbón para máquina Rectificación del colector del generador Limpieza de delgas de colector y espacios de mica de generador Rebobinado de rotor del generador, balanceo Rulemán para moto generador Rebobinado de los campos del moto generador Tubo fluorescente 40 watt para iluminación de cabina Lámparas incandescentes bayonetas 12V 2Watts para I.L.H. Reactancia para tubo fluorescente Circuito electrónico RP-1"A" código JV0007G001 Reparación de porta carbón del generador Reparación de soporte de porta carbones Reparación de placa aislante de soporte de ejes porta carbones	
	4	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mensual para el **Ascensor Marca Atlas N° 38.689**	Lubricación de guías, ajustes y control del estado de todos los componentes mecánicos, eléctricos, electrónicos e hidráulicos del Ascensor, así como las inspecciones de las suspensiones y sistema de seguridad.	1
MONTO MÍNIMO LOTE 1 MONTO MÁXIMO LOTE 1			**GS. 96.143.624.-** (GUARANÍES NOVENTA Y SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO) **GS. 192.287.248.-** (GUARANÍES CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTO CUARENTA Y OCHO)	
2	1	Servicio de Mantenimiento Correctivo para el **Ascensor Monta Camas Marca MP N° 101.637**, incluyendo provisión y cambio de los siguientes repuestos	Cabo de acero Sensor magnético de posición Reparación de hoja de puerta Botón grabado para llamada de cabina Botón grabado para indicador de posición digital Micro interruptor Placa electrónica Microbasic Placa electrónica de re nivelación Aceite hidráulico Suspensión de puerta Guiador inferior de puerta Kit de sellos para pistón hidráulico Rebobinado de bomba hidráulica Rebobinado de motor de puertas Rebobinado de transformador reductor o elevador de tensión	1

LISA AREVALOS
Enc. de SUOC
Hospital de Clínicas de Emergencias Médicas

			Contacto de puerta Pulsador de revisión Interruptor STOP de revisión Guiadores plásticos de cabina Barra de protección electrónica Contactor Cables flexibles multifilares Interruptor de límite final Bobina de válvula Válvula completa Bomba completa Flecha indicadora de dirección de viaje	
	2	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mensual para el **Ascensor Monta Camas Marca MP N° 101.637**	Lubricación de guías, ajustes y control del estado de todos los componentes mecánicos, eléctricos, electrónicos e hidráulicos del Ascensor, así como las inspecciones de las suspensiones y sistema de seguridad.	1
	3	Servicio de Mantenimiento Correctivo para el **Ascensor Monta Camas Marca MP N° 101.638**, incluyendo provisión y cambio de los siguientes repuestos	Cabo de acero Sensor magnético de posición Reparación de hoja de puerta Botón grabado para llamada de cabina Botón grabado para indicador de posición digital Micro interruptor Placa electrónica Microbasic Placa electrónica de re nivelación Aceite hidráulico Suspensión de puerta Guiador inferior de puerta Kit de sellos para pistón hidráulico Rebobinado de bomba hidráulica Rebobinado de motor de puertas Rebobinado de transformador reductor o elevador de tensión Contacto de puerta Pulsador de revisión Interruptor STOP de revisión Guiadores plásticos de cabina Barra de protección electrónica Contactor Cables flexibles multifilares Interruptor de límite final Bobina de válvula	1

LISA ARÉVALOS
Enc. de SUOC
Centro de Emergencias Médicas

			Válvula completa Bomba completa Flecha indicadora de dirección de viaje	
	4	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mensual para el **Ascensor Monta Camas Marca MP N° 101.638**	Lubricación de guías, ajustes y control del estado de todos los componentes mecánicos, eléctricos, electrónicos e hidráulicos del Ascensor, así como las inspecciones de las suspensiones y sistema de seguridad.	1
	5	Servicio de Mantenimiento Correctivo para el **Ascensor Monta Cargas Marca MP N° 92.406,** incluyendo provisión y cambio de los siguientes repuestos	Cabo de acero Sensor magnético de posición Reparación de hoja de puerta Botón grabado para llamada de cabina Botón grabado para indicador de posición digital Micro interruptor Placa electrónica de re nivelación Aceite hidráulico Suspensión de puerta Guiador inferior de puerta Kit de sellos para pistón hidráulico Rebobinado de motor de puertas Rebobinado de transformador reductor o elevador de tensión Contacto de puerta Pulsador de revisión Interruptor STOP de revisión Guiadores plásticos de cabina Barra de protección electrónica Contactor Cables flexibles multifilares Interruptor de límite final Bobina de válvula Válvula completa Flecha indicadora de dirección de viaje	1
	6	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mensual para el **Ascensor Monta Cargas Marca MP N° 92.406**	Lubricación de guías, ajustes y control del estado de todos los componentes mecánicos, eléctricos, electrónicos e hidráulicos del Ascensor, así como las inspecciones de las suspensiones y sistema de seguridad.	1
MONTO MÍNIMO LOTE 2 MONTO MÁXIMO LOTE 2			**GS. 90.464.813.-** (GUARANÍES NOVENTA MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TRECE) **GS. 180.929.626.-** (GUARANÍES CIENTO OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS)	

LISA AREVALOS
Enc. de SUOC
Hospital del Centro de Emergencias Médicas

DEBE DECIR:

LOTE 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL PARA ASCENSORES MARCA ATLAS			
1	2	3	4
N°	Código de Catálogo	Descripción	Cantidad
1	72101506-001	Mantenimiento Preventivo de Ascensor N° 38.688	1
2	72101506-001	Mantenimiento Preventivo de Ascensor N° 38.689	1
MONTO MÍNIMO LOTE 1		GS.	
MONTO MÁXIMO LOTE 1		GS.	

LOTE 2: MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS PARA ASCENSORES MARCA ATLAS (CONSIDERAR 2 ASCENSORES)			
1	2	3	4
N°	Código de Catálogo	Descripción	Cantidad
1	72101506-001	Provisión y cambio de cabo de acero	1
2	72101506-001	Provisión y cambio de cabo de regulador (paracaídas)	1
3	72101506-001	Reparación de hoja de puerta	1
4	72101506-001	Provisión y cambio de Botón grabado para llamada de cabina	1
5	72101506-001	Provisión y cambio de Botón grabado para indicador de posición	1
6	72101506-001	Provisión y cambio de Anillo negro para pulsador	1
7	72101506-001	Provisión y cambio de Protección de llamada	1
8	72101506-001	Provisión y cambio de Garfio para puerta de piso	1
9	72101506-001	Provisión y cambio de Perfil de goma para hoja de puerta	1
10	72101506-001	Provisión y cambio de carretilla de puerta	1
11	72101506-001	Provisión y cambio de buje para brazo de puerta	1
12	72101506-001	Rectificación de polea de regulador (paracaídas)	1
13	72101506-001	Reparación de barra de protección mecánica	1
14	72101506-001	Reparación de regla de barra de puerta de cabina	1
15	72101506-001	Provisión y cambio de buje especial para operador de puertas	1
16	72101506-001	Provisión y cambio de soporte de goma para reductor A.P.C.	1
17	72101506-001	Provisión y cambio de rulemanes de motor excitatriz	1
18	72101506-001	Provisión y cambio de rulemanes de motor de máquina	1
19	72101506-001	Rectificación de poleas de máquinas	1
20	72101506-001	Rectificación de poleas de desvío	1
21	72101506-001	Provisión y Cambio de carbones de regulador y excitatriz	1
22	72101506-001	Provisión y cambio de carbones de motor de máquinas	1
23	72101506-001	Provisión y cambio de los Contactos de cobre de los contactores	1
24	72101506-001	Provisión y cambio de bobinas (DC3303G003) de tablero de comando y selector	1
25	72101506-001	Provisión y cambio de relay de tablero de comando y selector	1
26	72101506-001	Provisión y cambio de guiadores plásticos de cabina y contrapeso	1
27	72101506-001	Reparación correctiva de la rampa móvil y cambio de rulemanes	1
28	72101506-001	Rectificación de frenos electromecánicos	1
29	72101506-001	Provisión y cambio de las fibras de los frenos	1
30	72101506-001	Provisión y cambio de corona y eje al reductor motor de puerta	1
31	72101506-001	Provisión y cambio de tope de goma para operador de puertas	1
32	72101506-001	Provisión y cambio de amortiguador de goma para cadena motor de puertas	1
33	72101506-001	Provisión y cambio de Correa para MG45	1
34	72101506-001	Provisión y cambio de porta carbón para MG45	1
35	72101506-001	Provisión y cambio de cinta selectora	1
36	72101506-001	Provisión y cambio de guia de plástico para cinta selectora	1

LISA ARDIALOS
de S.O.C

37	72101506-001	Provisión y cambio de resorte para pick up	1
38	72101506-001	Provisión y cambio de buje para pick up	1
39	72101506-001	Provisión y cambio de piolín para barra de reversión	1
40	72101506-001	Provisión y cambio de cabito de acero de 3mm para cinta selectora	1
41	72101506-001	Rebobinado de motor de puertas	1
42	72101506-001	Rebobinado de transformador reductor o elevador de tensión	1
43	72101506-001	Provisión y cambio de la resistencia de partida	1
44	72101506-001	Provisión y cambio de resistencia tubular	1
45	72101506-001	Provisión y cambio de fusible a cartucho de 10A a TM	1
46	72101506-001	Provisión y cambio de barra de protección mecánica a barra de protección electrónica	1
47	72101506-001	Provisión y cambio de tubo fluorescente, zócalo y acrílico cielorraso	1
48	72101506-001	Provisión y cambio de Ventilador para cabina	1
49	72101506-001	Provisión y cambio de Guía inferior para hoja de puerta	1
50	72101506-001	Provisión y cambio de Microrruptor para LPA y LPF	1
51	72101506-001	Provisión y cambio de bomba hidráulica para puerta de cabina	1
52	72101506-001	Provisión e instalación de teléfono dentro de la cabina	1
53	72101506-001	Provisión y cambio de lámpara tipo bayoneta 12V - 12W	1
54	72101506-001	Provisión y cambio de chicharra para alarma de 230V	1
55	72101506-001	Provisión y cambio de cable comando flexible de 8 y 9 hilos según medida	1
56	72101506-001	Provisión y cambio de escoba de carbón para máquina	1
57	72101506-001	Rectificación del colector del generador	1
58	72101506-001	Limpieza de delgas de colector y espacios de mica de generador	1
59	72101506-001	Rebobinado de rotor del generador, balanceo	1
60	72101506-001	Provisión y cambio de ruleman para motogenerador	1
61	72101506-001	Rebobinado de los campos del motogenerador	1
62	72101506-001	Provisión y Cambio de tubo fluorescente 40 watt para iluminación de cabina	1
63	72101506-001	Provisión y cambio de lámparas incandescentes bayonetas 12V 2Watts para I.L.H.	1
64	72101506-001	Provisión y cambio de reactancia para tubo fluorescente	1
65	72101506-001	Provisión y cambio de circuito electrónico RP-1"A" código JV0007G001	1
66	72101506-001	Reparación de portacarbón del generador	1
67	72101506-001	Reparación de soporte de portacarbones	1
68	72101506-001	Reparación de placa aislante de soporte de ejes portacarbones	1
MONTO MÍNIMO LOTE 2		GS.	
MONTO MÁXIMO LOTE 2		GS.	

LOTE 3: MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL PARA ASCENSORES MONTA CAMA MARCA MP ASCENSORES

1	2	3	4
N°	Código de Catálogo	Descripción	Cantidad
1	72101506-001	Mantenimiento Preventivo de Ascensor N° 101.637	1
2	72101506-001	Mantenimiento Preventivo de Ascensor N° 101.638	1
MONTO MÍNIMO LOTE 3		GS.	
MONTO MÁXIMO LOTE 3		GS.	

LOTE 4: MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS PARA ASCENSORES MONTA CAMA MARCA MP ASCENSORES (CONSIDERAR 2 ASCENSORES)

1	2	3	4
N°	Código de Catálogo	Descripción	Cantidad

LISA AREVALOS
Enc. de DUOC

1	72101506-001	Provisión y cambio de cabo de acero	1
2	72101506-001	Provisión y cambio de sensor magnético de posición	1
3	72101506-001	Reparación de hoja de puerta	1
4	72101506-001	Provisión y cambio de Botón grabado para llamada de cabina	1
5	72101506-001	Provisión y cambio de Botón grabado para indicador de posición digital	1
6	72101506-001	Provisión y cambio de microinterruptor	1
7	72101506-001	Provisión y cambio de placa electrónica Microbasic	1
8	72101506-001	Provisión y cambio de placa electrónica de renivelación	1
9	72101506-001	Provisión y cambio de aceite hidráulico	1
10	72101506-001	Provisión y cambio de suspensión de puerta	1
11	72101506-001	Provisión y cambio de guiador inferior de puerta	1
12	72101506-001	Provisión y cambio de kit de sellos para pistón hidráulico	1
13	72101506-001	Rebobinado de motor de bomba hidráulica	1
14	72101506-001	Rebobinado de motor de puertas	1
15	72101506-001	Rebobinado de transformador reductor o elevador de tensión	1
16	72101506-001	Provisión y cambio de contacto de puerta	1
17	72101506-001	Provisión y cambio de pulsador de revisión	1
18	72101506-001	Provisión y cambio de interruptor STOP de revisión	1
19	72101506-001	Provisión y cambio de guiadores plásticos de cabina	1
20	72101506-001	Provisión y cambio de barra de protección electrónica	1
21	72101506-001	Provisión y Cambio de contactor	1
22	72101506-001	Provisión y cambio de los cables flexibles multifilares	1
23	72101506-001	Provisión y cambio de interruptor de límite final	1
24	72101506-001	Provisión y cambio de bobina de válvula	1
25	72101506-001	Provisión y cambio de válvula completa	1
26	72101506-001	Provisión y cambio de bomba completa	1
27	72101506-001	Provisión y cambio de flecha indicadora de dirección de viaje	1
MONTO MÍNIMO LOTE 4		GS.	
MONTO MÁXIMO LOTE 4		GS.	

LOTE 5: MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL MONTA CARGAS MARCA MP ASCENSORES			
1	2	3	4
N°	Código de Catálogo	Descripción	Cantidad
1	72101506-001	Mantenimiento Preventivo de Ascensor N° 92.406	1
MONTO MÍNIMO LOTE 5		GS.	
MONTO MÁXIMO LOTE 5		GS.	

LOTE 6: MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS PARA MONTA CARGAS MARCA MP ASCENSORES.			
1	2	3	4
N°	Código de Catálogo	Descripción	Cantidad
1	72101506-001	Provisión y cambio de cabo de acero	1
2	72101506-001	Provisión y cambio de sensor magnético de posición	1
3	72101506-001	Reparación de hoja de puerta	1
4	72101506-001	Provisión y cambio de Botón grabado para llamada de cabina	1
5	72101506-001	Provisión y cambio de Botón grabado para indicador de posición digital	1
6	72101506-001	Provisión y cambio de microinterruptor	1
7	72101506-001	Provisión y cambio de placa electrónica de renivelación	1
8	72101506-001	Provisión y cambio de aceite hidráulico	1
9	72101506-001	Provisión y cambio de suspensión de puerta	1
10	72101506-001	Provisión y cambio de guiador inferior de puerta	1
11	72101506-001	Provisión y cambio de kit de sellos para pistón hidráulico	1
12	72101506-001	Rebobinado de motor de puertas	1
13	72101506-001	Rebobinado de transformador reductor o elevador de tensión	1

LISA AREVALOS
End. de SUOC
Hospital de Centro de Emergencias Médicas

14	72101506-001	Provisión y cambio de contacto de puerta	1
15	72101506-001	Provisión y cambio de pulsador de revisión	1
16	72101506-001	Provisión y cambio de interruptor STOP de revisión	1
17	72101506-001	Provisión y cambio de guiadores plásticos de cabina	1
18	72101506-001	Provisión y cambio de barra de protección electrónica	1
19	72101506-001	Provisión y Cambio de contactor	1
20	72101506-001	Provisión y cambio de los cables flexibles multifilares	1
21	72101506-001	Provisión y cambio de interruptor de límite final	1
22	72101506-001	Provisión y cambio de bobina de válvula	1
23	72101506-001	Provisión y cambio de válvula completa	1
24	72101506-001	Provisión y cambio de flecha indicadora de dirección de viaje	1
MONTO MÍNIMO LOTE 6		GS.	
MONTO MÁXIMO LOTE 6		GS.	

5- Sección III. SUMINISTROS REQUERIDOS – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

DONDE DICE:

Descripción del sistema

Lote 1 - ASCENSORES MARCA ATLAS N° 38.688 Y N° 38.689

- Cantidad y Tipo : 2 (dos) Ascensores de Pasajeros
  Capacidad : 1.000 kg/13 Personas.
  Velocidad : 1,00m/seg. – 60m/min.
  Paradas/Entradas : 7/7, todas del mismo lado
  Recorrido : 20 metros aproximadamente
  Sala de Máquinas : En proyección superior encima del pozo
  Fuerza Motriz : 3 x 380 Volt, 50 Hz.
  Comando : Duplex a relays
  Sistema de Tracción : Corriente Continua
  Máquina : Marca ATLAS 365 de corriente continua.

Lote 2 - ASCENSORES MARCA MP ASCENSORES N° 101.637, N° 101.638 Y N° 92.406

- Cantidad y Tipo : 2 (dos) Ascensores Monta camas CR90 05H "C" HB – 1000 - AA
  Capacidad : 1.000 kg.
  Velocidad : 0,52m/seg. – 38m/min.
  Paradas/Entradas : 7/7, todas del mismo lado
  Recorrido : 20,01 metros aproximadamente
  Sala de Máquinas : A nivel en la Planta Baja
  Fuerza Motriz : 3 x 380 Volt, 50 Hz.
  Comando : MP, totalmente electrónica, fabricada en España. Maniobra "inteligente" en base a la tecnología de los microprocesadores. Automática Dúplex Colectiva Selectiva en ambas direcciones (2KS). Retorno automático a PB (programable)
  Sistema de Tracción : Hidráulico.
  Máquina : Equipo hidráulico completo con motor sumergido en aceite, electroválvula y pistón.

- Cantidad y Tipo : 1 (un) Ascensores Montacargas tipo MP2005H "C" H – 1000 - AA
  Capacidad : 1.000 kg.
  Velocidad : 0,50m/seg. – 30m/min.
  Paradas/Entradas : 3/3, todas del mismo lado (PB, 1, 2)
  Recorrido : 6,48 metros aproximadamente
  Sala de Máquinas : Al costado del pozo a nivel del subsuelo
  Fuerza Motriz : 3 x 380 Volt, 50 Hz.

LISA AREVALOS
Enc. de SUOC
Hospital de Centro de Emergencias Médicas

Comando	:	MP, totalmente electrónica, fabricada en España. Maniobra "inteligente" en base a la tecnología de los microprocesadores. Automática Simplex Colectiva Selectiva en ambas direcciones (1KS). Retorno automático a PB (programable)
Sistema de Tracción	:	Hidráulico.
Máquina	:	Equipo hidráulico completo con motor sumergido en aceite, electroválvula y pistón.

DEBE DECIR:

Descripción del sistema

- **ASCENSORES MARCA ATLAS N° 38.688 Y N° 38.689**

Cantidad y Tipo	:	2 (dos) Ascensores de Pasajeros
Capacidad	:	1.000 kg/13 Personas.
Velocidad	:	1,00m/seg. – 60m/min.
Paradas/Entradas	:	7/7, todas del mismo lado
Recorrido	:	20 metros aproximadamente
Sala de Máquinas	:	En proyección superior encima del pozo
Fuerza Motriz	:	3 x 380 Volt, 50 Hz.
Comando	:	Duplex a relays
Sistema de Tracción	:	Corriente Continua
Máquina	:	Marca ATLAS 365 de corriente continua.

- **ASCENSORES MARCA MP ASCENSORES N° 101.637, N° 101.638 Y N° 92.406**

Cantidad y Tipo	:	2 (dos) Ascensores Monta camas CR90 05H "C" HB – 1000 - AA
Capacidad	:	1.000 kg.
Velocidad	:	0,52m/seg. – 38m/min.
Paradas/Entradas	:	7/7, todas del mismo lado
Recorrido	:	20,01 metros aproximadamente
Sala de Máquinas	:	A nivel en la Planta Baja
Fuerza Motriz	:	3 x 380 Volt, 50 Hz.
Comando	:	MP, totalmente electrónica, fabricada en España. Maniobra "inteligente" en base a la tecnología de los microprocesadores. Automática Dúplex Colectiva Selectiva en ambas direcciones (2KS). Retorno automático a PB (programable)
Sistema de Tracción	:	Hidráulico.
Máquina	:	Equipo hidráulico completo con motor sumergido en aceite, electroválvula y pistón.

Cantidad y Tipo	:	1 (un) Ascensores Montacargas tipo MP2005H "C" H – 1000 - AA
Capacidad	:	1.000 kg.
Velocidad	:	0,50m/seg. – 30m/min.
Paradas/Entradas	:	3/3, todas del mismo lado (PB, 1, 2)
Recorrido	:	6,48 metros aproximadamente
Sala de Máquinas	:	Al costado del pozo a nivel del subsuelo
Fuerza Motriz	:	3 x 380 Volt, 50 Hz.
Comando	:	MP, totalmente electrónica, fabricada en España. Maniobra "inteligente" en base a la tecnología de los microprocesadores. Automática Simplex Colectiva Selectiva en ambas direcciones (1KS). Retorno automático a PB (programable)
Sistema de Tracción	:	Hidráulico.
Máquina	:	Equipo hidráulico completo con motor sumergido en aceite, electroválvula y pistón.

LISA AREVALOS
Enc. de SPOC
Hospital de Centro de Emergencias Médicas

6- Sección IV. FORMULARIOS. FORMULARIO N° 3 – FORMULARIO DE LA OFERTA - LISTA DE PRECIOS.

DONDE DICE:

1		2	3	6	7	8	9
OT E	ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido)
1	1	72101506-001	Servicio de Mantenimiento Correctivo para el **Ascensor Marca Atlas N° 38.688**, incluyendo provisión y cambio de repuestos s/ Especificaciones Técnicas.	UNIDAD	1	EVENTO	*Indicar el precio Unitario*
	2	72101506-001	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mensual para el **Ascensor Marca Atlas N° 38.688.**	UNIDAD	1	EVENTO	*Indicar el precio Unitario*
	3	72101506-001	Servicio de Mantenimiento Correctivo para el **Ascensor Marca Atlas N° 38.689**, incluyendo provisión y cambio de repuestos s/ Especificaciones Técnicas.	UNIDAD	1	EVENTO	*Indicar el precio Unitario*
	4	72101506-001	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mensual para el **Ascensor Marca Atlas N° 38.689.**	UNIDAD	1	EVENTO	*Indicar el precio Unitario*
IONTO MÍNIMO LOTE 1 MONTO MÁXIMO LOTE 1			**GS. 96.143.624.-** (GUARANÍES NOVENTA Y SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO) **GS. 192.287.248.-** (GUARANÍES CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTO CUARENTA Y OCHO)				
2	1	72101506-001	Servicio de Mantenimiento Correctivo para el **Ascensor Monta Camas Marca MP N° 101.637**, incluyendo provisión y cambio de repuestos s/ Especificaciones Técnicas	UNIDAD	1	EVENTO	*Indicar el precio Unitario*
	2	72101506-001	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mensual para el **Ascensor Monta Camas Marca MP N° 101.637**	UNIDAD	1	EVENTO	*Indicar el precio Unitario*
	3	72101506-001	Servicio de Mantenimiento Correctivo para el **Ascensor Monta Camas Marca MP N° 101.638**, incluyendo provisión y cambio de repuestos s/ Especificaciones Técnicas	UNIDAD	1	EVENTO	*Indicar el precio Unitario*
	4	72101506-001	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mensual para el **Ascensor Monta Camas Marca MP N° 101.638**	UNIDAD	1	EVENTO	*Indicar el precio Unitario*
	5	72101506-001	Servicio de Mantenimiento Correctivo para el **Ascensor Monta Cargas Marca MP N° 92.406**, incluyendo provisión y cambio de repuestos s/ Especificaciones Técnicas	Unidad	1	EVENTO	*Indicar el precio Unitario*
	6	72101506-001	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mensual para el **Ascensor Monta Cargas Marca MP N° 92.406**	Unidad	1	EVENTO	*Indicar el precio Unitario*
IONTO MÍNIMO LOTE 2 MONTO MÁXIMO			**GS. 90.464.813.-** (GUARANÍES NOVENTA MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TRECE) **GS. 180.929.626.-** (GUARANÍES CIENTO OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL				

LISA ARÉVALO
Enc. de SUTC
Nacional de Centro de Emergencias Médicas

LOTE 2	SEISCIENTOS VEINTISEIS)

DEBE DECIR:

1	2	3	6	7	8	9
EM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido)

.OTE 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL PARA ASCENSORES MARCA ATLAS

1	2	3	6	7	8	9
N°	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio Unitario
1	72101506-001	Mantenimiento Preventivo de Ascensor N° 38.688	Unidad	1	Evento	
2	72101506-001	Mantenimiento Preventivo de Ascensor N° 38.689	Unidad	1	Evento	
MONTO MÍNIMO LOTE 1						GS. 10.800.000
MONTO MÁXIMO LOTE 1						GS. 21.600.000

.OTE 2: MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS PARA ASCENSORES MARCA ATLAS (CONSIDERAR 2 ASCENSORES)

1	2	3	6	7	8	9
N°	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio Unitario
1	72101506-001	Provisión y cambio de cabo de acero	Unidad	1	Evento	
2	72101506-001	Provisión y cambio de cabo de regulador (paracaídas)	Unidad	1	Evento	
3	72101506-001	Reparación de hoja de puerta	Unidad	1	Evento	
4	72101506-001	Provisión y cambio de Botón grabado para llamada de cabina	Unidad	1	Evento	
5	72101506-001	Provisión y cambio de Botón grabado para indicador de posición	Unidad	1	Evento	
6	72101506-001	Provisión y cambio de Anillo negro para pulsador	Unidad	1	Evento	
7	72101506-001	Provisión y cambio de Protección de llamada	Unidad	1	Evento	
8	72101506-001	Provisión y cambio de Garfio para puerta de piso	Unidad	1	Evento	
9	72101506-001	Provisión y cambio de Perfil de goma para hoja de puerta	Unidad	1	Evento	
10	72101506-001	Provisión y cambio de carretilla de puerta	Unidad	1	Evento	
11	72101506-001	Provisión y cambio de buje para brazo de puerta	Unidad	1	Evento	
12	72101506-001	Rectificación de polea de regulador (paracaídas)	Unidad	1	Evento	
13	72101506-001	Reparación de barra de protección mecánica	Unidad	1	Evento	
14	72101506-001	Reparación de regla de barra de puerta de cabina	Unidad	1	Evento	
15	72101506-001	Provisión y cambio de buje especial para operador de puertas	Unidad	1	Evento	
16	72101506-001	Provisión y cambio de soporte de	Unidad		Evento	

LISA ARÉVALOS
Enc. de SUC
Nacional de Centro de Emergencias Médicas

		goma para reductor A.P.C.				
17	72101506-001	Provisión y cambio de rulemanes de motor excitatriz	Unidad	1	Evento	
18	72101506-001	Provisión y cambio de rulemanes de motor de máquina	Unidad	1	Evento	
19	72101506-001	Rectificación de poleas de máquinas	Unidad	1	Evento	
20	72101506-001	Rectificación de poleas de desvío	Unidad	1	Evento	
21	72101506-001	Provisión y Cambio de carbones de regulador y excitatriz	Unidad	1	Evento	
22	72101506-001	Provisión y cambio de carbones de motor de máquinas	Unidad	1	Evento	
23	72101506-001	Provisión y cambio de los Contactos de cobre de los contactores	Unidad	1	Evento	
24	72101506-001	Provisión y cambio de bobinas (DC3303G003) de tablero de comando y selector	Unidad	1	Evento	
25	72101506-001	Provisión y cambio de relay de tablero de comando y selector	Unidad	1	Evento	
26	72101506-001	Provisión y cambio de guiadores plásticos de cabina y contrapeso	Unidad	1	Evento	
27	72101506-001	Reparación correctiva de la rampa móvil y cambio de rulemanes	Unidad	1	Evento	
28	72101506-001	Rectificación de frenos electromecánicos	Unidad	1	Evento	
29	72101506-001	Provisión y cambio de las fibras de los frenos	Unidad	1	Evento	
30	72101506-001	Provisión y cambio de corona y eje al reductor motor de puerta	Unidad	1	Evento	
31	72101506-001	Provisión y cambio de tope de goma para operador de puertas	Unidad	1	Evento	
32	72101506-001	Provisión y cambio de amortiguador de goma para cadena motor de puertas	Unidad	1	Evento	
33	72101506-001	Provisión y cambio de Correa para MG45	Unidad	1	Evento	
34	72101506-001	Provisión y cambio de porta carbón para MG45	Unidad	1	Evento	
35	72101506-001	Provisión y cambio de cinta selectora	Unidad	1	Evento	
36	72101506-001	Provisión y cambio de guia de plástico para cinta selectora	Unidad	1	Evento	
37	72101506-001	Provisión y cambio de resorte para pick up	Unidad	1	Evento	
38	72101506-001	Provisión y cambio de buje para pick up	Unidad	1	Evento	
39	72101506-001	Provisión y cambio de piolín para barra de reversión	Unidad	1	Evento	
40	72101506-001	Provisión y cambio de cabito de acero de 3mm para cinta selectora	Unidad	1	Evento	
41	72101506-001	Rebobinado de motor de puertas	Unidad	1	Evento	
42	72101506-001	Rebobinado de transformador reductor o elevador de tensión	Unidad	1	Evento	
43	72101506-001	Provisión y cambio de la resistencia de partida	Unidad	1	Evento	
44	72101506-001	Provisión y cambio de resistencia tubular	Unidad	1	Evento	
45	72101506-001	Provisión y cambio de fusible a cartucho de 10A a TM	Unidad	1	Evento	
46	72101506-001	Provisión y cambio de barra de protección mecánica a barra de protección electrónica	Unidad	1	Evento	
47	72101506-001	Provisión y cambio de tubo fluorescente, zócalo y acrílico cielorraso	Unidad		Evento	

LISA AREVALOS
Enc. de SUOC
Hospital de Centro de Emergencias Médicas

48	72101506-001	Provisión y cambio de Ventilador para cabina	Unidad	1	Evento	
49	72101506-001	Provisión y cambio de Guía inferior para hoja de puerta	Unidad	1	Evento	
50	72101506-001	Provisión y cambio de Microrruptor para LPA y LPF	Unidad	1	Evento	
51	72101506-001	Provisión y cambio de bomba hidráulica para puerta de cabina	Unidad	1	Evento	
52	72101506-001	Provisión e instalación de teléfono dentro de la cabina	Unidad	1	Evento	
53	72101506-001	Provisión y cambio de lámpara tipo bayoneta 12V - 12W	Unidad	1	Evento	
54	72101506-001	Provisión y cambio de chicharra para alarma de 230V	Unidad	1	Evento	
55	72101506-001	Provisión y cambio de cable comando flexible de 8 y 9 hilos según medida	Unidad	1	Evento	
56	72101506-001	Provisión y cambio de escoba de carbón para máquina	Unidad	1	Evento	
57	72101506-001	Rectificación del colector del generador	Unidad	1	Evento	
58	72101506-001	Limpieza de delgas de colector y espacios de mica de generador	Unidad	1	Evento	
59	72101506-001	Rebobinado de rotor del generador, balanceo	Unidad	1	Evento	
60	72101506-001	Provisión y cambio de ruleman para motogenerador	Unidad	1	Evento	
61	72101506-001	Rebobinado de los campos del motogenerador	Unidad	1	Evento	
62	72101506-001	Provisión y Cambio de tubo fluorescente 40 watt para iluminación de cabina	Unidad	1	Evento	
63	72101506-001	Provisión y cambio de lámparas incandescentes bayonetas 12V 2Watts para I.L.H.	Unidad	1	Evento	
64	72101506-001	Provisión y cambio de reactancia para tubo fluorescente	Unidad	1	Evento	
65	72101506-001	Provisión y cambio de circuito electrónico RP-1"A" código JV0007G001	Unidad	1	Evento	
66	72101506-001	Reparación de portacarbón del generador	Unidad	1	Evento	
67	72101506-001	Reparación de soporte de portacarbones	Unidad	1	Evento	
68	72101506-001	Reparación de placa aislante de soporte de ejes portacarbones	Unidad	1	Evento	
MONTO MÍNIMO LOTE 2					GS.	85.343.624
MONTO MÁXIMO LOTE 2					GS.	170.687.248

LOTE 3: MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL PARA ASCENSORES MONTA CAMA MARCA MP ASCENSORES

1	2	3	6	7	8	9
N°	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio Unitario
1	72101506-001	Mantenimiento Preventivo de Ascensor N° 101.637	Unidad	1	Evento	
2	72101506-001	Mantenimiento Preventivo de Ascensor N° 101.638	Unidad	1	Evento	
MONTO MÍNIMO LOTE 3					GS.	10.800.000
MONTO MÁXIMO LOTE 3					GS.	21.600.000

LISA ARÉVALOS
Enc. de SUOC
Hospital de Centro de Emergencias Médicas

.OTE 4: MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS PARA ASCENSORES MONTA :AMA MARCA MP ASCENSORES (CONSIDERAR 2 ASCENSORES)

1	2	3	6	7	8	9
N°	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio Unitario
1	72101506-001	Provisión y cambio de cabo de acero	Unidad	1	Evento	
2	72101506-001	Provisión y cambio de sensor magnético de posición	Unidad	1	Evento	
3	72101506-001	Reparación de hoja de puerta	Unidad	1	Evento	
4	72101506-001	Provisión y cambio de Botón grabado para llamada de cabina	Unidad	1	Evento	
5	72101506-001	Provisión y cambio de Botón grabado para indicador de posición digital	Unidad	1	Evento	
6	72101506-001	Provisión y cambio de microinterruptor	Unidad	1	Evento	
7	72101506-001	Provisión y cambio de placa electrónica Microbasic	Unidad	1	Evento	
8	72101506-001	Provisión y cambio de placa electrónica de renivelación	Unidad	1	Evento	
9	72101506-001	Provisión y cambio de aceite hidráulico	Unidad	1	Evento	
10	72101506-001	Provisión y cambio de suspensión de puerta	Unidad	1	Evento	
11	72101506-001	Provisión y cambio de guiador inferior de puerta	Unidad	1	Evento	
12	72101506-001	Provisión y cambio de kit de sellos para pistón hidráulico	Unidad	1	Evento	
13	72101506-001	Rebobinado de motor de bomba hidráulica	Unidad	1	Evento	
14	72101506-001	Rebobinado de motor de puertas	Unidad	1	Evento	
15	72101506-001	Rebobinado de transformador reductor o elevador de tensión	Unidad	1	Evento	
16	72101506-001	Provisión y cambio de contacto de puerta	Unidad	1	Evento	
17	72101506-001	Provisión y cambio de pulsador de revisión	Unidad	1	Evento	
18	72101506-001	Provisión y cambio de interruptor STOP de revisión	Unidad	1	Evento	
19	72101506-001	Provisión y cambio de guiadores plásticos de cabina	Unidad	1	Evento	
20	72101506-001	Provisión y cambio de barra de protección electrónica	Unidad	1	Evento	
21	72101506-001	Provisión y Cambio de contactor	Unidad	1	Evento	
22	72101506-001	Provisión y cambio de los cables flexibles multifilares	Unidad	1	Evento	
23	72101506-001	Provisión y cambio de interruptor de límite final	Unidad	1	Evento	
24	72101506-001	Provisión y cambio de bobina de válvula	Unidad	1	Evento	
25	72101506-001	Provisión y cambio de válvula completa	Unidad	1	Evento	
26	72101506-001	Provisión y cambio de bomba completa	Unidad	1	Evento	
27	72101506-001	Provisión y cambio de flecha indicadora de dirección de viaje	Unidad	1	Evento	

/ONTO MÍNIMO LOTE 4 GS. 60.473.875
/ONTO MÁXIMO LOTE 4 GS. 120.947.750

LOTE 5: MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL MONTA CARGAS MARCA MP ASCENSORES

1	2	3	6	7	8	9
N°	Código de Catálogo	Descripción		Cantidad		Cantidad
1	72101506-001	Mantenimiento Preventivo de Ascensor N° 92.406	Unidad	1	Evento	

/ONTO MÍNIMO LOTE 5 GS. 5.400.000
/ONTO MÁXIMO LOTE 5 GS. 10.800.000

.OTE 6: MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS PARA MONTA CARGAS MARCA /IP ASCENSORES.

LISA AREVALOS
Enc. de SUO
Hospital de Centro de Emergencias Médicas

1	2	3	6	7	8	9
N°	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio Unitario
1	72101506-001	Provisión y cambio de cabo de acero	Unidad	1	Evento	
2	72101506-001	Provisión y cambio de sensor magnético de posición	Unidad	1	Evento	
3	72101506-001	Reparación de hoja de puerta	Unidad	1	Evento	
4	72101506-001	Provisión y cambio de Botón grabado para llamada de cabina	Unidad	1	Evento	
5	72101506-001	Provisión y cambio de Botón grabado para indicador de posición digital	Unidad	1	Evento	
6	72101506-001	Provisión y cambio de microinterruptor	Unidad	1	Evento	
7	72101506-001	Provisión y cambio de placa electrónica de renivelación	Unidad	1	Evento	
8	72101506-001	Provisión y cambio de aceite hidráulico	Unidad	1	Evento	
9	72101506-001	Provisión y cambio de suspensión de puerta	Unidad	1	Evento	
10	72101506-001	Provisión y cambio de guiador inferior de puerta	Unidad	1	Evento	
11	72101506-001	Provisión y cambio de kit de sellos para pistón hidráulico	Unidad	1	Evento	
12	72101506-001	Rebobinado de motor de puertas	Unidad	1	Evento	
13	72101506-001	Rebobinado de transformador reductor o elevador de tensión	Unidad	1	Evento	
14	72101506-001	Provisión y cambio de contacto de puerta	Unidad	1	Evento	
15	72101506-001	Provisión y cambio de pulsador de revisión	Unidad	1	Evento	
16	72101506-001	Provisión y cambio de interruptor STOP de revisión	Unidad	1	Evento	
17	72101506-001	Provisión y cambio de guiadores plásticos de cabina	Unidad	1	Evento	
18	72101506-001	Provisión y cambio de barra de protección electrónica	Unidad	1	Evento	
19	72101506-001	Provisión y Cambio de contactor	Unidad	1	Evento	
20	72101506-001	Provisión y cambio de los cables flexibles multifilares	Unidad	1	Evento	
21	72101506-001	Provisión y cambio de interruptor de límite final	Unidad	1	Evento	
22	72101506-001	Provisión y cambio de bobina de válvula	Unidad	1	Evento	
23	72101506-001	Provisión y cambio de válvula completa	Unidad	1	Evento	
24	72101506-001	Provisión y cambio de flecha indicadora de dirección de viaje	Unidad	1	Evento	
MONTO MÍNIMO LOTE 6					GS.	13.790.938
MONTO MÁXIMO LOTE 6					GS.	27.581.876

Desde el momento de la difusión de la presente Adenda a través del Portal de Contrataciones Públicas, la misma forma parte integral del Pliego de Bases y Condiciones, asumiéndose que los Oferentes aceptan de plena conformidad los términos contenidos en la misma.

Atentamente,

SRA. LISA ARÉVALOS
Encargada de SUOC