Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
1	MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA	M3	58,60
2	ESTRUCTURA DE HoAo		
2.1	LOSA PRE FABRICADO TIPO RAP CON LADRILLO SAPO DE 8 cm DE ESPESOR Y VIGUETAS PRE FABRICADAS DE HoAo CON VARILLAS ACERADAS	M2	734,35
2.2	LOSAS Y VIGA DE HoAo CON TERMINACION DE ALIZADA	M3	73,80
3	REGISTROS		
3.1	REGISTROS DE 0,50X0,50 CON REJILLAS DE VARILLAS DE 12 mm	UN	24,00
4	LIMPIEZA FINAL	GL	1,00





CORTE TRANSVERSAL
ESC 1/200

TAPA CUNETA DE HORMIGON PRE FABRICADO