Ulises Toñánez S.
Ingeniero Civil
Construcciones Civiles y Viales
Equipos Viales

Ercilia López 5685 c/ Emigdia Reisofer. *Telefax: 600-861 / 604-133* *Asunción - Paraguay*

Asunción, 11 de octubre de 2010

Señor
Municipalidad de Piribebuy
Presente.

Me dirijo a Ud. en relación a la LPN Nº 03 / 2010 " Construcción de empedrado, y alcantarillado sobre la calle Gral. Díaz hasta Flecha Spaini " a fin de solicitar los diseños correspondientes a las barandas metálicas y muros de piedra bruta (de alcantarilla tubular), sumideros, cunetas de Hº, guardarruedas, y otros, con sus correspondientes dimensiones o acotamientos, como así mismo dosajes de morteros y hormigones, etc, dado que estos elementos tienen directa incidencia en los costos de la Obra.

Atentamente.

Ing. Ulises Toñanez S.

MUNICIPALIDAD
DE PIRIBEUY

RUC. 80022368-3
Unidad Operativa de Contrataciones

Piribebuy, 16 de octubre de 2010.-

Señor
Oferentes
Presente

Me dirijo a Uds. a objeto de contestar la nota de fecha 11 de 0ctubre de los corrientes con referencia a la Llamado por C.O Nº 03/2010 **"Construcción de empedrado y alcantarillado sobre la calle Gral. Díaz hasta Flecha Spaini"**, con respecto a lo solicitado se recomienda seguir estrictamente los detalles de las especificaciones técnicas Publicadas, así mismo se adjunta detalles de diseños solicitados.

Es importante mencionar y a la vez aclarar que en los requisitos de las documentaciones que se deben presentar los oferentes se solicita garantía de mantenimiento de oferta, en este punto no se aclarar si se debe presentar en forma de póliza o declaración jurada, así también en las C.E.C en el punto 6.1.1 se menciona sobre la garantía de cumplimiento de contrato, en relación a lo mencionado se aclara lo siguiente:

1. La garantía de mantenimiento de oferta debe ser presentada en forma de póliza por el 5 % del monto total de la oferta presentada,
2. En relación a la garantía de cumplimiento de contrato se debe presentar en forma de póliza, por el monto total de lo adjudicado, para la presentación de la misma el oferente adjudicado tendrá 10 días de tiempo.

MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Stefany Gini Orué
Responsable de la UOC



DETALLE DE BARANDA
Y GUARDARUEDAS



DETALLE DE CUNETA


DETALLE DE CABECERAS PUENTE
Muro de Piedra L= 3,50 m
Altura media =3,20 m
0.85m
0,50m
3,50m
45°
Guarda rueda
Hormigon 0,20 x 0,50
dos (1:2:4)
postes baranda 100 x 100 de Fa
distribucion 60 x 40
TUBOS DE 1,50 m
TUBOS DE 1,50 m
5.00m
0.85m
0.30m
0.85m
3.50m
0,50m
0.85m
Corona Muro 0,50 m
Muro dosf. (1:3)
base Muro 0,85 m