MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Tte. Nicasio Insaurralde esq. Domingo Martínez de Irala
Teléfono: (0293) 932368

OBRA: Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Cementerio Alma en Paz

ANEXO REFERENCIAL

				Potenciales Oferentes		Precios adjudicados por la propia Convocante		PRECIO PROMEDIO EN GUARANIES	
				VILLSER COMERCIAL	BASTAN SERVICIOS	ID 417590	ID 422323		
ITEM	DESCRIPCION	UM	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Cartel indicador - Construcción de pavimento tipo empedrado en el Cementerio "Almas	Gl	1	800.000	800.000	800.000	0	800.000	800.000
2	Marcación y replanteo	m2	1.165	2.500	2.300	2.100	0	2.300	2.679.500
3	Relleno y compactación con suelo seleccionado	m3	42,11	100.000	94.750	0	90.250	95.000	4.000.450
4	Preparación de terreno y de caja para empedrado	m2	1.165	2.500	2.200	2.200	0	2.300	2.679.500
5	Colchon de arena para empedrado espesor de 0,20	m2	1.165	9.400	9.000	9.200	0	9.200	10.718.000
6	Construcción de pavimento tipo empedrado	m2	1.165	45.000	41.650	41.000	0	42.550	49.570.750
7	Compactación mecanica y relleno entre piedras con arena lavada de rio y ripio	m2	1.165	4.000	3.050	3.300	0	3.450	4.019.250
8	Provisión y Colocación de cordon de hormigon 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, dosaje: 1:3:5	ml	466	37.000	36.600	36.800	0	36.800	17.148.800
9	Macizada de Cordones con mortero 1:3 (cemento, arena lavada), terminación pintura a la cal	ml	466	6.000	5.500	5.750	0	5.750	2.679.500
10	Limpieza final de Obras y retiro de escombros - Construcción de pavimento tipo empedrado en el Cementerio "Almas en Paz"	m2	1.165	1.300	1100	1200	0	1.200	1.398.000
									95.693.750

LETICIA MAGALI ECHEVERZ NOTARIO

Firmado digitalmente por LETICIA MAGALI ECHEVERZ NOTARIO
Fecha: 2023.06.02 14:18:19 -04'00'

CP Leticia M. Echeverz
Directora de la UOC