CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 94/2017

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN CALLE 11 DE SEPTIEMBRE, TRAMO 3104, 3105, 3586, 3587, 2970 y 2971 DE LA CÑÍA. 9 ROJAS CAÑADAS, BARRIO SAN JOSÉ Y RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN CALLE 14 DE MAYO DE LA CÑÍA. 17 YATAITY, BARRIO SAN BLÁS DE CAPIATÁ.-

CONTRATO Nº xx/2017

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

Y

xxx

Capiatá – Paraguay
2017

CONTRATO

Entre la Municipalidad de Capiatá, domiciliada en Ruta II Mcal. Estigarribia Km. 20, República del Paraguay, representada para este acto por el Señor INTENDENTE MUNICIPAL, LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ OCAMPOS, con Cédula de Identidad N° 1800065, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma _____, domiciliada en _____, República del Paraguay, representada en este acto por _____, con Cédula de Identidad N° _____, según Poder Especial otorgado por _____, denominada en adelante la CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

El Intendente, en nombre y representación de la Municipalidad de Capiatá, contrata los servicios de la firma xxx - RUC: xxx para la "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE 11 DE SEPTIEMBRE, TRAMO 3104, 3105, 3586, 3587, 2970 Y 2971 DE LA CÑÍA. 9 ROJAS CAÑADAS, BARRIO SAN JOSÉ Y RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN CALLE 14 DE MAYO DE LA CÑÍA. 17 YATAITY, BARRIO SAN BLÁS DE CAPIATÁ", por un monto de Gs. xxx.- (Guaraníes xxxx).

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) Los datos cargados en el SICP (reporte);
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(f) La Garantía de Cumplimiento de Contrato.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 336.062

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación N° 94/2017, convocado por la MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ, según resolución N°_____. La adjudicación fue realizada por Resolución N°_____

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la fecha de suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.
El plazo para la terminación de la obra "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE 11 DE SEPTIEMBRE, TRAMO 3104, 3105, 3586, 3587, 2970 Y 2971 DE LA CÑÍA. 9 ROJAS CAÑADAS, BARRIO SAN JOSÉ Y RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN CALLE 14 DE MAYO DE LA CÑÍA. 17 YATAITY, BARRIO SAN BLÁS DE CAPIATÁ" es de 60 (sesenta) días calendario a partir de la Orden de Inicio de Obra. La Orden de Inicio de Obra será emitida por la Dirección de Obras y Proyectos, dentro de los diez días siguientes a la firma del contrato.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

ÍTEM	CÓDIGO DE CATALOGO	D E S C R I P C I O N	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	**72131701-002**	**EMPEDRADO EN CALLE 11 DE SEPTIEMBRE, TRAMO 3104, 3105, 3586, 3587, 2970 Y 2971 DE LA CÑÍA. 9 ROJAS CAÑADAS, BARRIO SAN JOSÉ**	**GL**	**1**		
		TRABAJOS PRELIMINARES				
1.1	72131701-002	RESIDENTE TOPOGRAFICO, REPLANTEO Y MARCACION	M2	1600		
1.2	72131701-002	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (2,00 x 1,00)M BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m, BASE: 2 ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15 CM, ALTURA 3,20 M	UN	1		
		CONSTRUCCION DE EMPEDRADO				
1.3	72131701-002	EXCAVACIÓN Y PERFILADO MOTO NIVELADORA (CAJA EMPEDRADO), PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN Y CON ARENA, REPOSICIÓN DE CAÑERÍA ROTA POR MAQUINARIA, ENCALADO Y PINTURA DE CORDÓN (A LA CAL)	M2	1600		
1.4	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADO DE ALTURA: 25 CM, LARGO: 50 CM, ANCHO: 8 CM, DOSAJE: 1:3:5	ML	400		
1.5	72131701-002	RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS	M2	1600		
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRAS				
1.6	72131701-002	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	GL	1		
TOTAL						

ÍTEM	CÓDIGO DE CATALOGO	D E S C R I P C I O N	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2	**72102802-007**	**RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN CALLE 14 DE MAYO DE LA CÑIA. 17 YATAITY, BARRIO SAN BLÁS**	**GL**	**1**		
		TRABAJOS PRELIMINARES				
2.1	72102802-007	MARCACION Y REPLANTEO	GL	1		
2.2	72102802-007	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00)M CHAPA Nº24 BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m, BASE: 2 ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15 CM, ALTURA 3,20 M (SIN EXCEPCION)	UN	1		
2.3	72102802-007	DESMONTE DE MURO DE PBC	M3	7,2		
2.4	72102802-007	SUBMURACION CON HORMIGON CICLOPEO, INCLUYE EXCAVACION (DOSAJE HºAº 1:5:7) (MAS LA TERCERA PARTE DE PIEDRA BRUTA)	M3	9,02		
2.5	72102802-007	MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA (BASE DE PUENTE) A LA VISTA, DOSAJE 1:2:5	M3	8,16		

2.6	72102802-007	MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA 3X3X0,60, A LA VISTA, DOSAJE 1:2:7	M3	10,8		
2.7	72102802-007	PISO DE HºAº e=10 CM (INCLUYE SELLO DE BASE)	M2	23,5		
2.8	72102802-007	RELLENO Y COMPACTACION	M3	25,02		
2.9	72102802-007	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADO DE ALTURA: 30 CM, LARGO: 50 CM, ANCHO: 10 CM, DOSAJE: 1:3:5	ML	7		
2.10	72102802-007	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDA LIBRE DE DESCOMPOSICION, NO METEORIZADA S/COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	40		
2.11	72102802-007	COMPACTACIÓN MECÁNICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 1 ML DE PIEDRA COLOCADA Y A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL	M2	27,5		
2.12	72102802-007	ENCALADO Y PINTURA DE CORDONES Y MUROS A LA CAL	GL	1		
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRAS				
2.13	72102802-007	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	GL	1		
TOTAL						

El precio total es de guaraníes _____(*completar en letras*)_____

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

Obra: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE 11 DE SEPTIEMBRE, TRAMO 3104, 3105, 3586, 3587, 2970 Y 2971 DE LA CÑÍA. 9 ROJAS CAÑADAS, BARRIO SAN JOSÉ Y RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN CALLE 14 DE MAYO DE LA CÑÍA. 17 YATAITY, BARRIO SAN BLÁS DE CAPIATÁ.
El plazo de terminación de la obra es de 60 (sesenta) días corridos, desde la fecha de la Orden de Inicio.
Las condiciones de la obra son las detalladas en la oferta adjudicada conforme a *la Resolución de Adjudicación y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.*

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)
El contratista deberá garantizar el cumplimiento del contrato, a través de: ***a) Garantía Bancaria y/o b) Póliza de Seguros*** de fiel cumplimiento. Esta garantía deberá ser del 10% del monto total del contrato, con un periodo de validez de 120 (ciento veinte) días y deberá presentar a más tardar dentro de los diez días calendarios siguientes a la firma del contrato. ART. 39 inc. C de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.
Además, se requieren las siguientes pólizas de seguros por los montos mínimos que se indican a continuación y con vigencia **desde el día siguiente a la fecha de suscripción del contrato** hasta la recepción definitiva:

- Seguro contra daños a terceros, por el siguiente monto: Gs. 5.000.000 (Cinco millones).-

- Seguro contra accidentes de trabajo, por el siguiente monto: Gs. 5.000.000 (Cinco millones).-
- Seguro contra los riesgos en la Zona de Obras, por el siguiente monto: Gs. 5.000.000 (Cinco millones).-

10. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)
Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

11. DE LA HABILITACION OBLIGATORIA DE UN LIBRO DE OBRAS
El Contratista está obligado a habilitar un libro de obras foliado y rubricado por la Administración Municipal, en ella deberá registrar desde el primer día todos los pormenores referentes a la ejecución de la obras objeto del Contrato.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE 11 DE SEPTIEMBRE, TRAMO 3104, 3105, 3586, 3587, 2970 Y 2971 DE LA CÑÍA. 9 ROJAS CAÑADAS, BARRIO SAN JOSÉ Y RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN CALLE 14 DE MAYO DE LA CÑÍA. 17 YATAITY, BARRIO SAN BLÁS DE CAPIATÁ.

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

Todo litigio, controversia o reclamación que surja del presente Contrato o que tenga relación con el presente Contrato, será resuelto por el procedimiento de Advenimiento contemplado en el Título Octavo, Capítulo Segundo de la Ley 2051/03, agotado y de no resolverse mediante este procedimiento, se recurrirá a los Tribunales de la República, estableciéndose para el efecto el de la Ciudad de Capiatá.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de _____, República del Paraguay, a los _____ días del mes de _____ del 2017.—

PROF. RAFAEL ZARATE
Secretario General

LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ O.
Intendente Municipal

Xxxxxxx
Empresa XXX

ANEXO A

PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRAS

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA

INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y SERVICIOS

Capiata en ser lugar

OBRA: RECONSTRUCCION DE PUENTE
UBICACION: CALLE 14 DE MAYO
TRAMO: 2612, 2613, 2622
LUGAR: COMPAÑÍA 17 YATAITY
BARRIO: SAN BLAS
DISTRITO: CAPIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CRONOGRAMA POR 30 DIAS																												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	MARCACION Y REPLANTEO																														
1.2	CARTEL INDICADOR DE OBRA																														
2	DESMONTE DE MURO PBC																														
3	SUB- MURACION CON Hª CICLOPEO INCLUYE EXCAVACION + MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA																														
4	MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA (BASE DE PUENTE)																														
5	MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA																														
6	PISO DE Hª Aª																														
7	RELLENO Y COMPACTACION																														
8	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES Hª																														
9	CONSTRUCCION DE PAVIENTO TIPO PETREO																														
11	ENCALDADO Y PINTURA DE CORDONES Y MUROS A LA CAL																														
12	RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL																														

ARQ. MANOLO A. DUART
Director Infraestructura Pública y Servicio
Municipalidad de Capiatá

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA

INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y SERVICIOS

Capiata en ser lugar

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO
UBICACION: CALLE 11 DE SEPTIEMBRE
TRAMO: 3104, 3105, 3586, 3587, 2970, Y 2971
LUGAR: COMPAÑÍA 9 ROJAS CAÑADA
BARRIO: SAN JOSE
DISTRITO: CAPIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CRONOGRAMA POR 30 DIAS																												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	MARCACION Y REPLANTEO																														
1.2	CARTEL INDICADOR																														
2.1	EXCAVACIÓN Y PERFILADO MOTO NIVELADORA (CAJA EMPEDRADO)+ REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA+ PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO+ CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN, NO METEORIZADA s/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)																														
2,2	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO																														
2.3	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS																														
3.1	Retiro de escombros, basuras y limpieza final																														