ADENDA Nº 1 AL LLAMADO CO-01-2.016
"CONSTRUCCION DE AULA, SANITARIO Y REPARACION DE TECHO EN LA ESCUELA BASICA Nº 4.444 VIRGEN DE CAACUPE"

Por la presente adenda se modifica el Pliego de Bases y Condiciones del proceso identificado como:

Nº: CO-01-2.016
Nombre: "CONSTRUCCION DE AULA, SANITARIO Y REPARACION DE TECHO EN LA ESCUELA BASICA Nº 4.444 VIRGEN DE CAACUPE"
ID: 297.621

Se realizan las siguientes modificaciones al pliego de Bases y Condiciones

PRIMERO: Atendiendo, al artículo 42 del Decreto 3719 que modifica algunos artículos del Decreto 21.909, se establece que para el presente proceso, el oferente deberá presentar su oferta solamente en un original.

SEGUNDO: En la Sección I Datos de la Licitación, en el punto IAO 1.2d

Donde Dice

IAO 1.2d	El Sistema de Adjudicación de la presente contratación es: **por el total**

Debe Decir

IAO 1.2d	El Sistema de Adjudicación de la presente contratación es: **por lote**

TERCERO: En la Sección II, Criterios de Evaluación. Atendiendo a lo establecido en las Resoluciones de la DNCP Nº 956/16 y 1.173/16.

Donde Dice

1. **Criterios de Evaluación**

- Se verificará primeramente la presentación de los documentos de carácter sustancial:
  - Formulario de Oferta debidamente completado y firmado. El Oferente deberá cotizar todos los ítems indicados en la planilla de precios;
  - Garantía de Mantenimiento de Oferta debidamente extendida;
  - Documentos que acrediten la identidad del Oferente y representación suficiente del firmante de la oferta;
  - Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las inhabilidades del Art. 40 y la Declaratoria de integridad del Art. 20 (Res. 330/07).
- Una vez verificada la documentación y analizada la pertinencia de cada uno de los documentos sustanciales mencionados y en caso de que alguno de los Oferentes omita la presentación de los mismos o la presente en forma irregular, su oferta será descalificada.

Ing Marizol Gallas
Responsable de UOC
Municipalidad de Bella Vista

- Posteriormente se verificará que se haya proveído la documentación que avale el cumplimiento de los criterios técnicos, legales y financieros conforme a los requisitos de calificación.
- Se seleccionará provisoriamente la oferta más baja la que será analizada en detalle para verificar el cumplimiento de los requisitos de calificación. En caso de que la oferta más baja no cumpla con ello se la desechará y se analizará la segunda oferta más baja y así hasta llegar a la oferta más solvente que cumpla con todos los requisitos y condiciones y se la propondrá para la adjudicación.
- La Convocante, a través de su Comité de Evaluación se reserva el derecho de solicitar los documentos formales que sean necesarios y de solicitar aclaraciones a los Oferentes.
- El análisis de las ofertas se basará únicamente en la evidencia documentada requerida por el presente pliego de bases y condiciones.
- A fin de verificar el cumplimiento se utilizará el criterio "cumple" o "no cumple"

Debe Decir

2. Criterios de Evaluación

- Se verificará primeramente la presentación de los documentos de carácter sustancial:
  - Formulario de Oferta debidamente completado y firmado. El Oferente podrá cotizar aquellos la cantidad de lotes para los que desee participar, debiendo cotizar todos los ítems indicados en la planilla de precios;
  - Garantía de Mantenimiento de Oferta debidamente extendida;
  - Documentos que acrediten la identidad del Oferente y representación suficiente del firmante de la oferta;
  - Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las inhabilidades del Art. 40 y la Declaratoria de integridad del Art. 20 (Res. 330/07).
- Una vez verificada la documentación y analizada la pertinencia de cada uno de los documentos sustanciales mencionados y en caso de que alguno de los Oferentes omita la presentación de los mismos o la presente en forma irregular, su oferta será descalificada.
- Se verificará la existencia o no de errores aritméticos en todas las ofertas y se procederá a ordenar las mismas de menor a mayor conforme los precios totales ofertados para cada lote.
- Se procederá al análisis del precio de cada lote de cada oferta de acuerdo a lo indicado en las Resoluciones DNCP Nº 956/16 y 1173/16.
- Posteriormente se verificará que se haya proveído la documentación que avale el cumplimiento de los criterios técnicos, legales y financieros conforme a los requisitos de calificación.
- Se seleccionará provisoriamente la oferta más baja para cada Lote, la que será analizada en detalle para verificar el cumplimiento de los requisitos de calificación. En caso de que la oferta más baja no cumpla con ello se la desechará y se analizará la segunda oferta más baja y así hasta llegar a la oferta más solvente que cumpla con todos los requisitos y condiciones y se la propondrá para la adjudicación.
- La Convocante, a través de su Comité de Evaluación se reserva el derecho de solicitar los documentos formales que sean necesarios y de solicitar aclaraciones a los Oferentes.
- El análisis de las ofertas se basará únicamente en la evidencia documentada requerida por el presente pliego de bases y condiciones.
- A fin de verificar el cumplimiento se utilizará el criterio "cumple" o "no cumple"

Ing Marizol Gallas
Responsable de UOC
Municipalidad

CUARTO: En la Sección III Alcance de las obras, en el punto 2) Especificaciones Técnicas, en el ítem 3.5.1 Cartel de Obras:

Donde Dice

3.3 CARTEL DE OBRA	La empresa contratista deberá colocar al inicio de la obra un cartel de 2mx1m donde este los siguientes datos: **PERIODO DE GOBIERNO 2015 – 2016** **INTENDENTE MUNICIPAL DON EDUARDO OSWALD.** **OBRA: CONSTRUCCIÓN DE AULA, SANITARIOS Y REPARACION DE TECHO** **UBICACIÓN: CALLE MCAL.JOSE F. ESTIGARRIBIA Y CALLE 8 DE DICIEMBRE. BARRIO 8 DE DICIEMBRE – BELLA VISTA.** **CONTRATO Nº_____ - INVERSIÓN TOTAL: _____.** **EMPRESA CONTRATISTA: _____.** *(OBSERVACION: Es opcional que el contratiste coloque en el cartel el logo de su empresa).*

Debe Decir

3.3 CARTEL DE OBRA	La empresa contratista deberá colocar al inicio de la obra un cartel de 2mx1m donde este los siguientes datos: **PERIODO DE GOBIERNO 2015 – 2016** **INTENDENTE MUNICIPAL DON EDUARDO OSWALD.** **OBRA: CONSTRUCCIÓN DE AULA, SANITARIOS Y REPARACION DE TECHO** **UBICACIÓN: CALLE MCAL.JOSE F. ESTIGARRIBIA Y CALLE 8 DE DICIEMBRE. BARRIO 8 DE DICIEMBRE – BELLA VISTA.** **CONTRATO Nº_____ - INVERSIÓN TOTAL: _____.** **EMPRESA CONTRATISTA: _____.** *(OBSERVACION: Es opcional que el contratista coloque en el cartel el logo de su empresa).* El cartel de obra quedará en el lugar y será propiedad de la Municipalidad

QUINTO: En la Sección VII Formularios.

Donde Dice

Ing. Marizol Gallas
Responsable de UOC
Municipalidad de Bella Vista

Lista de Cantidades y sus Precios.
(Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto)

CONSTRUCCION DE AULA TIPO 5,80 x 6,80 m Viga de H°A° c/ tejas
CÓDIGO DE CATÁLOGO: 72131601-9999

Fecha: _____-
LCO nº 01-2.016

Nº	Rubros	Unidad	Cantidad	Precio unitario** (IVA incluido) [indicar el precio unitario por ítem]	Precio Total** (IVA incluido) [indicar el precio total por ítem]
1	Preparación de la Obra				
	a.- Limpieza y reparación del terreno	m²	63,70		
	b.- Replanteo de obra	m²	63,70		
2	Excavación y carga de Cimiento de PBC	m³	14,00		
3	Estructura de hormigón armado				
	a- Viga y dado de HaA°	m3	0,82		
	b- Encadenado de H°A°	m3	2,17		
4	Muros de nivelación				
	a.- De nivelación con ladrillos comunes 0,45m	m²	3,60		
	b.- De nivelación con ladrillos comunes 0,30m	m²	7,50		
	c.- De nivelación con ladrillos comunes 0,60m	m²	0,60		
5	Relleno y apisonado de interiores	m3	23,30		
6	Aislación Asfáltica				
	a,- de paredes	m2	6,40		
7	Muros de Elevación				
	a.- De 0,15 ladr. Común para revocar	m²	3,40		
	b.- De 0,30 m visto ambas caras con ladrillos comunes	m²	34,50		
	c.- De 0,30 m visto una cara con ladrillos comunes	m²	13,50		
	d.- De 0,15 m visto una cara con ladrillos comunes	m²	34,30		
	e.- De varillas bajo aberturas 2 Ø 8 mm por hilada (2 hiladas)	ml	12,00		
8	Pilares				
	a.- De 0,45 x 0,45 visto para corredor	ml	6,60		
9	Techo				
	a- Techo de teja y tejuelones prensada a máquina	m2	90,50		
	b.- Viga de madera y planchuelas en galería	gl	1,00		
10	Revoques				
	a.- De paredes interior y exterior a 1 capa	m²	64,30		
	c.- De viga cumbrera de H°A°	m²	10,30		
11	a.- Contrapiso de hormigón de cascotes	m²	58,00		
12	a.- Piso de baldosa calcáreo	m²	58,00		
13	a.- Zócalo calcáreo	ml	34,00		
15	Aberturas de madera				
	a.- Puerta tablero de 1,20 x 2,10 c/marco 2"x6" para pared de 0,15m	un	1,00		
16	Aberturas Metálicas				
	a.- Ventana tipo balancín	m2	6,84		
17	Alfeizar de ventanas				
	a.- De revoque 1:3 (cemento - arena)	ml	5,00		
18	Pinturas				
	a.- De paredes a la cal	m²	64,30		
	b.- De pilares vistos con antimoho incoloro	m²	11,90		
	c.- De Viga cumbrera a la cal	m²	10,30		
	d.- De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	6,84		
	e.- Tratamiento ladrillo visto - antimoho incoloro	m²	111,30		
	f.- De maderamen y tejuelones al barniz	m²	90,50		
	c.- De aberturas de madera al barniz	m²	5,50		
19	Vidrios Dobles	m2	6,84		
20	Desagüe pluvial				
	a.- Canaleta y caño de bajada - chapa n° 26 - desarr. 33 cm	ml	23,00		

Ing. Marizol Galli
Responsable de UOC
Municipalidad de Bella Vista

CONSTRUCCION DE AULA TIPO 5,80 x 6,80 m Viga de H°A° c/ tejas CÓDIGO DE CATÁLOGO: 72131601-9999				Fecha: _____- LCO nº 01-2.016	
Nº	Rubros	Unidad	Cantidad	Precio unitario** (IVA incluido) [indicar el precio unitario por ítem]	Precio Total** (IVA incluido) [indicar el precio total por ítem]
21	Instalación eléctrica	gl	1,00		
22	Artefactos eléctricos	gl	1,00		
23	Pizarrón	un	1,00		
24	Limpieza final	m2	60,00		
				Total	

El precio total es de guaraníes _____(*completar en letras*)_____

CONSTRUCCION DE SS.HH. TIPO DE 4,40 x 6,15 para Alumnos y Profesores CÓDIGO DE CATÁLOGO: 72131601-9987				Fecha: _____- LCO nº 01-2.016	
Nº	Rubros	Unidad	Cantidad	Precio unitario** (IVA incluido) [indicar el precio unitario por ítem]	Precio Total** (IVA incluido) [indicar el precio total por ítem]
1	Preparación de Obra				
	a.- Limpieza y preparación del terreno	m2	27,10		
	b.- Replanteo de obra	m²	27,10		
2	Excavación y carga de Cimiento de PBC	m³	10,00		
3	Estructura de hormigón armado				
	b- Encadenado de H°A°	m3	2,40		
4	Muros de nivelación				
	a.- De nivelación con ladrillos comunes 0,30m	m²	12,20		
5	c.- Relleno y apisonado de interiores	m³	8,50		
6	Aislación asfáltica				
	a.- De paredes	m2	5,30		
7	Muros de elevación				
	a.- De 0,15 para revocar	m²	55,00		
	b.- De 0,15 m visto una cara con ladrillos comunes	m²	48,00		
	c.- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 mm por hilada (dos hiladas)	ml	20,00		
8	Techo				
	a- Techo de teja y tejuelones prensado a máquina sobre estructura de madera - aislación con membrana de 3 mm	m2	43,00		
9	Revoques				
	a.- De paredes interior y exterior a 1 capa	m²	162,00		
10	Contrapiso de hormigón de cascotes	m²	22,00		
11	Piso de baldosa calcáreo	m²	22,00		
12	Zócalo calcáreo	ml	2,60		
13	Aberturas de madera				
	a.- Puerta tablero de 0,80 x 2,10 c/marco 2"x6" para pared de 0,15m	m2	5,04		
	b.- Para boxes, enchapado con revestimiento en fórmica	un	5,00		
14	Aberturas Metálicas				
	a.- Ventana tipo balancín	m2	3,36		
15	Alfeizar de ventanas				
	a.- De revoque 1:3 (cemento - arena)	ml	7,00		
16	Pinturas				
	a.- De paredes a la cal	m²	66,00		
	b.- De aberturas de madera al barniz sintético	m²	10,10		
	c.- De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	3,36		
	d.- Tratamiento ladrillo visto - antimoho incoloro	m²	48,00		
	e.- De maderamen y tejuelones al barniz	m²	43,00		
17	Revestimiento				

Ing Marizol Galías
Responsable de UOC

Nuestra Visión:
Bella Vista con ciudadanos competentes, comprometidos con la seguridad y el desarrollo integral, con calidad de vida en un ambiente sustentable, turístico y recreativo.

CONSTRUCCION DE SS.HH. TIPO DE 4,40 x 6,15 para Alumnos y Profesores CÓDIGO DE CATÁLOGO: 72131601-9987				Fecha: _____- LCO nº 01-2.016	
Nº	Rubros	Unidad	Cantidad	Precio unitario** (IVA incluido) [indicar el precio unitario por ítem]	Precio Total** (IVA incluido) [indicar el precio total por ítem]
	a.- De Azulejo 0,15 x 0,15	m²	97,50		
18	Vidrios doble	m2	3,36		
19	Instalación eléctrica	gl	1,00		
20	Artefactos eléctricos	gl	1,00		
21	Instalación sanitaria				
	a.- Agua corriente - desagüe colacal - cámara de inspección - artefactos sanitarios completo	gl	1,00		
	b.- Camara séptica tipo 2 2,00 x 5,00	gl	1,00		
	c.- Pozo absorvente tipo 2 - 2,50 x 3,00 m	un	1,00		
22	Limpieza final y retiro de escombros	m2	27,00		
				TOTAL	

El precio total es de guaraníes _____(*completar en letras*)_____

REFACCIÓN PARCIAL DEL TECHO CÓDIGO DE CATÁLOGO 72131601-007				Fecha: _____ LCO nº 01-2.016	
Nº	Rubros	Unidad	Cantidad	Precio unitario** (IVA incluido) [indicar el precio unitario por ítem]	Precio Total** (IVA incluido) [indicar el precio total por ítem]
1	Trabajos preliminares				
	a.- Demolición de techo con recuperación de teja	m²	330,00		
	b.- Demolición de cielorraso	m²	190,00		
	c.- Limpieza y pintura de tejas con silicona	m²	263,00		
2	Techo				
	a- Techo de teja francesa nueva, pintada con dos manos de pintura para teja con silicona, estructura existente, machimbre de pino de 1", aislación con membrana de 3 mm	m2	67,00		
	b- Techo de tejas francesas recuperadas, limpiadas y pintadas, con dos manos de pintura para teja con silicona, estructura existente, machimbre de pino de 1", aislación con membrana de 3 mm	m2	418,00		
4	Cielorraso				
	a.- De machimbre de pino de 1" - cornisa	m²	190,00		
5	Canaleta				
	a.- Canaleta y caño de bajada - chapa n° 26 - desarr, 33 cm	ml	74,00		
6	Instalación eléctrica				
	Reacondicionamiento de la instalación existente	gl	1,00		
18	Pinturas				
	a.- Cielorraso de machimbre, tirantes y viga de galería al barniz	m²	190,00		
24	Limpieza final	gl	1,00		
				TOTAL	

El precio total es de guaraníes _____(*completar en letras*)_____

El precio total general es de Guaranies_____

Ing. Marizol Gallas
Responsable de UOC
Municipalidad de Bella Vista

Nuestra Visión:
Bella Vista con ciudadanos competentes, comprometidos con la seguridad y el desarrollo integral, con calidad de vida en un ambiente sustentable, turístico y recreativo.

Debe Decir

Lista de Cantidades y sus Precios.
(Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto)

LOTE 01 CONSTRUCCION DE AULA TIPO 5,80 x 6,80 m Viga de HºAº c/ tejas
CÓDIGO DE CATÁLOGO: 72131601-9999

Fecha: _____-
LCO nº 01-2.016

Nº	Rubros	Unidad	Cantidad	Precio unitario** (IVA incluido) [indicar el precio unitario por item]	Precio Total** (IVA incluido) [indicar el precio total por item]
1	Preparación de la Obra				
	a.- Limpieza y reparación del terreno	m²	63,70		
	b.- Replanteo de obra	m²	63,70		
2	Excavación y carga de Cimiento de PBC	m³	14,00		
3	Estructura de hormigón armado				
	a- Viga y dado de HaA°	m3	0,82		
	b- Encadenado de H°A°	m3	2,17		
4	Muros de nivelación				
	a.- De nivelación con ladrillos comunes 0,45m	m²	3,60		
	b.- De nivelación con ladrillos comunes 0,30m	m²	7,50		
	c.- De nivelación con ladrillos comunes 0,60m	m²	0,60		
5	Relleno y apisonado de interiores	m3	23,30		
6	Aislación Asfáltica				
	a,- de paredes	m2	6,40		
7	Muros de Elevación				
	a.- De 0,15 ladr. Común para revocar	m²	3,40		
	b.- De 0,30 m visto ambas caras con ladrillos comunes	m²	34,50		
	c.- De 0,30 m visto una cara con ladrillos comunes	m²	13,50		
	d.- De 0,15 m visto una cara con ladrillos comunes	m²	34,30		
	e.- De varillas bajo aberturas 2 Ø 8 mm por hilada (2 hiladas)	ml	12,00		
8	Pilares				
	a.- De 0,45 x 0,45 visto para corredor	ml	6,60		
9	Techo				
	a- Techo de teja y tejuelones prensada a máquina	m2	90,50		
	b.- Viga de madera y planchuelas en galería	gl	1,00		
10	Revoques				
	a.- De paredes interior y exterior a 1 capa	m²	64,30		
	c.- De viga cumbrera de HºAº	m²	10,30		
11	a.- Contrapiso de hormigón de cascotes	m²	58,00		
12	a.- Piso de baldosa calcáreo	m²	58,00		
13	a.- Zócalo calcáreo	ml	34,00		
15	Aberturas de madera				
	a.- Puerta tablero de 1,20 x 2,10 c/marco 2"x6" para pared de 0,15m	un	1,00		
16	Aberturas Metálicas				
	a.- Ventana tipo balancín	m2	6,84		
17	Alfeizar de ventanas				
	a.- De revoque 1:3 (cemento - arena)	ml	5,00		
18	Pinturas				
	a.- De paredes a la cal	m²	64,30		
	b.- De pilares vistos con antimoho incoloro	m²	11,90		
	c.- De Viga cumbrera a la cal	m²	10,30		
	d.- De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	6,84		
	e.- Tratamiento ladrillo visto - antimoho incoloro	m²	111,30		
	f.- De maderamen y tejuelones al barniz	m²	90,50		
	c.- De aberturas de madera al barniz	m²	5,50		
19	Vidrios Dobles	m2	6,84		
20	Desagüe pluvial				
	a.- Canaleta y caño de bajada - chapa n° 26 -	ml	23,00		

Ing Marizol Galli...
Responsable de UOC
Municipalidad de Bella Vista

LOTE 01 CONSTRUCCION DE AULA TIPO 5,80 x 6,80 m Viga de HºAº c/ tejas CÓDIGO DE CATÁLOGO: 72131601-9999				**Fecha: _____- LCO nº 01-2.016**	
Nº	**Rubros**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio unitario** (IVA incluido) *[indicar el precio unitario por ítem]*	**Precio Total** (IVA incluido) *[indicar el precio total por ítem]*
	desarr. 33 cm				
21	Instalación eléctrica	gl	1,00		
22	Artefactos eléctricos	gl	1,00		
23	Pizarrón	un	1,00		
24	Limpieza final	m2	60,00		
				Total	

El precio total del LOTE 1 es de guaraníes _____(*completar en letras*)_____

LOTE 2 CONSTRUCCION DE SS.HH. TIPO DE 4,40 x 6,15 para Alumnos y Profesores CÓDIGO DE CATÁLOGO: 72131601-9987				**Fecha: _____- LCO nº 01-2.016**	
Nº	Rubros	Unidad	Cantidad	**Precio unitario** (IVA incluido) *[indicar el precio unitario por ítem]*	**Precio Total** (IVA incluido) *[indicar el precio total por ítem]*
1	Preparación de Obra				
	a.- Limpieza y preparación del terreno	m2	27,10		
	b.- Replanteo de obra	m²	27,10		
2	Excavación y carga de Cimiento de PBC	m³	10,00		
3	Estructura de hormigón armado				
	b- Encadenado de HºAº	m3	2,40		
4	Muros de nivelación				
	a.- De nivelación con ladrillos comunes 0,30m	m²	12,20		
5	c.- Relleno y apisonado de interiores	m³	8,50		
6	Aislación asfáltica				
	a.- De paredes	m2	5,30		
7	Muros de elevación				
	a.- De 0,15 para revocar	m²	55,00		
	b.- De 0,15 m visto una cara con ladrillos comunes	m²	48,00		
	c.- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 mm por hilada (dos hiladas)	ml	20,00		
8	Techo				
	a- Techo de teja y tejuelones prensado a máquina sobre estructura de madera - aislación con membrana de 3 mm	m2	43,00		
9	Revoques				
	a.- De paredes interior y exterior a 1 capa	m²	162,00		
10	Contrapiso de hormigón de cascotes	m²	22,00		
11	Piso de baldosa calcáreo	m²	22,00		
12	Zócalo calcáreo	ml	2,60		
13	Aberturas de madera				
	a.- Puerta tablero de 0,80 x 2,10 c/marco 2"x6" para pared de 0,15m	m2	5,04		
	b.- Para boxes, enchapado con revestimiento en fórmica	un	5,00		
14	Aberturas Metálicas				
	a.- Ventana tipo balancín	m2	3,36		
15	Alfeizar de ventanas				
	a.- De revoque 1:3 (cemento - arena)	ml	7,00		
16	Pinturas				
	a.- De paredes a la cal	m²	66,00		
	b.- De aberturas de madera al barniz sintético	m²	10,10		
	c.- De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	3,36		
	d.- Tratamiento ladrillo visto - antimoho incoloro	m²	48,00		
	e.- De maderamen y tejuelones al barniz	m²	43,00		

Ing Marizol Gallas
Responsable de UOC
Municipalidad de Bella Vista

Nuestra Visión:
Bella Vista con ciudadanos competentes, comprometidos con la seguridad y el desarrollo integral, con calidad de vida en un ambiente sustentable, turístico y recreativo.

LOTE 2 CONSTRUCCION DE SS.HH. TIPO DE 4,40 x 6,15 para Alumnos y Profesores CÓDIGO DE CATÁLOGO: 72131601-9987				**Fecha: _____- LCO nº 01-2.016**	
Nº	Rubros	Unidad	Cantidad	**Precio unitario** (IVA incluido) *[indicar el precio unitario por ítem]*	**Precio Total** (IVA incluido) *[indicar el precio total por ítem]*
17	Revestimiento				
	a.- De Azulejo 0,15 x 0,15	m²	97,50		
18	Vidrios doble	m2	3,36		
19	Instalación eléctrica	gl	1,00		
20	Artefactos eléctricos	gl	1,00		
21	Instalación sanitaria				
	a.- Agua corriente - desagüe colacal - cámara de inspección - artefactos sanitarios completo	gl	1,00		
	b.- Camara séptica tipo 2 2,00 x 5,00	gl	1,00		
	c.- Pozo absorvente tipo 2 - 2,50 x 3,00 m	un	1,00		
22	Limpieza final y retiro de escombros	m2	27,00		
				TOTAL	

El precio total del LOTE 2 es de guaraníes _____(*completar en letras*)_____

LOTE 3 REFACCIÓN PARCIAL DEL TECHO CÓDIGO DE CATÁLOGO 72131601-007				**Fecha: _____ LCO nº 01-2.016**	
Nº	Rubros	Unidad	Cantidad	**Precio unitario** (IVA incluido) *[indicar el precio unitario por ítem]*	**Precio Total** (IVA incluido) *[indicar el precio total por ítem]*
1	Trabajos preliminares				
	a.- Demolición de techo con recuperación de teja	m²	330,00		
	b.- Demolición de cielorraso	m²	190,00		
	c.- Limpieza y pintura de tejas con silicona	m²	263,00		
2	Techo				
	a- Techo de teja francesa nueva, pintada con dos manos de pintura para teja con silicona, estructura existente, machimbre de pino de 1", aislación con membrana de 3 mm	m2	67,00		
	b- Techo de tejas francesas recuperadas, limpiadas y pintadas, con dos manos de pintura para teja con silicona, estructura existente, machimbre de pino de 1", aislación con membrana de 3 mm	m2	418,00		
4	Cielorraso				
	a.- De machimbre de pino de 1" - cornisa	m²	190,00		
5	Canaleta				
	a.- Canaleta y caño de bajada - chapa n° 26 - desarr, 33 cm	ml	74,00		
6	Instalación eléctrica				
	Reacondicionamiento de la instalación existente	gl	1,00		
18	Pinturas				
	a.- Cielorraso de machimbre, tirantes y viga de galería al barniz	m²	190,00		
24	Limpieza final	gl	1,00		
				TOTAL	

El precio total del LOTE 3 es de guaraníes _____(*completar en letras*)_____

Bella Vista, 18 de Abril de 2.016

Ing. Marizol Gallas
Responsable de UOC
Municipalidad de Bella Vista

Nuestra Visión:
Bella Vista con ciudadanos competentes, comprometidos con la seguridad y el desarrollo integral, con calidad de vida en un ambiente sustentable, turístico y recreativo.