Nº		DESCRIPCION		Unid.	Cantidad	P. unitario (Gs)	P. Total (Gs)
1	**C.C.**	**Obras**					
1.1	72131701-006	Cartel de Obra: 2,00 x 3,00 [m]		gl	1,00		
1.2	72131701-006	Limpieza de franja de dominio l x a x 1,2		m2	3.704,40		
1.3	72131701-002	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación		m2	3.704,40		
2.1	72131701-002	Preparación de Suelo con Motoniveladora		m2	3.704,40		
2.2	72131701-002	Terraplén hasta 20 cm de esp. Compactado		m3	617,40		
3.1	72131701-002	Pavimento Tipo empedrado con colchón de arena lavada de río, piedra basaltica o blanca no meteorizada (si Piedra Bruta Basáltica 0,20 m³/m²), con terminación de Ripio de Piedra triturada de VI (0,02 tn/m²)		m2	3.087,00		
4.2	72131701-002	Cordon de Hormigón fck = 110kg/cm2 10x 40x 50 cm c/ proteccion lateral		ml	882		
5.1	72131701-002	Compactación Final		m2	3.087		
7.1	72131701-002	Limpieza final de obra		Gl	1		
TOTAL IVA INCLUIDO (Gs.)							**0**