GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ

AVENIDA GRAL. BERNARDINO CABALLERO Y ROGELIO R. BENÍTEZ –
TEL/FAX: (061) 518590

CIUDAD DEL ESTE, REPÚBLICA DEL PARAGUAY

ADENDA N° 1

Ciudad del Este, 19 de Setiembre de 2016.

Señores Oferentes
Presente

REF.:	**LPN N° 04/2016 –*"CONSTRUCCION DE TINGLADO EN EL DISTRITO DE SAN ALBERTO"* ID N° 317.214**

Me dirijo a Ustedes, a los efectos de comunicar las siguientes modificaciones:

PUNTO 1

Se modifica la Sección II– CRITERIO DE EVALUACION Y REQUISITOS DE CALIFICACION POSTERIOR (IAO 36)

(e) *Margen de Preferencia para productos nacionales*

Se aplicarán los mecanismos dispuestos en la Ley N° 4558/11 de fecha 14/12/2011 y su normativa reglamentaria (Decreto 9649/12). "Que establece mecanismos de apoyo a la producción y empleo nacional, a través de los procesos de contrataciones públicas", en cuyo Art. 2° expresa: *"en las contrataciones que realice el Estado Paraguayo, por vía de procesos de carácter nacional, se establezca un margen de preferencia del 20% a favor de los productos y servicios de origen nacional" y en el Art. 3° establece: "a los efectos de la imposición del margen de preferencia son considerados productos y servicios de origen nacional entre otros el Inc. c) "En obras viales, construcciones, servicios de mantenimiento, transporte, seguros, consultorías y otros en general cuando el personal prestador en más del 70% sea de nacionalidad paraguaya",* También se tendrá en cuenta lo que dispone el Decreto 6225/11 Art. 2° Inc. c) En las contrataciones de obras que realicen las Municipalidades y Gobiernos Departamentales, la convocante podrá disponer que por lo menos el setenta por ciento (70%) de la mano de obra a ser empleada por quienes resulten adjudicadas, deberá ser personal domiciliado en el territorio de la convocante, en nuestro caso en particular, deberá ser domiciliado dentro del departamento de Alto Paraná. En caso de resultar adjudicado el oferente deberá presentar una Declaración Jurada con los datos del personal a emplear en la ejecución del contrato.-
En todos los casos, la Contratante a través del Comité de Evaluación podrá solicitar a los oferentes el Certificado de Origen Nacional emitido por el Ministerio de Industria y Comercio. El referido certificado será prueba suficiente del carácter de producto o empleo nacional.

Se aclara que, la presentación de dicho certificado, es al solo efecto de aplicar el margen de preferencia, por lo tanto, la no presentación del mismo, no será motivo de descalificación de su oferta.

Se modifica la Sección III– ALCANCE DE LA OBRA

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ UOC Contrataciones Pública

Econ. Ever Arturo Rolon P.
Coordinador UOC
Gobernación de Alto Paraná

GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ

AVENIDA GRAL. BERNARDINO CABALLERO Y ROGELIO R. BENÍTEZ –
TEL/FAX: (061) 518590

CIUDAD DEL ESTE, REPÚBLICA DEL PARAGUAY

ADENDA N° 1

El plazo para la recepción definitiva de la Obra es de Tres (03) meses posteriores a la emisión de la Orden de Inicio, firmado por el Secretario de la Secretaria de Obras de la Gobernación.

El Lugar de la Obra será, en la Plaza Central del distrito de San Alberto.

CRONOGRAMA DE OBRAS

		1er Mes				2er Mes				3er Mes			
		1ra s	2da S	3ra S	4ta S	1ra s	2da S	3ra S	4ta S	1ra s	2da S	3ra S	4ta S
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**												
2	Cartel de Obras	■											
3	Replanteo y Marcación		■	■	■								
4	Provisión Relleno y Compactación			■	■								
5	**FUNDACION Y ESTRUCTURA DE HºAº**												
6	Pilote In Situ de Diámetro 400 mm, profundidad de 8 m, en terreno estable, armadura con varilla conformadas	■											
7	Descabezado de pilote de hormigón armado con compresor y doblado de las armaduras	■											
8	Cabezal de HºAº	■	■										
9	Fundación de Hormigón Ciclópeo	■	■										
10	Estructura de HºAº	■	■										
11	Viga de Fundación d 0,20 x 0,40, con excavación			■	■	■							
12	**ALBAÑILERIA**												
13	Mampostería de Ladrillo Común 0,30			■	■	■							
14	Revoque Impermeable		■	■									
15	Escalera de Mampostería de ladrillo												
16	**PISO**												
17	Contrapiso de Cascote Esp. 10 cm				■	■	■	■					
18	Piso Antideslizante				■	■	■	■					
19	Piso de HºAº				■	■	■	■					
20	**ESTRUCTURA METALICA**												
21	Estructura Metalica				■	■	■	■	■	■	■		
22	**SANITARIOS Y CAMARINES SALON DE EVENTOS SAN ALBERTO**												
23	**TRABAJOS PRELIMINARES**												
24	Excavación manual para cimentacion			■	■	■	■	■					
25	**FUNDACION Y ESTRUCTURA DE HºAº**												
26	Base de hormigón armado 1,00 x 1,00 x0,40m,							■	■	■	■	■	
27	Fuste de hormigon armado							■	■	■	■	■	
28	Viga cadena de HºAº 0,15 x 0,30ml							■	■	■	■	■	

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ UOC Contrataciones Pública

Econ. Ever Arturo Rolon P.
Coordinador UOC
Gobernación de Alto Paraná

GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ

AVENIDA GRAL. BERNARDINO CABALLERO Y ROGELIO R. BENÍTEZ –
TEL/FAX: (061) 518590

CIUDAD DEL ESTE, REPÚBLICA DEL PARAGUAY

ADENDA N° 1

29	Pilar de HºAº												
30	Viga superior de HºAº 0,20 x 0,40m												
31	Losa de HºAº, e=0,12m												
32	**ALBAÑILERIA**												
33	Aislación horizontal de paredes												
34	Pared de 0.15 de ladrillos huecos												
35	Revoque de paredes a 2 capas												
36	Revoque de mochetas												
37	Contrapiso de cascotes. E=10cm												
38	Carpeta para piso cerámico												
39	Piso cerámico												
40	Dintel de varillas sobre aberturas												
41	Revestido de azulejos, h=2.20ml												
42	Aislación de losa de HºAº												
43	Escalera metálica de 07 peldaños												
44	Molduras dobles de albaileria												
45	Zócalos cerámicos												
46	Marcos y puertas placas de madera de 0.80 x 2.10												
47	Puertas de vidrio templado de 10mm												
48	Ventanas de vidrio templado de 8mm												
49	Mesadas de granito para baños												
50	Mamparas divisorias de vidrios translúcidos, inc. Puertas												
51	Pintura de paredes al latex, incluye enduido												
52	Pintura de losa al latex, incluye enduido												
53	Pintura de aberturas de madera al esmalte sintetico												
54	Instalación eléctrica, no ncluye artefactos electricos												
55	Instalación sanitaria para 12 inodoros, 09 lavatorios tipo bachas, 01 mingitorio de pared, 3ml de mingitorio Inox.												
56	Instalación sanitaria y de desague cloacal												
57	Guardaobras de cemento alisado												
58	**TRABAJOS FINALES**												
59	Limpieza final de obra consistente en el retiro y disposición final de escombros, de restos de materiales provenientes de la ejecucion de la obra y desmantelamiento del obrador y del vallado perimetral.												

Atentamente

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ
UOC
Contrataciones Pública

Econ. Ever Arturo Rolon P.
Coordinador UOC
Gobernación de Alto Paraná