| Nº | C.C | DESCRIPCION | | Unid. | Cantidad | P. unitario (Gs) | P. Total (Gs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60121143-001 | Cartel de Obra: 2,00 x 3,00 [m] | | gl | 1,00 | | 0 |
| 2 | 72131601-013 | Limpieza de franja de dominio l x a x 1,2 | | m2 | 2.680,00 | | 0 |
| 3 | 72131601-002 | Preparación de Suelo con Motoniveladora | | m2 | 2.880,00 | | 0 |
| 4 | 72131601-002 | Terraplén hasta 20 cm de esp. Compactado | | m3 | 480,00 | | 0 |
| 5 | 72131601-002 | Pavimento Tipo empedrado con colchón de arena lavada de río, piedra basaltica o blanca no meteorizada (si Piedra Bruta Basáltica 0,20 m³/m²), con terminación de Ripio de Piedra triturada de VI ( 0,02 tn/m²) | | m2 | 2.400,00 | | 0 |
| 6 | 72131601-002 | Cordon de Hormigón fck = 110kg/cm2 10x 40x 50 cm c/ proteccion lateral | | ml | 800 | | 0 |
| 7 | 72131601-002 | Compactación Final | | m2 | 2.400 | | 0 |
| 8 | 72131601-013 | Limpieza final de obra | | Gl | 1 | | 0 |
| | | | | | | | |
| **TOTAL IVA INCLUIDO (Gs.)** | | | | | | | **0** |