ADENDA Nº 01 AL LLAMADO CO-03-2.017
"CONSTRUCCIÓN DE COCINA Y COMERDOR EN ESC. ARANDURA Y MARIA AUXILIADORA; Y REFACCION EN COLEGIO NACIONAL LAURO H. RAATZ"

Por la presente adenda se modifica el plazo de presentación de ofertas, la planilla de cómputo métrico y las especificaciones técnicas del proceso identificado como:

Nº: CO-03-2.017
Nombre: "CONSTRUCCIÓN DE COCINA Y COMERDOR EN ESC. ARANDURA Y MARIA AUXILIADORA; Y REFACCION EN COLEGIO NACIONAL LAURO H. RAATZ"
ID: 326.900

Quedando los plazos como sigue:

Fecha tope de consultas: 09 de junio de 2017 hasta las 08:00 hs.

Fecha tope de presentación de ofertas: 19 de junio de 2017 hasta las 07:15 hs.

Fecha de apertura de ofertas: 19 de junio hasta las 07:30 hs.

SECCIÓN III. ALCANCE DE LAS OBRAS

LOTE 1 REPARACIÓN DE TECHO EN COLEGIO LAURO H. RAATZ

Planilla de cómputo métrico

DONDE DICE:

2	**72131601-007**	**Techo Bloque 2 Aulas**		
2.1		Demolición de techo de tejas francesas con recuperación (bloque de 2 aulas)	m2	143,00
2.2		Techo de tejas francesas recuperadas, limpiadas y pintadas con pintura siliconada color teja, sobre machimbre de pino, aislación con membrana de 5 mm, sobre estructura de madera existente. (bloque de aulas) - reposición de tejas rotas en el proceso	m2	143,00

DEBE DECIR:

2	**72131601-007**	**Techo Bloque 2 Aulas**		
2.1		Demolición de techo de tejas coloniales sin recuperación (bloque de 2 aulas)	m2	143,00
2.2		Techo de tejas francesas nuevas, pintadas con pintura siliconada color teja, sobre machimbre de pino, aislación con membrana de 5 mm, sobre estructura de madera existente.(bloque de 2 aulas)	m2	143,00

Ing. Marizol Gallas
Responsable de UOC
Municipalidad de Bella Vista

DONDE DICE:

Especificaciones Técnicas

2.- Techo	
2.1.- Demolición de techo de tejas francesas con recuperación (bloque de 2 aulas)	La demolición del techo de tejas existente se realizará con recuperación. Esta tarea se realizará con el fin de despejar toda la superficie del techo y detectar sectores de la estructura del techo existente que necesitan reparación y proceder a realizarlas así también se ejecutara la limpieza de toda la superficie.
2.2.- Techo de tejas francesas recuperadas, limpiadas y pintadas con pintura siliconada color teja, sobre machimbre de pino, aislación con membrana de 5 mm, sobre estructura de madera existente. (bloque de aulas) - reposición de tejas rotas en el proceso	Incluye todos los elementos necesarios para su terminación, como ser tejas, membrana de aislación, machimbre, viga cumbrera, etc., imprescindibles para la buena y correcta terminación el techo. a) Techo de tejas prensadas a máquina. Observación: queda expresamente prohibida la utilización de aislapol para aislación de techo. Una vez desmontado toda la superficie del techo se procederá a limpiar todas las tejas recuperadas, y pintadas con silicona color teja, las mismas deberán estar en perfectas condiciones para su reutilización. La estructura de techo existente en general deberá ser verificado y reparado en caso de observar deterioro. Todo el maderamen a reemplazar será de lapacho o ybyrapytá, sin rajaduras, grietas, sin alburas, nudos, libre de polillas, u otros defectos, y perfectamente cepillado, se tendrá especial cuidado durante el clavado del maderamen para evitar fisuras en la madera. No se permitirá que los clavos queden a la vista. El maderamen afectado deberá ajustarse estrictamente a los planos respectivos y solo podrá introducirse cambios por autorización del Supervisor de Obras. Los extremos de los aleros laterales de los techos serán terminados con doble tapa y con mezcla reforzada 1:3 (cemento – arena), bien encalados o con cenefa de chapa doblada, según criterio del Fiscal de Obras. Una vez terminado la reparación del maderamen y su asegurado se procederá a la ejecución del techo a fin de evitar que quede por mucho tiempo expuesto a la intemperie. No podrá iniciarse la reparación y colocación del maderamen si no se cuenta con el resto de los materiales del techo. **NOTA: la sujeción entre los tirantes y la viga de madera en la galería, y la unión entre tirantes sobre la viga principal y las paredes** deberán ser con planchuelas metálicas y tirafondos, como se indica en los planos.

Ing. Marizol Gallas
Responsable de UOC
Municipalidad de Bella Vista

DEBE DECIR:

Especificaciones Técnicas

2.- Techo	
2.1.- Demolición de techo de tejas coloniales sin recuperación (bloque de 2 aulas)	La demolición del techo de tejas existente se realizará sin recuperación. Esta tarea se realizará con el fin de despejar toda la superficie del techo y detectar sectores de la estructura del techo existente que necesitan reparación y proceder a realizarlas así también se ejecutara la limpieza de toda la superficie.
2.2.- Techo de tejas francesas nuevas, pintadas con pintura siliconada color teja, sobre machimbre de pino, aislación con membrana de 5 mm, sobre estructura de madera existente. (bloque de 2 aulas) -	Incluye todos los elementos necesarios para su terminación, como ser tejas, membrana de aislación, machimbre, viga cumbrera, etc., imprescindibles para la buena y correcta terminación el techo. a) Techo de tejas prensadas a máquina. Observación: queda expresamente prohibida la utilización de aislapol para aislación de techo. Una vez desmontado toda la superficie del techo se procederá a la verificación de la estructura de techo existente en general deberá ser verificado y reparado en caso de observar deterioro. Todo el maderamen a reemplazar será de lapacho o ybyrapytá, sin rajaduras, grietas, sin alburas, nudos, libre de polillas, u otros defectos, y perfectamente cepillado, se tendrá especial cuidado durante el clavado del maderamen para evitar fisuras en la madera. No se permitirá que los clavos queden a la vista. El maderamen afectado deberá ajustarse estrictamente a los planos respectivos y solo podrá introducirse cambios por autorización del Supervisor de Obras. Los extremos de los aleros laterales de los techos serán terminados con doble tapa y con mezcla reforzada 1:3 (cemento – arena), bien encalados o con cenefa de chapa doblada, según criterio del Fiscal de Obras. Una vez terminado la reparación del maderamen y su asegurado se procederá a la ejecución del techo a fin de evitar que quede por mucho tiempo expuesto a la intemperie. No podrá iniciarse la reparación y colocación del maderamen si no se cuenta con el resto de los materiales del techo. **NOTA: la sujeción entre los tirantes y la viga de madera en la galería, y la unión entre tirantes sobre la viga principal y las paredes** deberán ser con planchuelas metálicas y tirafondos, como se indica en los planos.

Bella Vista, 07 de junio de 2017

Ing Marizol Gi
Responsable de UO
Municipalidad de Bella