1. PLANILLA DE CANTIDADES Y PRECIOS

Nº	codigo de catalogo	descripcion	cantidad	unidad	total item 1
1	72102802-003	Restauracion de aulas	1	gl	
Sub Item	trabajos a ejecutar	unidad	cantidad	precio unitario	precio total
1.1	Demolición de techo	m2	262		
1.2	Demolición revoque dañado	m2	445		
1.3	Demolición de piso galeria	m3	54		
1.4	Desmonte de artef. de iluminación /VT	un	3		
1.5	Provisión y coloc. de artef.de iluminc. 3x40	un	19		
1.6	Provisión y coloc. de artefacto VT motor pesado	un	6		
1.7	Reacondicionado de inst. eléctrica	gl	3		
1.8	Tableros seccionales	un	3		
1.9	Cimiento de H°C° p/ pilares	m3	5		
1.10	Mamposteria de nivelación	m2	12		
1.11	Aislacion horizontal	m2	21		
1.12	Pilar de mamposteria 45x45 c/ refuerzos 4 var. 8 mm	m	20		
1.13	Viga de H°A° en galeria y paredes 015 x 035	m	99		
1.14	Viga de H°A° cumbrera 020 x 045	m	22		
1.15	Regularización de mamposteria	m	85		
1.16	Piso calcáreo galeria	m2	54		
1.17	Zócalo calcáreo galeria	m	32		
1.18	Techo cerámico c/ tirantes de H°A°	m2	262		
1.19	Envarillado en sectores afectados	m	23		
1.20	Reparación revoque interior	m2	245		
1.21	Reparación revoque exterior	m2	200		
1.22	Revoque pilares de mamposteria	m2	33		
1.23	Revoque de vigas de H°A°	m	28		
1.24	Puertas placas y cerraduras nuevas	un	3		
1.25	Reposición de vidrios rotos	m2	4		
1.26	Contrapiso y carpeta alisada en perimetro del bloque e= 10 cms.	m2	64		
1.27	Pintura interior latex	m2	245		
1.28	Pintura exterior latex	m2	200		
1.29	Pintura de techo	m2	262		
1.30	Pintura de aberturas	m2	12		
1.31	Retiro de escombros y limpieza de obras	gl	1		

2. PLANO

Los planos por razones de espacio físico se encuentran publicados en el portal de contrataciones públicas (www.dncp.gov.py).