CONTRATACION DIRECTA ID Nº 381.404

REPARACIÓN TOTAL DE AULAS PABELLÓN 2 EB REPÚBLICA DOMINICANA
Fecha, 10/06/2020

Addenda 1

Queda como sigue

Etapas y Plazos

Lugar para Realizar Consultas
Municipalidad de Fernando de la Mora, Direccion de UOC
Fecha Límite de Consultas
Viernes, 19 de junio de 2020 - 09:00

Se incluye planilla de cómputo, a la especificación técnica, aprobada por el mec

Ítem	Especificación técnica	Unidad de Medida	Cantidad
1	Preparacion de obra (TRABAJOS PRELIMINARES)	Unidad Medida Global	
1.1	despeje de techo existente (tejas y tejuelones)	Metros cuadrados	304,5
1.2	despeje de artefactos electricos existentes	Unidad Medida Global	1
2	Construccion de techo (REPOSICION DE TECHO, CAMBIO DE TEJAS, REUTILIZACION DE TEJUELONES Y CAMBIO DE TIRANTES EXISTENTES POR TIRANTES DE 2" X 6" CON LISTONES - INTERIOR Y DE BOCA), obs: reutilizacion de tirantes de 2"x6" en buen estado	Metros cuadrados	304,5
3	Servicio de pintura de TECHO TEJUELONES Y TIRANTES CON BARNIZ	Metros cuadrados	276
4	Servicio de pintura de CANALETA Y CAÑO DE BAJADA CON PINTURA SINTETICA	Metro lineal	99
5	Instalaciones sanitarias, (DESAGUE PLUVIAL -CANALETA Y CAÑO BAJADA Nº 26 DESARROLLO 33 CMS)	Metro lineal	99
6	Construccion e instalaciones electricas, (REPOSICION DE ARTEFACTOS ELECTRICO EXISTENTE: ARTEFACTOS FLUORESCENTES, VENTILADORES)	Unidad Medida Global	1
7	Limpieza de obra Final	Unidad Medida Global	1
8	Preparacion de obra, VALLADO PROTECTOR DE OBRA	Unidad Medida Global	1
9	Preparacion de obra(OBRADOR)	Unidad Medida Global	1
10	Preparacion de obra(CARTEL INDICADOR MEDIDA 1,00X 2,00 M CHAPA Nº 24 BASTIDOR CAÑO DE 25X25 M BASE DOS: ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15 CM, ALTURA 4,00 M.	Unidad Medida Global	1