Baño Social - Superior				
Juego para baño social con cisterna baja Deca Montecarlo Crema,	juego	1	1.638.000	1.638.000
Canilla para lavatorio FV Linea 61,	un	1	153.520	153.520
Toallero aro cromo FV,	un	1	210.000	210.000
Enchufe de PVC	un	1	2.663	2.663
Conexión cromada 1/2x30 cm,	un	2	22.940	45.880
Prolongador FV cromo 1/2x1,	un	2	25.630	51.260
Sopapa cromada FV para lavatorio,	un	1	45.550	45.550
Roseta FV cromada,	un	2	3.920	7.840
Cemento blanco,	kg	0,5	2.400	1.200
Masilla común,	kg	0,25	13.000	3.250
Mano de obra,	un	1	204.000	204.000
Total por:	**un**			**2.363.163**

Pileta de Cocina - Acero Inoxidable - Frío Solo				
Pileta 1 bacha,	un	1	302.000	302.000
Canilla pico móvil frío solo FV,	un	1	153.520	153.520
Mano de obra,	un	1	106.000	106.000
Total por:	**un**			**561.520**

Pileta de Cocina - Acero Inoxidable - Frío y Caliente				
Pileta 2 bachas,	un	1	418.240	418.240
Griferia externa FV,	un	1	629.250	629.250
Mano de obra,	un	1	106.000	106.000
Total por:	**un**			**1.153.490**

Pileta de Lavar y Lavarropas				
Pileta granítica 1 bacha 1,20x0,60 m,	un	1	75.000	75.000
Canilla 1/2" bronce FV,	un	2	55.460	110.920
Sopapa para pileta de granito,	un	1	5.000	5.000
Mano de obra,	un	1	106.000	106.000
Total por:	**un**			**296.920**

Mesada de Granito para Cocina				
Granito natural	m^2	2,28	550.000	1.254.000
Moldura pecho paloma,	ml	3,2	50.000	160.000
Zócalo de granito,	m^2	0,5	550.000	275.000
MO agujereado de	un	1	60.000	60.000
MO colocación de mesada,	un	3,8	50.000	190.000
MO colocación zócalo,	ml	5	40.000	200.000
Total por:	**un**			**2.139.000**

Mesada de Mármol para Baño Social (0.70x0.60m)				
Mármol blanco,	m^2	0,42	680.000	285.600
Moldura pecho paloma,	ml	1,9	50.000	95.000
Juego de soportes,	juego	1	40.000	40.000
Zócalo de mármol,	m^2	0,07	620.000	43.400
MO agujereado de	un	1	60.000	60.000
MO colocación de mesada,	un	1	50.000	50.000
MO colocación de	ml	0,7	40.000	28.000
Total por:	**un**			**602.000**

Mesada de Mármol para Baño Completo (1.00x0.60 m)				
Mármol blanco,	m^2	0,6	680.000	408.000
Moldura pecho paloma,	ml	2,2	50.000	110.000
Juego de soportes,	juego	1	40.000	40.000
Zócalo de mármol,	m^2	0,1	620.000	62.000
MO agujereado de	un	1	60.000	60.000
MO colocación de mesada,	un	1	50.000	50.000
MO colocación de	ml	1	40.000	40.000
Total por:	**un**			**770.000**

Instalación eléctrica

Pilar de Mampostería (0.45x0.45x1.70 m - No incluye cimiento y nivelación)				
Ladrillo común,	un	170	600	102.000
Cemento tipo 1,	kg	30	960	28.800
Cal triturada,	kg	60	1.225	73.500
Arena lavada,	m^3	0,25	48.667	12.167
Revoque fratazado,	m^2	3,06	19.000	58.140
Mano de obra,	un	1	418.000	418.000
Total por:	**un**			**692.607**

Registro eléctrico 30x30x70cm				
Ladrillo común,	un	50	600	30.000
Cemento tipo 1,	kg	6	960	5.760
Cal triturada,	kg	12	1.225	14.700
Arena lavada,	m^3	0,05	48.667	2.433
Tapa registro de metal,	un	1	56.000	56.000
Mano de obra,	un	1	91.000	91.000
Total por:	**un**			**199.893**
Idem anterior de 40x40x70cm	**un**			**274.737**

Puesto de Medición Provisorio Monofásico con limitadora hasta 40 A				
Nicho monofásico,	un	1	9.240	9.240
Poste de caranday 6 m,	un	1	100.000	100.000
Curva galvanizada 1",	un	4	24.970	99.880
Caño acero 3/4"x3m Ayan,	ml	2	8.500	17.000
Aislador roldana BT 72x72mm Germer,	un	4	2.900	11.600
Bulón 3/8x4",	un	4	900	3.600
Pipeta de 1",	un	2	1.200	2.400
Jabalina de cobre 5/8"x2m Intelli,	un	1	27.000	27.000
Abrazadera p/ jabalina Intelli,	un	1	3.000	3.000
Caja precintable,	un	1	14.500	14.500
Disyuntor TM 1x10A Electromar,	un	1	16.500	16.500
Cable de 4 mm,	ml	40	3.918	156.720
Mano de obra,	boca	1	552.000	552.000
Total por:	**un**			**1.013.440**

Trifásico con limitadora hasta 45 A

Nicho trifasico	un	1	10.010	10.010
Poste de caranday de 6,00 m	un	1	100.000	100.000
Curva galvanizada 1	un	4	24.970	99.880
Caño acero 1" x 3m	ml	2	15.000	30.000
Aislador roldana BT 72 x 72 mm Germer,	un	8	2.900	23.200
Bulón 3/8x4",	un	8	900	7.200
Pipeta de 1"	un	2	1.200	2.400
Jabalina de cobre 5/8" x 2m Intelli,	un	1	27.000	27.000
Abrazadera para jabalina Intelli,	un	1	3.000	3.000
Caja precintable,	un	1	14.500	14.500
Disyuntor TM 3x30A Electromar,	un	1	110.000	110.000
Cable de 4 mm,	ml	80	3.918	313.440
Mano de obra,	boca	1	644.000	644.000
Total por:	**un**			**1.384.630**

Puesto de Medición Definitivo (Con línea subterránea o embutido en mampostería)
nofásico con acometida de 3m y limitadora hasta 40 A

Caño galvanizado	un	1	500.000	500.000
Curva galvanizada 1	un	2	24.970	49.940
Cruceta monofasica 2",	un	1	5.500	5.500
Unión reducción galv. 2" a 1",	un	1	9.500	9.500
Aislador roldana BT 72x72mm Germer,	un	2	2.900	5.800
Bulón 3/8x4",	un	2	900	1.800
Puerta ANDE	un	1	10.000	10.000
Fondo de madera monofásico,	un	1	4.000	4.000
Jabalina de cobre 5/8"x2m Intelli,	un	1	27.000	27.000
Abrazadera para jabalina Intelli,	un	1	3.000	3.000
Caja precintable,	un	1	8.850	8.850
Cable de 4 mm,	ml	25	3.918	97.950
Disyuntor TM 1x10A Electromar,	un	1	16.500	16.500
Mano de obra,	un	1	644.000	644.000
al por:	**un**			**1.383.840**
Idem anterior con Llaves Europeas	**un**			**1.398.910**

Trifásico con acometida de 3m y limitadora hasta 45 A

Caño galv. 2 1/2"x6m,	un	1	565.000	565.000
Curva galvanizada 1	un	2	24.970	49.940
Cruceta trifasica 2 1/2",	un	1	12.000	12.000
Unión reducción galv. 2 1/2" a 1 1/4",	un	1	11.500	11.500
Aislador roldana BT 72x72mm Germer,	un	4	2.900	11.600
Bulón 3/8x4",	un	4	900	3.600
Puerta ANDE trifasica,	un	1	12.000	12.000
Fondo de madera trifásico,	un	1	4.000	4.000
Jabalina de cobre 5/8"x2m Intelli,	un	1	27.000	27.000
Abrazadera para jabalina Intelli,	un	1	3.000	3.000
Caja precintable	un	1	14.500	14.500
Cable de 6 mm,	ml	45	5.695	256.275
Interruptor TM 3x20A Legrand,	un	1	151.250	151.250
Mano de obra,	un	1	828.000	828.000
Total por:	**un**			**1.949.665**

Línea Subterránea Monofásica con cable de 4 a 10 mm

Caño negro plástico	ml	1	750	750
Cable de 4 mm,	ml	2	3.918	7.836
Ladrillo común,	un	5	600	3.000
Cemento tipo 1,	kg	0,5	960	480
Mano de obra,	un	1	6.000	6.000
Total por:	**ml**			**18.066**

Trifásica con cable de 4 a 10 mm

Caño negro plástico 1",	ml	1	1.000	1.000
Cable de 6 mm,	ml	4	5.695	22.780
Ladrillo común,	un	5	600	3.000
Cemento tipo 1,	kg	0,5	960	480
Mano de obra,	un	1	11.000	11.000
Total por:	**ml**			**38.260**

Línea Embutida en Mamposteria Monofásica con Cable de 4 a 10 mm

Caño corrugado 5/8",	ml	1	350	350
Cable de 4 mm,	ml	2	3.918	7.836
Mano de obra,	un	1	6.000	6.000
Total por:	**ml**			**14.186**

Tablero Principal con 6 llaves TM

Caja p/ tablero principal 12 TM Steck,	un	1	80.000	80.000
Disyuntor TM 1x10A Electromar,	un	5	16.500	82.500
Disyuntor TM 1x50A Electromar,	un	1	24.200	24.200
MO colocación caja embutida,	un	1	123.000	123.000
MO colocación llaves,	6			204.000
Total por:	**un**			**513.700**
Idem anterior con Llaves Europeas	**un**			**607.200**

Bocas de Lámparas y Tomas de Corriente
(Incluye colocación de electroducto y cableado hasta 5m del tablero principal)
Una Lámpara con su Interruptor

Caja de llave plastica,	un	1	3.300	3.300
Caja metálica conexión Multielectrica,	un	1	1.400	1.400
Caño corrugado 3/4",	ml	5	400	2.000
Cable de 2 mm,	ml	11	2.130	23.430
Llave unipolar + tapa,	un	1	7.700	7.700
Cinta aisladora PVC 20m Million,	un	0,01	5.000	50
Mano de obra,	un	1	46.000	46.000
Total por:	**un**			**83.880**

Una Lámpara con 2 Llaves de Combinación

Caja de llave plástica,	un	2	3.300	6.600
Caja metálica conexión Multielectrica,	un	1	1.400	1.400
Caño corrugado 5/8",	ml	5	350	1.750
Cable de 1 mm,	ml	20	1.211	24.220
Llave combinación +	un	2	12.870	25.740
Cinta aisladora PVC 20m Million,	un	0,01	5.000	50
Mano de obra,	un	1	92.000	92.000
Total por:	**un**			**151.760**

Un Tomacorriente				
Caja de llave plastica,	un	1	3.300	3.300
Caja metálica conexión Multielectrica,	un	1	1.400	1.400
Caño corrugado 3/4",	ml	5	400	2.000
Llave toma corriente + tapa,	un	1	7.700	7.700
Cable de 2 mm,	ml	11	2.130	23.430
Cinta aisladora PVC 20m Million,	un	0,01	5.000	50
Mano de obra,	un	1	46.000	46.000
Total por:	**un**			**83.880**

Circuitos Independientes (Hasta 5 m del tablero principal en cañerías ya instaladas para otros circuitos)				
Circuito para Calefón/AA/Ducha Eléctrica				
Caja para llave TM unipolar,	un	1	8.850	8.850
Llave para calefón 25	un	1	27.720	27.720
Jabalina de cobre 5/8"x2m Intelli,	un	1	27.000	27.000
Abrazadera para jabalina Intelli,	un	1	3.000	3.000
Cable de 4 mm,	ml	13	3.918	50.934
Cinta aisladora PVC 20m Million,	un	0,01	5.000	50
Mano de obra,	un	1	184.000	184.000
Total por:	**un**			**301.554**

Línea Embutida para AA sin cableado				
Caja para llave TM unipolar,	un	1	8.850	8.850
Tapa ciega cuadrada,	un	1	1.500	1.500
Caño corrugado 3/4",	ml	2	400	800
Mano de obra,	2			4.734
Total por:	**un**			**15.884**

Circuitos de Comunicación (Incluye colocación de electroducto y cableado hasta 5 m del tablero)				
Línea de teléfono con su toma				
Caño corrugado 5/8",	ml	5	350	1.750
Cable p/ telefono 2x0.20 mm,	ml	11	1.147	12.617
Caja de llave plastica,	un	1	3.300	3.300
Toma teléfono + tapa,	un	1	27.720	27.720
Mano de obra,	un	1	92.000	92.000
Total por:	**un**			**137.387**

Línea de Timbre con su pulsador				
Caja de llave plastica,	un	1	3.300	3.300
Caja metálica conexión Multielectrica,	un	1	1.400	1.400
Caño corrugado 5/8",	ml	10	350	3.500
Cable de 1 mm,	ml	32	1.211	38.752
Llave timbre + tapa,	un	1	20.570	20.570
Cinta aisladora PVC 20m Million,	un	0,01	5.000	50
Timbre chicharra externa 220V,	un	1	19.000	19.000
Mano de obra,	un	1	92.000	92.000
Total por:	**un**			**178.572**

Toma para Antena de TV o Audio				
Caño corrugado 5/8",	ml	5	350	1.750
Cable para TV 2x0,35 mm,	ml	6	1.808	10.848
Caja de llave plastica,	un	1	3.300	3.300
Toma TV cable + tapa,	un	1	27.720	27.720
Mano de obra,	un	1	92.000	92.000
Total por:	**un**			**135.618**

Carpintería de madera

Marco Recto (de 0.15 cm para puerta de 2.10 m de alto) De Ybyrapyta de 0.70 m de ancho				
Marco de ybyrapyta,	ml	5,1	30.000	153.000
Tirafondo galv. 3/8x5",	un	5	1.200	6.000
Cemento tipo 1,	kg	1	960	960
Arena lavada,	m^3	0,01	48.667	487
Mano de obra,	un	1	71.500	71.500
Total por:	**un**			**231.947**
Idem anterior de Lapacho	**un**			**384.947**

De Ybyrapyta de 0.80 m de ancho				
Marco de ybyrapyta,	ml	5,2	30.000	156.000
Tirafondo galv. 3/8x5",	un	6	1.200	7.200
Cemento tipo 1,	kg	1	960	960
Arena lavada,	m^3	0,01	48.667	487
Mano de obra,	un	1	71.500	71.500
Total por:	**un**			**236.147**
Idem anterior de Lapacho	**un**			**392.147**

De Ybyrapyta de 1.50 m de ancho				
Marco de ybyrapyta,	ml	5,9	30.000	177.000
Tirafondo galv. 3/8x5"	un	8	1.200	9.600
Cemento tipo 1	kg	1,2	960	1.152
Arena lavada	m^3	0,02	48.667	973
Mano de obra	un	1	71.500	71.500
Total por:	**un**			**260.225**
Idem anterior de Lapacho	**un**			**437.225**

Marco Recto (de 0.15 cm para ventana de 1.20 m de alto) De Ybyrapyta de 1.50 m de ancho				
Marco de ybyrapyta	ml	5,8	30.000	174.000
Tirafondo galv. 3/8x5"	un	8	1.200	9.600
Cemento tipo 1	kg	1	960	960
Arena lavada	m^3	0,01	48.667	487
Mano de obra	un	1	71.500	71.500
Total por:	**un**			**256.547**
Idem anterior de Lapacho	**un**			**430.547**

De Ybyrapyta de 2.00 m de ancho				
Marco de ybyrapyta,	ml	6,8	30.000	204.000
Tirafondo galv. 3/8x5",	un	8	1.200	9.600
Cemento tipo 1,	kg	1,2	960	1.152
Arena lavada,	m^3	0,02	48.667	973
Mano de obra,	un	1	71.500	71.500
Total por:	**un**			**287.225**
Idem anterior de Lapacho	**un**			**491.225**

De Lapacho de 1.00 m de alto y 0.80 m de ancho

Marco de lapacho recto,	ml	3,6	60.000	216.000
Tirafondo galv. 3/8x5",	un	4	1.200	4.800
Cemento tipo 1,	kg	1,2	960	1.152
Arena lavada,	m³	0,02	48.667	973
Mano de obra,	un	1	71.500	71.500
Total por:	**un**			**294.425**

Puertas

Placa de Cedro (0.80x2.10 m)

Puerta placa,	un	1	150.000	150.000
Ficha 5 agujeros,	par	1,5	8.650	12.975
Tornillo 1x7,	un	30	85	2.550
Cerradura externa con manija,	un	1	120.000	120.000
Mano de obra,	c/hoja	1	76.000	76.000
Total por:	**un**			**361.525**
Idem anterior de Cupay	**un**			**341.525**
Idem anterior de Cedro con cerradura para baño	**un**			**286.525**

Tablero (0.80x2.10 m)

Puerta tablero común,	un	1	500.000	500.000
Ficha 5 agujeros,	par	1,5	8.650	12.975
Tornillo 1x7,	un	30	85	2.550
Cerradura externa con manija,	un	1	43.500	43.500
Mano de obra,	c/hoja	1	80.000	80.000
Total por:	**un**			**639.025**

Tablero - Punta Diamante (0.80x2.10 m)

Puerta de cedro con molduras,	un	1	800.000	800.000
Ficha 5 agujeros,	par	1,5	8.650	12.975
Tornillo 1x7,	un	30	85	2.550
Cerradura para puerta de entrada,	un	1	190.000	190.000
Mano de obra,	c/hoja	1	80.000	80.000
Total por:	**un**			**1.085.525**

Vidriera Sencilla (1.50x2.10 m - 3 hojas de abrir)

Puerta vidriera,	m²	3,15	350.000	1.102.500
Ficha 5 agujeros,	par	3	8.650	25.950
Tornillo 1x7,	un	60	85	5.100
Falleba de arrimar	un	1	18.000	18.000
Pasador 150 mm	un	2	18.000	36.000
Varilla p/ falleba 1.20	un	2	16.500	33.000
Mano de obra,	c/hoja	3	38.000	114.000
Total por:	**un**			**1.334.550**

Persiana (1.50x2.10 m - 3 hojas de abrir)

Puerta (varilla 45 cm)	m²	3,15	380.000	1.197.000
Ficha 5 agujeros	par	3	8.650	25.950
Tornillo 1x7,	un	60	85	5.100
Falleba de arrimar	un	1	18.000	18.000
Pasador 150 mm	un	2	18.000	36.000
Varilla p/ falleba 1.20	un	2	16.500	33.000
Mano de obra,	c/hoja	3	38.000	114.000
Total por:	**un**			**1.429.050**

Ventanas

Vidriera (1.50x1.20 m - 3 hojas de abrir)

Ventana vidriera	m²	1,8	350.000	630.000
Ficha 5 agujeros,	par	2	8.650	17.300
Ficha 3 agujeros,	un	1	8.650	8.650
Tornillo 1x7,	un	52	85	4.420
Falleba de arrimar	un	1	18.000	18.000
Pasador 150 mm	un	2	18.000	36.000
Varilla p/ falleba 1.20	un	1	16.500	16.500
Mano de obra,	c/hoja	3	30.000	90.000
Total por:	**un**			**820.870**
Vidriera (2.00x1.20 m - 4 hojas de abrir)	**un**			**1.106.540**
Vidriera (1.00x0.80 m)	**un**			**395.200**

Persiana (1.50x1.20 m - 3 hojas de abrir)

Ventana persiana fija,	m²	1,8	380.000	684.000
Ficha 5 agujeros,	par	2	8.650	17.300
Ficha 3 agujeros,	un	1	8.650	8.650
Tornillo 1x7,	un	52	85	4.420
Falleba de arrimar	un	1	18.000	18.000
Pasador de 150 mm cromo,	un	2	18.000	36.000
Varilla p/ falleba 1.20	un	1	16.500	16.500
Mano de obra,	c/hoja	3	30.000	90.000
Total por:	**un**			**874.870**
Persiana (2.00x1.20 m - 4 hojas)	**un**			**1.178.540**

Colocación de Contramarco

Contramarco cedro 45 mm,	ml	1	6.000	6.000
Clavo 1/2" o 3/4",	kg	0,1	15.000	1.500
Mano de obra,	ml	1	8.000	8.000
Total por:	**ml**			**15.500**

Carpintería metálica

Balancín hasta 1 m²

Balancín fabricado con ángulo de 5/8 y T 3/4x1/8",	m²	1	180.000	180.000
Cemento tipo 1,	kg	1	960	960
Arena lavada,	m³	0,01	48.667	487
Mano de obra,	un	1	92.000	92.000
Total por:	**un**			**273.447**
Balancín más de 2 m²	**m²**			**290.447**
Balancín de 0.60x0.60 m	**un**			**158.247**
Balancín de 0.60x1.10 m	**un**			**212.247**
Balancín de 1.00x0.80 m	**un**			**237.447**

Puerta Metálica Tipo Reja (0.80x2.10 m)

Puerta, marco y herrajes,	un	1	530.000	530.000
Cemento tipo 1,	kg	1,5	960	1.440
Arena lavada,	m³	0,02	48.667	973
Mano de obra,	un	1	76.000	76.000
Total por:	**un**			**608.413**

Cortina Metálica (2.40x2.60 m)				
Cortina sin taparrollo,	m²	6,24	550.000	3.432.000
Puerta metálica de escape,	un	1	650.000	650.000
Mano de obra,	un	1	230.000	230.000
Total por:	**un**			**4.312.000**

Reja de Hierro Artística Sencilla (1.50x1,20 m)				
Reja artística sencilla,	m²	1,8	250.000	450.000
Cemento tipo 1,	kg	3	960	2.880
Arena lavada,	m³	0,01	48.667	487
Mano de obra,	un	1	38.000	38.000
Total por:	**un**			**491.367**

Baranda Metálica de Escalera				
Baranda sencilla,	m²	1	275.000	275.000
Cemento tipo 1,	kg	1	960	960
Arena lavada,	m³	0,01	48.667	487
Mano de obra,	ml	1	20.000	20.000
Total por:	**ml**			**296.447**

Portón Metálico (1.00x1.50 m)				
Portón de rejas,	m2	1,5	280.000	420.000
Cemento tipo 1,	kg	2	960	1.920
Arena lavada,	m³	0,03	48.667	1.460
Mano de obra,	un	1	92.000	92.000
Total por:	**un**			**515.380**

Portón Cochera (3.00x2.00 m)				
Portón con cerradura,	m2	6	270.000	1.620.000
Cemento tipo 1,	kg	5	960	4.800
Arena lavada,	m³	0,03	48.667	1.460
Mano de obra,	c/ hoja	2	200.000	400.000
Total por:	**un**			**2.026.260**
Idem anterior de 4.40x4.00 m	**un**			**5.164.033**

Escalera Metálica Recta				
Escalera metálica,	un	4	330.000	1.320.000
Cemento tipo 1,	kg	5	960	4.800
Arena lavada,	m³	0,05	48.667	2.433
Mano de obra,	un	1	175.000	175.000
Total por:	**un**			**1.502.233**

Pinturas

Pintura de Pared a la Cal				
Cal triturada,	kg	0,5	1.225	613
Colorante Pintupar	un	0,05	7.000	350
Fijador Inatix,	lt	0,6	4.800	2.880
Lijas,	un	0,25	750	188
Mano de obra,	m²	1	7.000	7.000
Total por:	**m²**			**11.030**
Idem anterior de Cielorraso	**m²**			**12.030**

Al Látex Interior con Enduido				
Lijas,	un	0,25	750	188
Sellador acrilico Suvinil,	lt	0,05	11.939	597
Látex para interior,	lt	0,3	19.100	5.730
Enduido para interior,	kg	1,2	4.997	5.996
Mano de obra,	m²	1	20.000	20.000
Total por:	**m²**			**32.511**
Idem Interior sin enduido	**m²**			**16.514**

Al Látex Exterior con Enduido				
Lijas,	un	0,25	750	188
Sellador acrilico Suvinil,	lt	0,05	11.939	597
Látex para exterior,	lt	0,3	22.017	6.605
Enduido para exterior,	kg	1,2	6.186	7.423
Mano de obra,	m²	1	20.000	20.000
Total por:	**m²**			**34.813**
Idem anterior sin enduido	**m²**			**17.390**

Enduido				
Enduido para interior,	kg	1,2	4.997	5.996
Lijas,	un	0,5	750	375
Mano de obra,	m²	1	10.000	10.000
Total por:	**m²**			**16.371**

Tejuela o Tejuelón al Barniz				
Acido muriático,	lt	0,07	9.060	634
Barniz sintético brillante,	lt	0,25	30.917	7.729
Mano de obra,	m²	1	6.000	6.000
Total por:	**m²**			**14.363**

Tejuela a la Cal y Maderamen con Esmalte Sintético				
Cal triturada,	kg	0,2	1.225	245
Esmalte sintético	lt	0,3	32.750	9.825
Mano de obra,	m²	1	6.000	6.000
Total por:	**m²**			**16.070**

Barnizado de Machimbre				
Aceite de linaza,	un	0,2	15.400	3.080
Barniz sintético brillante,	lt	0,25	30.917	7.729
Mano de obra,	m²	1	12.000	12.000
Total por:	**m²**			**22.809**

Abertura de Madera con Esmalte				
Aceite de linaza,	un	0,15	15.400	2.310
Esmalte sintético	lt	0,3	32.750	9.825
Aguarrás,	un	0,1	12.260	1.226
Lijas,	un	1	750	750
Mano de obra,	m²	1	19.000	19.000
Total por:	**m²**			**33.111**

Abertura de Madera con Barníz				
Aceite de linaza,	un	0,15	15.400	2.310
Barníz sintético brillante,	lt	0,25	30.917	7.729
Lijas,	un	0,3	750	225
Mano de obra,	m²	1	11.000	11.000
Total por:	**m²**			**21.264**

Abertura Metálica con Esmalte

Antióxido,	lt	0,13	29.950	3.744
Esmalte sintético	lt	0,3	32.750	9.825
Aguarrás,	un	0,1	12.260	1.226
Lijas,	un	1	750	750
Mano de obra,	m^2	1	14.000	14.000
Total por:	**m^2**			**29.545**

Canaleta y Bajada con Esmalte Sintético

Antióxido,	lt	0,2	29.950	5.990
Esmalte sintético	lt	0,1	32.750	3.275
Aguarrás,	un	0,1	12.260	1.226
Lijas,	un	0,5	750	375
Mano de obra,	ml	1	8.000	8.000
Total por:	**ml**			**18.866**

Tratamiento de Ladrillo Visto

Acido muriático,	lt	0,07	9.060	634
Silicona,	lt	0,2	6.900	1.380
Mano de obra,	m^2	1	12.000	12.000
Total por:	**m^2**			**14.014**

Varios

Parrilla (boca de 1.00 m) Con loseta de Hº (0,06 x 1.00x1.00m) incluye campana y garganta a nivel de techo de tirantes/losa o cielo raso, hasta 3,30 mt
No incluye ducto ni chimenea

Ladrillo prensado Ita Yvy,	un	750	759	569.250
Ladrillo refractario,	un	110	3.500	385.000
Tejuelón,	un	20	2.602	52.040
Cemento Tipo 1,	kg	150	960	144.000
Arena lavada,	m^3	1	48.667	48.667
Arena refractaria,	kg	5	2.500	12.500
Piedra triturada 4ta	Tn	0,15	102.500	15.375
Varilla conformada,	kg	3	5.750	17.256
Dintel prefabricado de 1,50 mt	kg	1	34.186	34.186
Mano de obra,	un	1	3.500.000	3.500.000
Total albañilería por:	un	1		4.778.224
Parrilla enlozada con carbonera y cenicero graduable, colocada	un	1	1.600.000	1.600.000
Total gral. por:				**6.378.224**

Moldura Doble

Ladrillo común,	un	12	600	7.200
Arena lavada,	m^3	0,1	48.667	4.867
Cemento tipo 1,	kg	12	960	11.520
Cal triturada,	kg	20	1.225	24.500
Mano de obra,	ml	1	52.000	52.000
Total por:	**ml**			**100.087**

Moldura Sencilla

Cemento tipo 1,	kg	5	960	4.800
Cal triturada,	kg	3	1.225	3.675
Arena lavada,	m^3	0,02	48.667	973
Mano de obra,	ml	1	41.000	41.000
Total por:	**ml**			**50.448**

Estufa (Boca de 1.00 m) - No incluye ducto ni chimenea

Ladrillo prensado Ita Yby,	un	620	759	470.580
Ladrillo refractario,	un	110	3.500	385.000
Cemento tipo 1,	kg	150	960	144.000
Arena lavada,	m^3	1	48.667	48.667
Arena refractaria,	kg	5	2.500	12.500
Dintel prefabricado de 1,50 m,	un	1	34.186	34.186
Clavo 2x11"	kg	0,25	15.000	3.750
Mano de obra,	un	1	3.000.000	3.000.000
Total por:	**un**			**4.098.683**

Balaustre Sencillo

Balaustre sencillo (h=42 cm),	un	5	4.840	24.200
Ladrillo común,	un	12	600	7.200
Varilla conformada,	kg	0,5	5.750	2.875
Cemento tipo 1,	kg	1	960	960
Cal triturada,	kg	1	1.225	1.225
Arena lavada,	m^3	0,01	48.667	487
Mano de obra,	ml	1	16.000	16.000
Total por:	**ml**			**52.947**

Tanque de Agua en Fibra de Vidrio 1000 lt

Ladrillo común,	un	100	600	60.000
Cemento tipo 1,	kg	12	960	11.520
Cal triturada,	kg	10	1.225	12.250
Arena lavada,	m^3	0,05	48.667	2.433
Dintel 1mx14cm,	un	2	30.100	60.200
Tanque Fibrac,	un	1	570.000	570.000
Mano de obra,	un	1	85.000	85.000
Total por:	**un**			**801.403**

Tanque de Agua en Fibra de Vidrio 500 lt

Ladrillo común,	un	100	600	60.000
Cemento tipo 1,	kg	12	960	11.520
Cal triturada,	kg	10	1.225	12.250
Arena lavada,	m^3	0,3	48.667	14.600
Piedra triturada de IV,	tn	0,3	102.500	30.750
Varilla conformada,	kg	3	5.750	17.250
Tanque Fibrac,	un	1	340.000	340.000
Mano de obra,	un	1	75.000	75.000
Total por:	**un**			**561.370**

REGLA Y TABLA DE CONVERSIÓN

Para convertir	Multiplicar por
Pulgada a Metros	2.5400
Pies a Metros	0.3048
Millas a Kilómetros	1.6090
Acres a Hectáreas	0.4047
Galones a Litros	4.5460
Libras a Kilógramos	0.4536
Toneladas a Kilógramos	1016.0000
Granos a Gramos	0.0648
Libras a Gramos	452.6000