**Municipalidad de Coronel José Félix Bogado**
Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
*Teléfono y Fax: (0595) 741-252211*
Departamento de Itapúa.

**PLANILLA DE COMPUTO METRICO**

**CONCURSO DE OFERTA N°04/2018 PARA LA REPARACION DE INFRAESTRUCTURA EN EL COLEGIO NACIONAL SANTA ROSA, CON ID N° 350.469.**

| Ítems | Código de Catalogo | Descripción | U.M | Cant. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 82101502-004 | Cartel de Obra. | un | 1 |
| 2 | 82101502-004 | Cartel acrílico con luces led de 3,50 x 0,90. | un | 1 |
| 3 | 72103003-001 | Desmonte de techo de tejas coloniales. | m2 | 395,11 |
| 4 | 72103003-001 | Desmonte de revoque de fachada. | m2 | 30,75 |
| 5 | 72131601-004 | Zapatas de hºaº de 0,60 x 1,20. | m3 | 0,8 |
| 6 | 72131601-004 | Columnas de hºaº de 0,30 x 0,30. | m3 | 0,65 |
| 7 | 72131601-004 | Losa de hºaº acceso. | m3 | 1,05 |
| 8 | 72101607-003 | Pared de ladrillos huecos sobre losa. | m2 | 9,4 |
| 9 | 72101607-003 | Pared de 0,30 ladrillos comunes mortero 1:3:8. | m2 | 6,6 |
| 10 | 72101601-001 | Techo de tejas colonial prensada nuevos con canales seleccionados y pintados en la parte de abajo con asfalto líquido. | m2 | 395,11 |
| 11 | 72131601-008 | Revoques de cieloraso. | m2 | 9,55 |
| 12 | 72131601-008 | Revoques de pared sobre losa con hidrofugo ambos lados. | m2 | 18,8 |
| 13 | 72131601-008 | Revoques de pared y parapeto de 0,30 con hidrofugo ambos lados. | m2 | 18,8 |
| 14 | 72131601-008 | Cornisa y revoques de fachada ( ladrillo común de cantol) | ml | 9,4 |
| 15 | 72131601-008 | Revoque de pared interior sobre ladrillos vistos. | ml | 359,93 |
| 16 | 72131601-008 | Revoques de fachada con hidrofugo. | m2 | 34,5 |
| 17 | 72131601-008 | Revoque de columnas. | ml | 7 |
| 18 | 72131601-010 | Reparación y cambios de herrajes de puertas. | un | 17 |
| 19 | 72131601-010 | Portón de entrada de tubos rectangulares con cerradura. | m2 | 3,75 |
| 20 | 72102602-004 | Cambios de vidrios rotos. | m2 | 1,5 |
| 21 | 72131601-012 | Pintura de tejas con barniz al agua. | m2 | 395,11 |
| 22 | 72131601-012 | Pintura de maderamen y tejuelones. | m2 | 395,11 |
| 23 | 72131601-012 | Pinturas de pared interior con enduido. | m2 | 541,31 |
| 24 | 72131601-012 | Pinturas de pared revocada exterior. | m2 | 35,75 |
| 25 | 72131601-012 | Pinturas de ladrillos vistos exterior. | m2 | 150,81 |
| 26 | 72131601-012 | Pinturas de aberturas de madera con tinta lustre. | un | 17 |
| 27 | 72131601-012 | Textura y pintura látex exterior fachada. | m2 | 40,07 |
| 28 | 72131601-012 | Pinturas de portón de rejas con sintético. | un | 3,75 |

Miguel Almada
Arquitecto
Director de Obras
Municipalidad Cnel. Bogado

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 72131601-012 | Pintura de ventiluces con pintura sintético ambos lados y recuadro con látex. | un | 35 |
| 30 | 72131601-012 | Pinturas de columnas de ladrillos vistos. | ml | 31,2 |
| 31 | 72102201-002 | Instalación del tablero TG de 25 AG. | un | 1 |
| 32 | 72102201-002 | Instalación del tablero TS de 16 AG con barrera de fase y neutro. | un | 4 |
| 33 | 72102201-002 | Instalación del tablero seccional de 32 AG. | un | 1 |
| 34 | 72102201-002 | Instalación del tablero seccional de 25 AG. | un | 1 |
| 35 | 72102201-002 | Instalación del tablero seccional de 10 AG. | un | 3 |
| 36 | 72102201-002 | Instalación de los tableros comando de ventiladores TCV. | un | 16 |
| 37 | 72102201-002 | Alimentación de circuitos de iluminación con interruptor automático. | un | 24 |
| 38 | 72102201-002 | Alimentación de los circuitos de luces. | un | 53 |
| 39 | 72102201-002 | Alimentación de los circuitos de tomas. | un | 72 |
| 40 | 72102201-002 | Alimentación de los circuitos de ventiladores. | un | 16 |
| 41 | 72102201-002 | Alimentación de los circuitos para aire acondicionado. | un | 6 |
| 42 | 72102201-002 | Alimentación de los circuitos del TCL. | un | 5 |
| 43 | 72102201-003 | Alimentación de los circuitos de tomas computadoras. | un | 22 |
| 44 | 72102201-003 | Artefactos de iluminación led de 80amp. | un | 46 |
| 45 | 72102201-003 | Artefactos de iluminación led de 60amp. | un | 10 |
| 46 | 72102201-003 | Equipos de fluorescentes dobles de 2x40 watt. | un | 45 |
| 47 | 72102201-003 | Fotocélula en galería. | un | 16 |
| 48 | 72102201-003 | Apliques para baños. | un | 6 |
| 49 | 72102201-003 | Instalación y colocación de Aire Acondicionado de 18.000BTU | un | 6 |
| 50 | 72102201-003 | Ventilador de techo de 56"· | un | 16 |
| 51 | 72152705-001 | Rampas dosaje 1:3 y acanaladas según detalles. | m2 | 6 |
| 52 | 72101603-002 | Canaletas y bajadas de chapa de cing N°28 (8 bajadas). | ml | 142,2 |
| 53 | 72131601-009 | Contrapiso sobre losa de hºpº | m2 | 9,55 |
| 54 | 72131601-009 | Carpeta sobre losa | m2 | 9,55 |
| 55 | 72131601-009 | Membrana liquida y tela vidin cubierta con piso de tejuelita. | m2 | 9,55 |

Miguel Almada
Arquitecto
Director de Obras
Municipalidad Cnel. Bogado

**República del Paraguay**
**Municipalidad de Coronel José Félix Bogado**
Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
*Teléfono y Fax: (0595) 741-252211*
Departamento de Itapúa.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 56 | 72131601-009 | Contrapiso de hºpº vereda. | m2 | 15,5 |
| 57 | 72131601-009 | Carpeta vereda. | m3 | 15,5 |
| 58 | 72131601-009 | Piso cerámico de alto trafico. | m2 | 15,5 |
| 59 | 72131601-005 | Canteros de ladrillos vistos de 0,30 cm libre. | ml | 31,2 |
| 60 | 72102602-011 | Pizarrón acrílico de 1,20 x 2,50. | un | 1 |
| 61 | 72131601-013 | Limpieza Final. | gl | 1 |

**Arq. Miguel Almada.**
**Dpto. de Obras**
**Municipalidad de Cnel. José F. Bogado.**