LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 02/2016

"CONSTRUCCIÓN DE MERCADO POPULAR PARA EL PRODUCTOR ÑEEMBUQUEÑO"

Pilar, 19 de Diciembre de 2016

ADENDA N° 03

Modificaciones Parciales

1. Se adjuntan planos complementarios, en formato inviolable, a fin de precautelar derechos intelectuales, y eventuales modificaciones no autorizadas por la Convocante.

2. El **Formulario N° 2** - Composición de Precios Unitarios debe adjuntarse al momento de la presentación de la oferta.

3. En la **Sección II.** Criterios de Evaluación y Calificación, **5. Experiencia Específica en Obras.**

Donde dice:

Experiencia en Construcción de Obras Civiles de 14.000 m2 en un solo Contrato.

Debe Decir:

Experiencia en Construcción de Obras Civiles de 10.000 m2 en un solo Contrato.

Donde dice:

Experiencia en Construcción, Provisión y Colocación Techo de chapa de zinc Nº 24 sobre estructura metálica de chapa doblada, como mínimo de 6.850 m2 hasta dos Contratos.

Debe Decir:

Experiencia en Construcción, Provisión y Colocación Techo de chapa de zinc sobre estructura metálica de chapa doblada, como mínimo de 6.000 m2 hasta dos Contratos.

Donde dice:

Experiencia en Construcción de Estructuras de Hormigón Armado de 3.300 m3 como mínimo, hasta en dos Contratos.

Debe Decir:

Experiencia en Construcción de Estructuras de Hormigón Armado de 1.700 m3 como mínimo, hasta en dos Contratos.

Econ. César Verón Leguizamón
Encargado U.O.C.

Donde dice:

Experiencia en Construcción de Cimentación del Tipo PILOTE, 800 ml, como mínimo, en un solo Edificio.

Debe Decir:

SE ELIMINA EL REQUERIMIENTO

Donde dice:

Experiencia en provisión, y colocación de Vidrios blindex con estructura portante de 1.450 m2 en como mínimo, en un solo contrato.

Debe Decir:

SE ELIMINA EL REQUERIMIENTO

4. En la **Sección II.** Criterios de Evaluación y Calificación, **7. Capacidad en materia de equipos.**

Donde dice:

- Dos Camionetas D/C 4x4 (del año 2013 para adelante)
- Una Motoniveladora (del año 2013 para adelante)
- Una Retro Pala con Pala Frontal (del año 2014 para adelante)
- Una Compactador Liso Vibratorio (del año 2014 para adelante)
- Una Retro Excavadora a Oruga, con cuchara de 1 m3
- Seis Camiones Volquete doble eje para 15 toneladas (del año 2013 en adelante)

Debe Decir:

- Dos Camionetas D/C 4x4
- Una Motoniveladora
- Una Retro Pala con Pala Frontal
- Una Compactador Liso Vibratorio
- Una Retro Excavadora a Oruga
- Seis Camiones Volquete doble eje para 15 toneladas

5. En la **Sección III** Alcance de las Obras. **2. Especificaciones Técnicas. Página 38 del Pliego de Bases y Condiciones.**

Donde dice:

El consumo mínimo de cemento será de 380 Kg/m3.

Debe Decir:

El consumo mínimo de cemento será de 300 Kg/m3.

Econ. César Verón Leguizamón
Encargado U.O.C.

6. La planilla de Datos Garantizados deberá ajustarse al siguiente modelo

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

Ítem	Parámetros	Datos Garantizados
PRODUCTO:		
1	Marca	
2	Modelo	
3	Capacidad	
4	Certificación de Calidad	
5	Procedencia	
6	Descripción General	

7. Se detallan las Especificaciones Técnicas de las Cámaras Frigoríficas.

CONJUNTO DE CÁMARA FRIGORÍFICA

1 Cámara de 7,75m x 13,60m x 3,00m. Régimen de trabajo de 0º a -2,5º

1 Cámara de 9,70m x 9,40m x 3,00m. Régimen de trabajo de -5º a -8º.

DETALLES TÉCNICOS EN CÁMARAS DE MEDIA TEMPERATURA

Paneles de chapa prepintada interno y externo. Aislación de poliuretano inyectado, espesor 60 mm.

Encastre por sistema machimbre y juntas selladas con silicona.

Fijación al piso por medio de un perfil de PVC. Con canto sanitario.

Puerta con marco supuesto. Vano libre 0,90 x 1,90.

Herrajes frigoríficos de aluminio esmaltado, fijados con bulones de acero inoxidable.

Aislación de piso con paneles desnudos de 60 cm. Previa instalación de barrera de vapor.

2 Unidades condensadoras de 2 HP c/u R22, para cámaras de media temperatura.

2 Evaporadores de aluminio, con forzadores de 300 mm. y descongelamiento por ventilación.

1 Evaporador de aluminio con forzadores de 300 mm. y resistencia eléctrica para descongelamiento.

1 Tablero eléctrico individual en cada cámara para control de funcionamiento y paradas de descongelamiento.

Econ. César Verón Leguizamón
Encargado U.O.C.

DETALLE TÉCNICO DE CÁMARA PARA BAJA TEMPERATURA

Paneles de chapa prepintada interno y externo. Aislación de poliuretano 120 mm.

Encastre por sistema machimbre y juntas selladas con silicona.

Fijación al piso por medio de un perfil de PVC. Con canto sanitario.

Puerta con marco superpuesto y resistencia de descongelamiento.

Herrajes frigoríficos fijados con bulones de acero inoxidable.

Aislación de piso con paneles desnudos de 120 mm. Previa instalación de barrera de vapor.

2 Unidades condensadoras de 3 HP c/u R22, para cámaras de baja temperatura.

2 Evaporadores de aluminio, con forzadores de 300 mm. y descongelamiento por ventilación.

1 Evaporador de aluminio con forzadores de 300 mm. y resistencia eléctrica para descongelamiento.

1 Tablero eléctrico individual en cada cámara para control de funcionamiento y paradas de descongelamiento.

.....

Econ. César Verón Leguizamón
Encargado UOC
Gobernación del Ñeembucú

Econ. César Verón Leguizamón
Encargado U.O.C.