Municipalidad Dr. Juan Manuel Frutos
Dto. De Caaguazú - República del Paraguay
Gral. Bernardino Caballero e/ Mcal López e/ Ind. Nacional
Telefax (0524)– 225 207

ADENDA Nº 04/10

Señores:

Teléfono:

Presente

Se comunica la prórroga de la fecha de apertura que debiera realizarse el 14 de Junio de 2010 a las 07:30 Hs., del llamado a Contratación Directa para la **Perforación de Pozos Artesianos en las Compañías de: Nueva Italia, Guaviyu, Lopez'i, Ybu 1ra., Ybu 2da** ID 200923 expediente Nº 311166 de fecha 07 de Junio de 2010, debido a que la oferta presentada por un oferente ha sobrepasado la disponibilidad presupuestaria de la institución y otro oferente no ha presentado todas las documentaciones exigidos por la ley, En base a lo expuesto precedentemente se establece los siguientes

Fecha tope de Consulta	17 de Junio de 2010	Hora 12:00
Fecha de la Junta de aclaraciones	17 de Junio de 2010	Hora 12:00
Fecha tope de entrega de oferta	22 de Junio de 2010	Hora 07:05
Fecha de apertura de oferta	22 de Junio de 2010	Hora 07:35

Obs.: Ver Carta de Invitación Anexo 1 Ítem 6, 15 y 16

Atte.

MUNICIPALIDAD DR. JUAN MANUEL FRUTOS • COORDINACION UOC •

Cinthia Carolina Gauto
Coordinadora de U.O.C

Municipalidad Dr. Juan Manuel Frutos
Dto. De Caaguazú - República del Paraguay
Gral. Bernardino Caballero e/ Mcal López e/ Ind. Nacional
Telefax (0524) – 225 207

Perforación de Pozos Artesianos en las Cias de: Nueva Italia, Guaviyu, Lopez'i, Ybu 1ra., Ybu 2da

ANEXO 3

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

1	2	3	4	5	6	7
Item	**CODIGO CATALOGO**	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Precio unitario (Con IVA)**	**Cantidad**	**Precio Total (IVA)**
		[indicar la descripción de los Bienes o servicios.]	*[indicar la unidad de medida de los Bienes]*	*[indicar el precio unitario por item]*	*[indicar la cantidad de los Bienes]*	*[indicar el precio total por item]*
1	72102303-001	PERFORACION DE POZO ARTEZIANO DE 9" DE OM HASTA 100 MTS.	MTS.		500	
2	72102303-001	REVESTIMIENTO EN PVC DE 8" DE OM HASTA 100 MTS., POR PARED 128MM	MTS.		500	
3	72102303-001	GRABA DE 0M HASTA 100 MTS.	TONEL.		50	
4	72102303-001	**MANGUERA**				
		MANGUERA NEGRA P/ K10KG DE 1/4	ML		500	
5	72102303-001	**CENTRALIZADOR**				
		CENTRALIZADOR METALICO	GL.		5	
6	72102303-001	**CABLE**				
		CABLE TT 3X4 MM DE 0M HASTA TABLERO COMANDO	ML.		450	
7	72102303-001	**CONEXIÓN ELECTRICA**				
		CONEXIONES DIVERSAS	GL		5	
8	72102303-001	**SERVICIO DE LIMPIEZA DE POZO DE AGUA**				
		LIMPIEZA Y DESARROLLO DEL POZO	GL.		5	
9	72102303-001	**SERVICIO DE FLETE DE CARGA**				
		TRASLADO DE MAQUINA HASTA EL LUGAR DE LA OBRA	GL.		5	
10	72102303-001	**MOTOBOMBA**				
		MOTOBOMBA DE 2 HP	UNID.		5	
11	72102303-001	**INSTALACION HIDRAULICA**	**GL**		5	
12	72102303-001	**PIOLA DE POLEAS**				
		PIOLA MARINA DE 12 MM	ML		400	
13	72102303-001	TANQUE DE AGUA DE FIBRA DE VIDRIO DE 5 MIL LITROS	LTS.		5	
		TOTAL COSTO				