ADENDA Nº 01/2013

Referencia: Licitación por Contratación directa para la REFACCIÓN DE AULA Y CONSTRUCCIÓN DE ACCESO EN LA ESCUELA DON SATURNINO AGUAYO CÑIA MBARITU (ID Nº 265.528)

POR LA CUAL SE INTRODUCE MODIFICACIONES AL LLAMADO DE REFERENCIA:

1. Fecha de presentación de Ofertas:

   Lunes 02/12/2013 Horario: 07:30 horas

2. Fecha de apertura de sobres ofertas:

   Lunes 02/12/2013 Horario: 08:00 horas

3. Planilla de Lista de Precios y sus cantidades (Anexo 2)

ÍTEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cant	Costo	Total Gs.
	A) REFACCIÓN DE AULA ESCUELA DON SATURNINO AGUAYO CÑIA MBARITU					
1	**72131601-007**	**TECHO**				
1.1		Desmonte de teja, tejuelita y maderamen (con recuperación)	m2	47,5		
1.2		Techo de teja española sobre tejuelon con maderamen de Ybyra Pyta de 2 x 6	m2	47,5		
2	**72131601-005**	**MAMPOSTERÍA**				
2.1		Muro de elevación de 0,30 con ladrillos comunes	m2	7,8		
2.2		Envarillado de mamposteria (4 varillas de 8 mm)	ml	21,2		
2.3		Revoque interior y exterior (filtrado)	m2	180		
3	**72131601-009**	**PISO**				
3.1		Relleno y apisonado de interiores	m3	25		
3.2		Contrapiso de Hº de cascotes de 10 cm de espesor	m2	44		
3.3		Piso baldosa calcarea	m2	44		
3.4		Zocalo baldosa calcarea	ml	26		
4	**72131601-010**	**ABERTURAS**				
4.1		Envarillado superior y debajo de aberturas (4 varillas de 8 mm)	ml	5		
4.2		Puerta tablero de 0,90	un	1		
4.3		Ventana tipo balancín de 1,20 x 1,20 mts	m2	2,9		
4.4		Alfeizer de ventanas	ml	9,6		
4.5		Vidrios dobles de 4 mm	m2	2,9		

Daniel Ramírez
Encargado de la ...

5	**72131601-012**	**PINTURA**				
5.1		Pintura de maderamen y tejuelones al barniz	m2	47,5		
5.2		Pintura de pared al látex	m2	200		
5.3		Pintura de puerta con barniz	m2	3,8		
5.4		Pintura de balancín con pintura sintética	m2	2,9		
6	**72102304-005**	**DESAGÜE PLUVIAL**				
6.1		Canaleta y caño de bajada Nº 26	ml	18		
7	**72131601-001**	**INSTALACIONES VARIAS**				
7.1.1		**Instalación eléctrica**				
7.1.2		Luces	Unidad	8		
7.1.3		Tomas sencillos	Unidad	7		
7.1.4		Ventilador de techo	Unidad	3		
7.1.5		Tablero General de 6 llaves (inlcuye llaves TM)	Unidad	1		
7.1.6		Alimentación eléctrica (4 x 4 mm)	ml	20		
7.2		**Artefactos eléctricos**				
7.2.1		Artefacto de iluminación tipo fluorescente de 1 x 40	Unidad	2		
7.2.2		Artefacto de iluminación tipo fluorescente de 2 x 40	Unidad	6		
7.2.3		Ventilador de techo	Unidad	3		
7.2.4		Tablero General de 6 llaves (inlcuye llaves TM)	Unidad	1		
8	**72131601-013**	**Limpieza final**				
8.1		Limpieza final	m2	51		
8.2		Retiro de escombros del lugar	m3	20		
8.3		Disposición de restos de materiales de demolicion a menos de 5 km	gl	1		
	TOTAL (A)					
	B)CONSTRUCCIÓN DE ACCESO EN LA ESCUELA DON SATURNINO AGUAYO CÑIA MBARITU					
1	**72103002-001**	**Preparación de la obra**				
1.1		Limpieza y preparación del terreno	m2	19		
1.2		Replanteo	m2	19		
1.3		Excavación y carga de cimiento de PBC	m3	1		
2	**72102504-001**	**Muro de nivelación**				
2.1		De 0,15 con ladrillos comunes	m2	6		
2.2		Armada de 0,30 cobn ladrillos comunes	m2	1		
3	**72131601-015**	**Pilares**				
3.1		Pilar de 45 x 45 de ladrillos comunes	ml	5		

Daniel Ramírez

3.2		Revoque de pilar	m2	9		
3.3		Pintura de pilar al latex	m2	9		
4	**72131601-009**	**PISO**				
4.1		Contrapiso de Hº de cascotes de 10 cm de espesor	m2	19		
4.2		Piso de layota nacional	m2	19		
5	**72131601-013**	**Limpieza final**	m2	19		
	TOTAL (B)					
TOTAL GENERAL Gs (A+B).						

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN • Municipalidad de Yaguarón •

Blás Daniel Ramírez
Encargado de la U.O.C.