LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 01/2012

"Construcción de Sistemas de Agua Potable en 30 Comunidades Rurales"

ADENDA N° 2

Fecha: 03/05/12

Se amplía líneas de rubros sobre lo inicialmente publicado en sistema de información de la DNCP:

1) **Lote 1 Comunidad 4 Potrero Ybate correspondiente a la Planilla N° 7 Red de distribución, conexiones domiciliarias, aductoras e Hidrómetros, que queda como lo siguiente:**

LOCALIDAD: POTRERO YBATÉ	DISTRITO	S.J. NEPOMUCENO	DPTO:	CAAZAPÁ

PLANILLA Nº 7 RED DE DISTRIBUCIÓN, CONEXIONES DOMICILIARIAS, ADUCTORAS E HIDROMETROS

Nro.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNID.	PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS TOTALES	
				M. de Obra	Material	M. de Obra	Material
A	**Red de Distribución:**						
1.	Provisión de tubos de PVC soldable - 6 Kg/cm²:						
	Ø 60 mm	18	m				
	Ø 40 mm	7578	m				
	Provisión de tubos de PVC soldable - 10 Kg/cm²:						
	Ø 40 mm	996	m				
2.	Provisión de válvulas exclusa de bronce para red de distribución						
	Diámetro de 1 1/4"	1	unid				
3.	Provisión de accesorios de PVC						
3.1	Ramales T a 90°:						
	60 mm x60 mm	1	unid				
	40 mm x40mm	3	unid				
3.2	Cruces:						
	40 mm x40mm	1	unid				
3.3	Buje reducción :						
	60 mm x 40 mm	2	unid				
3.4	Curvas:						
	90° x 40 mm	3	unid				
	45° x 40 mm	2	unid				
3.5	Tapón hembra :						
	40 mm.	7	unid				
3.6	Adaptador corto LR de PVC						
	40 mm. x 1 1/4"	2	unid				
4.	Adhesivo (850 gr)	12	unid				
5.	Solución Limpiadora (1000 cc)	16	unid				
6.	Cinta Teflón de 3/4" x 10 mts.	1	unid				
B	**Conexiones Domiciliarias:**						
1.	Provisión de accesorios para conexiones domiciliarias de 20 mm						
1.1	Tubo soldable PVC de 20 mm - 7,5 Kg/cm²	1368	m				
1.2	Codo 90°x1/2" PVC liso rosca	57	unid				
1.3	Te de PVC soldable de 20 mm x20 mm	57	unid				

Dr. Fernando A. [illegible]
Coordinador General
U.E. PMSAS - SENASA

1.4	Tapón de PVC soldable de 20 mm	57	unid				
1.5	Llave de paso PVC soldable de 20 mm	57	unid				
1.6	Adaptador PVC LR de 1/2"x20 mm	57	unid				
1.7	Cinta teflón ancho de 3/4"x 10 mts	57	unid				
1.8	Canilla de bronce pico largo para manguera 1/2"	57	unid				
3.	Collar de tomada PVC de:						
	40 mm x 1/2"	57	unid				
C	**Aductora**						
1.	Instalación de cañerías de PVC soldable, incluyendo excavación y tapada de zanja de 0,40 mts x 0,80 mts.	12	m				
2.	Provisión de tubo PVC soldable de 85 mm, 6 kg/cm2	12	m				
3.	Provisión y colocación de accesorios						
3.1	Codo de PVC soldable de 90ºx 85 mm	2	unid				
3.2	Adaptador PVC LR 2"x 60 mm	2	unid				
3.3	Reducción PVC soldable de 85 mm x 60 mm	2	unid				
D	**Provisión de hidrómetros y accesorios**						
1	Hidrómetros con extremo rosca macho de 1/2"	57	unid				
2.	Unión sencilla PVC roscable de 1/2"	114	unid				
3	Unión doble de PVC roscable de 1/2"	57	unid				
4	Alma doble PVC roscable de 1/2"	114	unid				
5	Llave de paso de PVC roscable de 1/2"	57	unid				
6	Adaptador PVC LR de 1/2"x20 mm	114	unid				
7	Codo PVC LL 90º x 20 mm	228	unid				
8	Cinta teflón rollo de 10 mts	57	unid				
SUB-TOTAL-contratista							
TOTAL con IVA Gs.							

2) Lote 2- Localidad 2- Cercado Perimetral , correspondiente a la Planilla N° 7 que queda como lo siguiente:

LOCALIDAD: CAMBÁ YCUÁ	**DISTRITO:**	**ST. R. DEL AGUARAY**	**DPTO**	**SAN PEDRO**

PLANILLA Nº 7 CERCADO PERIMETRAL

				Dimensiones 20 x 20			
				PRECIOS UNITARIOS		**PRECIOS TOTALES**	
Nº	**DESCRIPCIÓN**	**CANT.**	**UNID.**	**M. de Obra**	**Material**	**M. de Obra**	**Material**
1	Movilización y transporte de materiales	1	gl				
2	Limpieza del terreno y replanteo de obra	1	gl				
3	Excavación para base del poste prefabricado: 0,30x0,30x0,50	31	und				
4	Ejecución de base de hormigón fck=180 Kg/cm2: 0,30x0,30x0,50	31	und				

Dr. Fernando A. Larroza C.
Coordinador General
U.E. PMSAS - SENASA

5	Provisión y colocación de poste prefabricado tipo "T", recto de 2,5 mts	31	und				
6	Provisión y colocación de poste prefabricado tipo "T", recto de 2,5 mts, para soporte a 45º	10	und				
7	Provisión y colocación de alambrado en tela de acero galvanizado. Alambre n 12, malla 2", altura 1,8 mts, con trinca de alambre n 15	75,2	mts.				
8	Provisión y colocación de alambre liso galvanizado nº 9	226,65	mts.				
9	Fabricación y montaje del portón						
9.1	Portón vehicular de 3,60 x 1,80m de dos hojas; con tubo HºGº de 1 1/4", con codos 90º y tes; dos base hormigón fck=180 kg/cm2 de 0,40x0,40x50; tejido de alambre de malla de 2", alambre nº 12, con bastidor de planchuela de 1xmm con rebites; pilar de soporte de tubo HºGº de 2"x3mts; con candado y herrajes; pintura al esmalte sintético.	1	gl				
9.2	Portón peatonal de 1,20x 1,80 m; con tubo HºGº 1 1/4", con codos 90º y tes; dos base de hormigón fck=80 kg/cm2 de 0,40x0,40x0,5; tejido de alambre de malla de 2", alambre nº 12, con bastidor de planchuela de 1xmm con rebites; pilar soporte de tubo HºGº de 2"x3 mts; con candado y herrajes; pintura al esmalte sintético.	1	gl				
SUB TOTAL							
TOTAL con IVA							

BRENDA DELGADILLO
Jefa de UOC
Departamento de Contrataciones y Adqui

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DPTO. CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES
U.O.C.
S.E.N.A.S.A.

Dr. FERNANDO LARROZA
Coordinador General
PMSAS

Dr. Fernando A. Larroza C.
Coordinador General
U.E. PMSAS - SENASA