FONACIDE 2022

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

INSTITUCIÓN: ESC. BÁS. Nº 805 DR. FACUNDO INSFRÁN

OBRA: REPARACIÓN DE SANITARIOS.

Nº	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	**Trabajos preliminares**				
1.1	Despeje de instalación eléctrica existente	gl	1,00	800.000	800.000
1.2	Despeje total de techo de tejas y tejuelones	m2	97,50	15.000	1.462.500
1.3	Despeje de viga cumbrera existente, despeje de viga de madera de galeria y pilares de galería	gl	1,00	1.250.000	1.250.000
1.4	Despeje de artefactos sanitarios	gl	1,00	500.000	500.000
1.5	Despeje de azulejos	m2	83,58	15.000	1.253.700
2	**Estructura de Hº Aº :**				
2.1	Viga cumbrera, Viga de galeria y dados de HºAº	m3	1,31	2.700.000	3.537.000
2.2	Zapata y pilares de Hº Aº	m3	1,52	2.500.000	3.800.000
2.3	Encadenado superior de HºAº	m3	0,59	2.000.000	1.180.000
3	**Muros de nivelación :**				
3.1	De 0,60 cm. para pilares	m2	0,54	160.000	86.400
4	**Aislación asfáltica:**				0
4.1	Aislación horizontal	m2	0,54	80.000	43.200
5	**Pilares :**				
5.1	De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos comunes prensados	ml	5,50	240.000	1.320.000
6	**Techo :**				
6.1	Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	m2	97,50	350.000	34.125.000
7	**Revoque :**				
7.1	De paredes interior y exterior a una capa	m2	8,35	32.000	267.200
7.2	De viga cumbrera y galerìa de Hº Aº	m2	16,75	45.000	753.750
8	**Piso cerámico (alto tránsito) - incluye galería**	m2	64,09	120.000	7.690.800
9	**Zocalo cerámico**	ml	15,72	60.000	943.200
10	**Aberturas de madera :**				
10.1	Puerta tablero ((inluye cerradura y herrajes).	Un	2,00	1.200.000	2.400.000
10.2	Para boxes de madera 0.60x1.50 m (inluye cerradura y herrajes).	UN.	10,00	650.000	6.500.000
11	**Pinturas :**				
11.1	De paredes y pilares revocadas al latex	m2	97,93	22.500	2.203.425
11.2	De pilares vistos con látex color cerámico	m2	12,00	22.500	270.000
11.3	De viga cumbrera y galerìa al latex	m2	16,75	22.500	376.875
11.4	De aberturas de madera al barniz	m2	25,56	45.000	1.150.200
11.5	De ladrillos vistos con látex color cerámico	m2	102,52	22.500	2.306.700
11.6	De tejuelones con barniz	m2	97,70	40.000	3.908.000
11.7	De tirantes y listón de boca de Hº Aº al latex	m2	60,98	40.000	2.439.200
11.8	Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	ml	25,70	40.000	1.028.000
12	**Desague Pluvial**				
12.1	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	ml	25,70	85.000	2.184.500
13	**Instalación eléctrica**				
13.1	Instalación del tablero TS10 de 15 AG.	Boc.	12,00	165.000	1.980.000
13.2	Alimentación de los circuitos de luces	Boc.	12,00	120.000	1.440.000
14	**Artefactos electricos**				
14.1	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Un.	4,00	185.000	740.000
14.2	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	Un.	2,00	150.000	300.000
14.3	Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro	Un.	1,00	526.500	526.500
15	**SANITARIOS DIFERENCIADOS:**				
15.1	**Desague Cloacal**				

Ing. Julio C. Sánchez
Reg. Prof. Nº 16.628

15.1.1	Instalación cloacal	GL.	1,00	1.500.000	1.500.000
15.1.2	Registro 40x 40	Un.	1,00	450.000	450.000
15.1.3	Registro 60 x 60	Un.	1,00	600.000	600.000
15.1.4	Cámara séptica 1.90 x 1.15 x 1.20	Un.	1,00	4.500.000	4.500.000
15.1.5	Pozo ciego 2.00 x 2.50	Un.	1,00	5.000.000	5.000.000
15.2	**Instalacion de Agua Corriente**				
15.2.1	Instalaciòn completa de agua corriente	GL.	1,00	2.500.000	2.500.000
15.2.2	Artefactos (ver plano - pueden ser reutilizados los artefactos existentes en buenas condiciones) - Instalación de artefactos, griferias.	GL.	1,00	6.500.000	6.500.000
15.2.3	Azulejado en baño	m2	83,58	95.000	7.940.100
16	Vallado protección de obra	gl	1,00	650.000	650.000
17	Obrador	gl	1,00	850.000	850.000
18	CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,00 X 2,00) m CHAPA N° 24, BASTIDOR CAÑO DE (25 X 25) M, BASE: DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15CM ., ALTURA 4,00 M	gl	1,00	1.200.000	1.200.000
19	**Limpieza final**	gl	1,00	1.200.000	1.200.000
	TOTAL GENERAL				**121.656.250**

Ing. Julio C. Sánchez
Pcia. Prof. Nº 16.628