LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 4/2012, PARA LA "ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES Y GENERADORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JUSTICIA ELECTORAL"

ACLARATORIA Nº 1/2012
AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

El Responsable de la Unidad Operativa de Contratación (UOC) de la Justicia Electoral se dirige a Uds. en ocasión de comunicar cuanto sigue:

Sobre el análisis del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional Nº 4/2012, para la "ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES Y GENERADORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JUSTICIA ELECTORAL", y de acuerdo a las disposiciones de la Ley Nº 2051/03 de Contrataciones Públicas y del Decreto Reglamentario Nº 21909/03, pone a conocimiento de los potenciales oferentes y de los interesados en general, las modificaciones introducidas en el Pliego de Bases y condiciones que pasan a formar parte del mismo, y es como sigue:

1)Consulta:

Ubicación definitiva del Transformador, si va estar en la intemperie o se realizara alguna construcción para tenerlo bajo techo?

Respuesta:

Dentro de la Sección III – Suministros Requeridos Numeral 1. Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) se menciona que el transformador es de tipo Pedestal. Se instalará a la Intemperie, dentro de la Sede Central del Tribunal Superior de Justicia Electoral y supeditado a Visita técnica para su ubicación exacta.

2)Consulta:

Cantidad de cables para media tensión, longitud que debemos tener en cuenta para nuestro costeo de materiales ya que posiblemente sea los cables tipo EP-DRY 1x50mm2

Respuesta:

Ajustarse a lo establecido en la Addenda N° 1/2012.

3)Consulta:

Cantidad de cables para baja tensión, longitud que tenemos de la salida del trasformador al tablero principal a alimentar?

Respuesta:

Ajustarse a lo establecido en la Addenda N° 1/2012.

PODER JUDICIAL * UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN * Tribunal Superior de Justicia Electoral

4) Consulta:

Disponibilidad para realizar visita técnica, designar día y encargado?

Respuesta:

Ajustarse a lo establecido en la Addenda N° 2/2012.

Dentro de la Sección III – Suministros Requeridos del Numeral 1 Especificaciones Técnicas:

5) Consulta:

"Llave TM 3x500 Amp. Regulable"
Y en la descripción no se refiere a esta llave, favor especificar?

Respuesta:

Ajustarse a los Trabajos Complementarios detallados en el Tablero General según Addenda N° 2/2012

6) Consulta:

"Garantía 1 año, más abajo 2 años"
Favor especificar cuantos años es la garantía?

Respuesta:

Ajustarse a lo establecido en la Addenda N° 2/2012, donde expresa que la garantía será de hasta 2 años.

7) Consulta:

"Provisión de transformador con certificado de ensayo de instalación en laboratorio de ande" La ANDE no realiza ensayos de instalación.
Favor especificar a qué se refiere?

Respuesta:

En la Sección lll, Numeral 1 del PBC se menciona que los equipos proveídos deben contar con la certificación de ensayo en laboratorio por ANDE.

8) Consulta:

"Trámites de ANDE"
A que se refiere a los trámites en sí o los pagos a la ANDE por garantía de consumo y refuerzo de línea, ya cuenta con una consulta previa de la ANDE?

Respuesta:

En la Sección lll, Numeral 1 del PBC se manifiesta que el Oferente debe realizar cualquier trámite ante la ANDE para la instalación y conexión del transformador.

PODER JUDICIAL UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN Tribunal Superior de Justicia Electoral

Dentro de la Descripción del Lote N° 1:

9)Consulta:

"Seccionar bajo carga MT"
Favor especificar qué tipo de seccionador: Tripolar con fusible incorporado para interior o Unipolar para exterior?

Respuesta:

Tiene que ser seccionador Tripolar, bajo carga interior que cumpla con especificaciones de ANDE.

10)Consulta:

"Fusible tipo NH para media tensión"
En media tensión no se utiliza Fusible NH se utiliza fusibles de tipo encapsulados o fusibles favor modificar y especificar?

Respuesta:

Deben ser fusibles encapsulados de media tensión para seccionador tripolar bajo carga de media tensión.

11) Consulta:

"Línea Trifásica 3(1x240mm2)+1x95mm"
La carga exige 4 cables de 240 mm2 por fase más 2x240 mm2 para el neutro, favor modificar?

Respuesta:

Deben ser línea trifásica (3) x 1 x 240mm2 + 2x240mm2, NEUTRO 1X240mm2

12)Consulta:

"Caja para medición y limitadora, llave termo magnética de 350 Amp."
Medición de 1000 Kva. Se realiza en media tensión no utiliza llave TM, favor corregir?

Respuesta:

La medición se realizará en media tensión.

La presente Aclaratoria formará parte del Pliego de Bases y Condiciones de la presente Licitación Pública Nacional de referencia.

Sin otro particular, aprovecha la ocasión para saludarlo muy atentamente .

PODER JUDICIAL ★ UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN ★ Tribunal Superior de Justicia Electoral

Econ. Ulises Martínez
Director
Unidad Operativa de Contratación