República del Paraguay
Municipalidad de Coronel José Félix Bogado
Peatonal Yegros Nº. 839 c/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: (0595) 741-252211
Departamento de Itapúa.

PLANILLA DE COMPUTO METRICO

Ítems	Código de Catalogo	Descripción	UM	Cant.
1	72103001-001	Desmonte de tierra con máquina.	Hs.	4
2	72131601-002	Replanteo y fijación de cotas.	m2	91
3	72102504-002	Muro de piedra bruta colocada	m3	126,24
4	72101704-001	Tapa de losa con HºAº de 15 cm de espesor con doble armadura	m3	13,65
5	72141205-001	Drenaje de caño de PVC de 100mm de tela de vidil.	un.	12
6	72131601-009	Contrapiso de cascote con alisado de 15cm de espesor.	m2	91

MUNICIPALIDAD DE CNEL. J. F. BOGADO
República del Paraguay
DEPARTAMENTO DE OBRAS

Arq. Javier Sánchez
Departamento de Obras
Municipalidad de Cnel. José Félix Bogado

Arq. Javier Sanchez M.
Director del Dpto. de Obras
Municipalidad de Cnel. J. F. Bogad