MUNICIPALIDAD DE PIRAPO
PROYECTO: CERCADO PERIMETRAL DE CANCHA YAGUARAZAPA

MEMORIA DESCRIPTIVA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. OBRAS PRELIMINARES

1.1. Se construirán los obradores para depósito de materiales y herramientas. Depósito de equipos a utilizarse para el desarrollo de la obra.

1 .2. Se realizará la instalación eléctrica provisoria necesaria para facilitar la toma de fuerza para los equipos y otros, así como las extensiones necesarias para proveer la iluminación necesaria para el espacio de obras.

1.3. Se realizará la instalación sanitaria provisoria necesaria para el uso de obra y personal de obra.

1.4. Al concluir la obra se desmontará todo el equipamiento provisorio y se procederá al reacondicionamiento del espacio utilizado de modo a entregarlo en las mismas condiciones recibidas.

2. MOVIMIENTO DE SUELOS

2.1. Se realizará el despeje de suelo vegetal de manera a limpiar la superficie destinada a obras y facilitar la circulación de equipos y personal; y vehicular (excepcionalmente si fuere necesario).

2.2. Para relleno con compensación, se realizará el despeje de suelo vegetal de por lo menos 12cm. de profundidad, luego se compactará con máquina tipo pata de cabra con por lo menos tres pasadas sin humedecer.

2.3. Luego de realizar la compactación se procederá a la excavación para las fundaciones; según el proyecto que contempla fundación de piedra bruta.

3. CORDON DE BORDE DE HORMIGON POBRE 1:5:10

3.1. El cordón de borde se realizará bajo el cercado de alambre incluyendo el borde del alambre.-

Indicaciones del proyecto ejecutivo.

4. POSTES DE HORMIGON ARMADO PREFABRICADO

4.1.- Los postes serán de fabricación previa de 15 x 15 cm x 2, 50 ml de altura desarrollada con el borde superior inclinado. Este deberá ser colocado del lado exterior.- Contendrá 4 varillas de 6 mm con estribos.

4.2.- La colocación de los mismos se realizará según lo indicado en el proyecto ejecutivo. Cada 3,00 ml.; cimentacion de 50 cm (cincuenta centímetros), con hormigón ciclópeo,

4.3- Incluye 4 (cuatro) postes esquineros con sus puntales respectivos. especial con 4 varillas de 6 mm con estribos

5. PORTONES METALICOS

5.1.- Dos portones metálicos de 0,90 x 1,20m para salida de jugadores, con sus correspondientes herrajes y cerraduras) tranca con portacandado.-Caño cuadrado de 1"x 2" con varilla lisa de 8mm cada 15 cm.-Con tres caños transversales rectangulares

6. PORTONES METALICOS

6.1.- Dos portones metálicos de 0,90 x 1,20m para salida de jugadores, con sus correspondientes herrajes y cerraduras) tranca con portacandado.-Caño cuadrado de 1"x 2" con varilla lisa de 8mm cada 15 cm.-Con tres caños transversales rectangulares

7. TEJIDO DE ALAMBRE:

7.1.Tejido de alambre amarrados a los postes , con malla romboidal de de 2,5" x 2,5" Calibre 12 . Altura 1,20(un metro veinte) metros, con 6 (cinco) líneas de alambre liso. Tes colocados en la pare superior y tres en el tejido, como sujeción.-

7. ARCOS DE FUTBOL Y RED:

7.1.- Se proveerán (dos) 2 Arcos reglamentarios de hierro galvanizado de 3" , medidas:7,32m x 2,44 m interno, con sus respectivas redes de poliester

8. LIMPIEZA FINAL

8.1. Comprende todos los trabajos necesarios para dejar la edificación perfectamente limpia, interior y exteriormente. Se deberá retirar todo resto de materiales del entorno.

8.2. Las obras auxiliares construidas por el Contratista (depósito, retretes, etc.) serán desmanteladas y retiradas.

8.3. Las zanjas de mezcla serán levantadas y rellenadas. Todos los trabajos deberán tener la aprobación de la Fiscalización de Obra.

9. OBSERVACIONES

9.1. Para los efectos del Contratista, se presume de parte el Contratista el conocimiento total de las condiciones de la obra, para lo cual podrá solicitar por escrito, en el tiempo de estudio de su oferta, todas las aclaraciones y visitas al sitio de obras que considere necesarias.

9.2. Tanto los planos como los cálculos y especificaciones técnicas podrán ser modificadas por la fiscalización de obra durante el transcurso de ejecución de la obra, siempre que los mismos no signifiquen para el Contratista una alteración importante en su cronograma de obras o planillas de costos.

9.3.- Es responsabilidad del contratista el cumplimiento de todas las normas de seguridad para las personas que trabajan y las personas que transitan. El cumplimiento principalmente se verificará con carteles de obra, de señalización de tránsito y de vestimentas y accesorios adecuados para los trabajadores; así como las previsiones de salubridades laborales necesarias y obligatorias.-

9.4.- Es responsabilidad del Contratista mantener la obra en condiciones limpias, señalizadas y valladas, sin materiales dispersos que puedan acarrear molestias o peligros a los transeúntes ocasionales.-

Requisitos de carácter ambiental

Esta Obra no requiere documentaciones de caracteres ambientales, ya que la misma se realizara en UBICACIÓN de construcción ya existente, por lo cual no influirá de ninguna manera a que provoque un impacto en el medio ambiente.