**PLANILLA DE CANTIDADES Y PRECIOS**

| ítem | código de catalogo | descripción | cantidad | unidad | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72131601-001 | construcción e instalaciones eléctricas | 1 | unidad global | |
| N° | trabajos a ejecutar | unidad | cantidad | precio unit | precio total |
| 1.1 | Limpieza | m2 | 80,00 | | |
| 1.2 | Marcación de obra | m2 | 65,00 | | |
| 1.3 | Excavación de pozos para cimiento de PBC | m3 | 8,20 | | |
| 1.4 | Excavación para zapata de Ho Ao de 1.00m x 1.00m | und | 7,00 | | |
| 1.5 | Carga de cimiento de PBC | m3 | 9,80 | | |
| 1.6 | Carga de base de zapata de 1.00m x 1.00m | und | 7,00 | | |
| 1.7 | Nivelación de 0.30 de ladrillo común | m2 | 7,00 | | |
| 1.8 | Aislación Horizontal y vertical | ml | 19,00 | | |
| 1.9 | Aislación de losa de hormigon armado | m2 | 3,40 | | |
| 1.10 | Pared de ladrillo común | ml | 72,00 | | |
| 1.11 | Revestido con ladrillo tipo "Charito" | m2 | 64,00 | | |
| 1.12 | Columna de Ho Ao, 0.13m x 0.27m | ml | 12,00 | | |
| 1.13 | Viga Cadena de Ho Ao, 0.13m x 0.30m | ml | 14,00 | | |
| 1.14 | Losa de Ho Ao de 0.10m de espesor | m2 | 3,40 | | |
| 1.15 | Columnas de caño metalico circular de 4", pared de 2mm | ml | 32,00 | | |
| 1.16 | Estructura de techo con caños cuadrados de 4" pared de 2mm, correas, de caños de 4x8 y chapas onduladas, pend. 25% | m2 | 62,00 | | |
| 1.17 | Canaletas y bajadas de 0.40m de desarrollo | ml | 26,00 | | |
| 1.18 | Parrilla doble de ladrillo prensado, tejuelita refractaria, con asadero metalico enlosado, mesada de material, ladrillo visto y azulejado, lavatorio, chimenea de caño metalico | Gl | 1,00 | | |
| 1.19 | Puertas metálicas con cerraduras llave chica | und | 2,00 | | |
| 1.20 | Ventanas metálica pivotante de 0.20m x 1.00m | und | 2,00 | | |
| 1.21 | Contrapiso de cascote | m2 | 74,00 | | |
| 1.22 | Piso Cerámico pi5, anti deslizante 0.50m x 0.50m | m2 | 70,00 | | |
| 1.23 | Zócalo cerámico | ml | 18,00 | | |
| 1.24 | Revestimiento, piso pared, para baño | un | 48,00 | | |
| 1.25 | Baño caballeros: Inodoro cisterna baja y tapa, miguitorio, lavatorio, griferías, accesorios. | un | 1,00 | | |
| 1.26 | Baño damas: Inodoro cisterna baja y tapa, lavatorio, griferías, accesorios. | un | 1,00 | | |
| 1.27 | Tratamiento con hidrófugo a paredes de ladrillo visto | m2 | 84,00 | | |
| 1.28 | Pintura Sintética de estructura metálica, columnas, aberturas | gl | 1,00 | | |
| 1.29 | Instalaciones sanitarias: Desague pluvial, desague cloacal, registros, regillas, Cámara septica, poso absorvente de 2m x 3.50m | gl | 1,00 | | |
| 1.30 | Instalación eléctrica: Bajadas, llaves, tomas y artefactos | gl | 1,00 | | |
| 1.31 | Limpieza final | gl | 1,00 | | |

PLANO OBRA; ID 289851




COLUMNA METALICA
DE 100XMM
Y PARED DE 2MM
PERGOLADO METUCO
0.80
3.30
FACHADA PRINCIPAL
CHAPA CEMENTICIA
TECHO DE CHAPA CON ESTRUCTURA METALICA
25% PEND.
1.36
2.70
2.40
TECHO DE HO AO
CORTE TRANSVERSAL




CORTE TRANSVERSAL