MUNICIPALIDAD DE PILAR
Alberdi y Avda. Mcal. López
Tel. (0786) 231130, Intendencia – (0786) 231131, Central
Email: municipalidaddepilar2015-2020@hotmail.com.
Pilar, Paraguay
"Sumando esfuerzo para el desarrollo de Pilar, capital de la cordialidad

Construcción de Tinglado Inclusivo en la Escuela San Jose
COMPUTO METRICO

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	**Construccion e instalaciones electricas**				
1.1	Instalación eléctrica según plano.	Global	1		
1.2	Artefactos eléctricos según plano (Reflectores, conductores, electroductos, caja de distribucion y llaves de contacto)	Global	1		
2	**Preparacion de obra**				
2.1	Cartel de obra estructura de metal e imagen de 3.00 x 1.50 metros	Unidad	1		
2.2	Limpieza y preparación del terreno	Global	1		
2.3	Replanteo y marcación	Global	1		
3	**Cimiento**				
3.1	Excavación para Pilotines y Fundacion	M3	28		
4	**Colocacion de hormigon armado**				
4.1	Fundacion 1,20 x 0,60 x 0,70 (18) metros	M3	9		
4.2	Pilotines 0,30 x 3 metros (32 pilotines)	ML	96		
4.3	Pilares 0,25 x 0,50 H=7mts	ML	112		
4.4	Viga de Fundacion (-0,10) 0,30 x 0,40 metros	ML	70		
4.5	Vigas 0,20 x 0,40 (+ 3,5 + 7,00) metros	ML	140		
5	**Construccion de techo tipo tinglado**				
5.1	Techo de estructura metálica con chapa trapezoidal	M2	750		
5.2	Canaletas de chapa galvanizada	ML	90		
5.3	Caños de bajada caño PVC de 100	ML	154		
5.4	Registros con desague 150 mm	Unidad	20		
5.5	Siatema de desague Caño PVC	ML	120		
6	**Pisos inclusivos**				
6,1	Colocacion de Pisos Inclusivos	ML	260		
6,2	Colocacion de pisos antideslizantes en rampa	M2	30		
6,3	Sustitucion de pisos afectados por la colocacion de los pisos inclusivos	M2	85		
7	**Rampa inclusiva y Espacio recreativo de lacer**				
7,1	Fundacion de HºAº	M3	5		
7,2	Mamposteria 0,30	M2	30		
7,3	Hormigon armado, rampa 1,5 metros, (0.10)	M2	32		
7,4	Techo de estructura metálica con chapa trapezoidal	M2	178		
7,5	Accesorios para basquet (girafa, tablero de vidrio aro y red), futsal, (Arcos y red), y voley (parantes y red)	Global	1		
7,6	Varanda metalica pasamano de tubo de 2"	ML	42		
8	**Colocacion de pisos y pintura**				
8,1	Colocacion de Piso de baldosa calcarea Pista Deportiva	M2	800		
8,2	Pintura y marcacion de pista deportiva	Global	1		
8,3	Pintura de columnas y vigas con saneamiento de hormigon	M2	360		
9	**Reparaciones varias y Limpieza de obra**				
9,1	Reparaciones varias de zonas afectadas por la obra (ingreso de grua)	Global	1		
9,2	Retirada de escombros	Global	1		
9,3	Limpieza final de la obra	Global	1		
	Precio Total				