PLANILLA DE COMPUTO METRICO

UBICACIÓN: ESCUELA RITA SURROCA DE BENITEZ

OBRA:	REPARACION DE BLOQUES EXISTENTES (17 AULAS-GALERIAS-COCINA-COMEDOR-CANTINA. DIRECCION-SECRETARIA-2 SANITARIOS-SALA DE PROFESORES
	CONTRUCCION DE SANITARIO ANEXO A AULA EXISTENTE

No.	RUBRO	Unidad de Medida	Cantidad
1	**TRABAJOS PRELIMINARES. DEMOLICION. (REPARACION DE BLOQUES EXISTENTES)**	**Unidad**	**1**
1.1	DE TECHO DE TEJAS	Metros cuadrados	1.524
1.2	DE PILARES	Metro lineal	60
1.3	DE PISO	Metros cuadrados	1.630
1.4	DE MARCOS PARA PUERTAS	Unidad	53
1.5	DE REVOQUE	Metros cuadrados	1.950
1.6	DE AZULEJADO	Metros cuadrados	130
2	**ESTRUCTURA DE HoAo**	**Unidad**	**1**
2.1	PILARES	Metros cúbicos	87
2.2	VIGAS	Metros cúbicos	62
3	**ENVARILLADO SOBRE MARCOS**	**Metro lineal**	**820**
4	**MAMPOSTERÍA DE ELEVACIÓN DE 0.15**	**Metros cuadrados**	**975**
5	**TECHO DE TEJAS Y TEJUELONES**	**Metros cuadrados**	**1.800**
6	**PROVISION Y COLOCACION DE ABERTURAS DE MADERA (0.70X2.10) PARA SSHH**	**Unidad**	**28**

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO FONACIDE

7	**PROVISION Y COLOCACION DE ABERTURAS DE MADERA (0.80X2.10) PARA AULAS**	**Unidad**	**25**
8	**REVOQUE INTERIOR NUEVO**	**Metros cuadrados**	**975**
9	**REVOQUE EXTERIOR NUEVO**	**Metros cuadrados**	**975**
10	**CARPETA PARA PISO**	**Metros cuadrados**	**1.630**
11	**PISO CERAMICO**	**Metros cuadrados**	**1.630**
12	**ZOCALO**	**Metro lineal**	**1.327**
13	**AZULEJADO PARA SANITARIOS**	**Metros cuadrados**	**130**
14	**PINTURA**	**Unidad**	**1**
14.1	DE PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES	Metros cuadrados	525
14.2	DE ABERTURAS DE MADERA	Metros cuadrados	53
15	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**	**Unidad**	**1**
15.1	TABLERO SECCIONAL PARA 6 TM	Unidad	30
15.2	TABLERO PARA COMANDO DE VENTILADORES	Unidad	20
15.3	CIRCUITO DE LUCES	Metro lineal	235
15.4	CIRCUITO DE TOMAS	Metro lineal	320
15.5	CIRCUITO DE VENTILADORES	Unidad	20
15.6	ALIMENTACIÓN DE CIRCUITO DE LUCES	Metro lineal	235
15.7	ALIMENTACION DE CIRCUITO DE TOMAS	Metro lineal	320
15.8	ALIMENTACION DE CIRCUITO DE VENTILADORES	Unidad	20
15.9	EQUIPOS FLUORESCENTES DE 1X40	Unidad	50
15.10	EQUIPOS FLUORESCENTES DE 3X40	Unidad	50
15.11	VENTILADORES DE TECHO	Unidad	76
15.12	ALIMENTACION AL TABLERO PRINCIPAL CON CABLES DE 6MM2	Metro lineal	75

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
FONACIDE

16	**INSTALACION SANITARIA**	**Unidad**	**1**
16.1	DESAGÜE CLOACAL. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS	Unidad Medida Global	1
16.2	POZO CIEGO (2.50X3.00)	Unidad	2
16.3	CAMARA DE INSPECCION	Unidad	20
16.4	CAMARA SEPTICA (1.50X3.00)	Unidad	2
17	**AGUA CORRIENTE**	**Unidad Medida Global**	**1**
17.1	CAÑERIAS Y ACCESORIOS (CODOS, TEE, UNIONES, CONEXIONES FLEXIBLES)	Unidad Medida Global	1
18	**ARTEFACTOS SANITARIOS**	**Unidad**	**1**
18.1	INODOROS CON TAPA Y CISTERNA	Unidad	28
18.2	LAVAMANOS CON GRIFERIAS METALICAS	Unidad	16
19	**PIZARRON FIJO CON MARCO Y PORTATIZA**	**Unidad**	**17**
20	**CANALETAS Y BAJADAS DE CHAPA No. 24**	**Metro lineal**	**730**
21	**LIMPIEZA FINAL**	**Unidad Medida Global**	**1**
22	**TRABAJOS PRELIMINARES. DEMOLICIÓN. (CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO)**	**Unidad**	**1**
22.1	DE TECHO DE TEJAS CON TEJUELONES AL BARNIZ	Metros cuadrados	20
22.2	DE MAMPOSTERIA DE LADRILLOS COMUNES DE 0.15	Metros cuadrados	90
23	**CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA**	**Metros cuadrados**	**12**
24	**MAMPOSTERIA DE NIVELACION 0.30 DE LADRILLOS COMUNES**	**Metros cuadrados**	**15**
25	**AISLACION HORIZONTAL**	**Metro lineal**	**30**
26	**ABERTURAS DE MADERA**	**Unidad**	**1**
26.1	PUERTA PARA BOXES	Unidad	2
26.2	PUERTA PARA ACCESOS	Unidad	2

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
FONACIDE
REPUBLICA DEL PAR

27	**ABERTURAS METALICAS. BALANCIN (1.50X0.50)**	**Metros cuadrados**	**1,5**
28	**MAMPOSTERIA DE ELEVACION 0.15 DE LADRILLOS COMUNES**	**Metros cuadrados**	**90**
29	**TECHO DE TEJAS Y TEJUELONES, TIRANTES DE YBYRAPYTA DE 2" X 6" CEPILLADOS, CON MEMBRANA ASFALTICA DE 3MM**	**Metros cuadrados**	**20**
30	**REVOQUE DE PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES**	**Metros cuadrados**	**90**
31	**CONTRAPISO DE CASCOTES 10CM**	**Metros cuadrados**	**15**
32	**CARPETA PARA PISO**	**Metros cuadrados**	**15**
33	**PISO CERAMICO P.E.I. 4**	**Milímetros cuadrados**	**15**
34	**AZULEJOS BLANCOS 15X15**	**Metros cuadrados**	**90**
35	**ENVARILLADO SOBRE ALTURA DE MARCOS CON 2 VARILLAS DE 8MM**	**Metro lineal**	**60**
36	**INSTALACION SANITARIA**	**Unidad**	**1**
36.1	INSTALACION AGUA CORRIENTE (CAÑERÍAS Y ACCESORIOS)	Unidad	1
36.2	INSTALACIÓN DESAGÜE CLOACAL (CAÑERÍAS Y ACCESORIOS)	Unidad	1
37	**ARTEFACTOS SANITARIOS**	**Unidad**	**1**
37.1	INODORO COLOR BLANCO, CISTERNA ALTA, TAPA ACOLCHADA Y CON TODOS LOS ACCESORIOS DE INSTALACION	Unidad	3
37.2	BACHAS COLOR BLANCO, CON TODOS LOS ACCESORIOS	Unidad	3
37.3	MESADA DE GRANITO NATURAL PARA 3 BACHAS	Metros cuadrados	1,2
38	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**	**Unidad**	**1**
38.1	TABLERO SECCIONAL PARA 6TM	Unidad	20
38.2	CIRCUITO DE LUCES	Metro lineal	30
38.3	CIRCUITO DE TOMAS	Metro lineal	30
38.4	ALIMENTACION DE CIRCUITO DE LUCES	Metro lineal	30

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
FONACIDE

38.5	ALIMENTACION DE CIRCUITO DE TOMAS	Metro lineal	30
38.6	ARTEFACTOS FLUORESCENTES 2X40	Unidad	4
38.7	ARTEFACTOS FLUORESCENTES 1X40	Unidad	2
39	**PINTURAS**	**Unidad**	**1**
39.1	DE TECHO DE TEJAS CON TEJUELONES AL BARNIZ	Metros cuadrados	20
39.2	DE ABERTURAS DE MADERA AL BARNIZ	Metros cuadrados	8
39.3	DE VENTANAS TIPO BALANCIN CON PINTURA SINTETICA, PREVIA MANO DE ANTIOXIDO	Metros cuadrados	2
39.4	DE REVOQUES - LATEX INTERIOR (COLOR A ELEGIR)	Metros cuadrados	90
39.5	DE CANALETAS Y BAJADAS CON PINTURA SINTÉTICA	Metro lineal	45
40	**VARIOS**	**Unidad**	**1**
40.1	ESPEJO	Metros cuadrados	1
40.2	LETREROS DE DIFERENCIACIÓN DE ACCESOS	Unidad	3
40.3	CANALETAS Y BAJADAS DE CHAPA No. 24- DESARROLLO DE 33CM	Metro lineal	10

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO · FONACIDE · REPUBLICA DEL PARAGUAY