

Consultas Realizadas

Licitación 376538 - Lp1585-20. Adquisición de Equipos del Sistema de Refrigeración con Protección en Estaciones, Subestaciones, Agencias Regionales, Oficinas y Casetas, Zona Metropolitana y Este

Consulta 1 - Nombre del Catálogo o de la Planilla

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2020
En el código 40151601-001 aparece en los precios referenciales con el nombre de Costo de COMPRESOR ALTERNATIVO (nombre del Catálogo), pero en la planilla de ITEMS Solicitados aparece con el nombre de COMPRESOR ROTATIVO (planilla). Se tendrá en cuenta el nombre del Catálogo o de la Planilla?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2020
Sírvanse considerar para la elaboración de su oferta el nombre que aparece en la planilla de precios a ser descargada del SICP " Compresor Rotativo"		

Consulta 2 - Diferencia en Planilla de ITEMS Solicitados y Planilla de Datos garantizados

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2020
De acuerdo a la planilla de ITEMS Solicitados aparecen la cantidad de 154 Equipos de 24.000BTU/H, pero en la Planilla de Datos Garantizados aparece la cantidad de 138 Equipos. Lo mismo ocurre con los Equipos de 36.000BTU/H aparecen la cantidad de 15 Equipos Piso Techo, pero en la Planilla de Datos Garantizados aparece la cantidad de 17 Equipos. Cual seria la cantidad de equipos a tener en cuenta para tener en cuenta en la planilla de precios?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2020
Sírvanse considerar para la elaboración de su oferta los datos solicitados de acuerdo a la planilla de precios, como ser: 154 unidades. Equipos de 24.000 BTU/H 15 unidades. Equipos de 36.000 BTU/H		

Consulta 2 - Metros de cables a cotizar

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2020
Con respecto a la parte eléctrica cuantos metros de cable se cotiza?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2020
Al respecto, sírvase considerar para la elaboración de sus ofertas que la lista de precios a ser completada debe ser descargada del SICP pulsando el botón: DESCARGAR PLANILLA DE PRECIOS. La cotización deberá ser realizada de acuerdo a dicha Planilla de Precios sin añadir nuevos ítems. Dentro del costo de ítems cotizados el Oferente deberá contemplar: Cable tipo taller de 3X4mm ² (con incorporación de cable de tierra) para cada AA MONOFASICO y cable tipo taller de 4x4mm ² (con incorporación de cable de tierra) para cada AA TRIFASICO (aproximadamente 15m por cada Aire Acondicionado)		

Consulta 3 - Planos para verificar metraje de cañería a consumir

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2020
----------	-------------------	------------

Existen planos para poder cotizar de acuerdo a la longitud? Favor facilitar en caso de que haya. Hay un promedio de metraje de cañería a consumir?

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2020
-----------	--------------------	------------

Sírvanse considerar para la elaboración de su oferta los datos solicitados de acuerdo a la lista de precios como ser, la provisión de cada AA con su kit normal de instalación correspondiente, de 3 a 5m aproximadamente.