

Consultas Realizadas

Licitación 378378 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO, VIVIENDA CAPATAZ Y OBRAS EXTERIORES EN EL CAMPUS DE CAPIIBARY DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO PARA RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

Consulta 1 - Aclaración de rubro perteniente a la planilla de precios.

Consulta	Fecha de Consulta	05-11-2020
por la presente nos dirigimos a quién corresponda con la Finalidad de Consultar por que medio se puede acceder a los precios Referenciales del Lote Número 1 ya que los Items que componen a este Lote se encuentran en la planilla de precios. y dichos precios referenciales no se encuentran disponibles en la plataforma de la DNCP		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-11-2020
se accede al precio referencial teniendo en cuenta el presupuesto mas económico el cual corresponde a la Empresa VILLSER COMERCIAL publicado en el portal		

Consulta 2 - ESTUDIO DE SUELO PARA TANQUE COPA

Consulta	Fecha de Consulta	05-11-2020
Se cuenta con un Estudio de Suelo para poder dimensionar la fundación del tanque tipo Copa?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-11-2020
El estudio de suelo quedara cargo de la empresa adjudicada, debiendo ser realizar la fundacion acorde al resultado de dichos estudio en concordancia con la fiscalización de obra.		

Consulta 3 - CERCO METALICO

Consulta	Fecha de Consulta	05-11-2020
En el Lote nro. 3, en la planilla figura "Tejido metalica de 2 m de altura", pero en el Detalle incluido en Planos la altura es de $1,50 + 0,30 = 1,80\text{m}$. Entendemos que se respeta esta última por prelación del Detalle/Plano sobre Planilla		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-11-2020
- Se debe considerar la altura del tejido de 2,00 metros como figura en la planilla		

Consulta 4 - CERCO PERIMETRAL CON POSTES DE MADERA

Consulta	Fecha de Consulta	05-11-2020
No encontramos indicación sobre la madera a ser utilizada para los postes, ni en la descripción del rubro en planilla, ni en las EE.TT. del PBC. Sería de Curupay? Asi lo asumimos por que pide pintado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-11-2020
La madera a ser utilizada como postes para el cerco perimetral de alambre será de curupa'y.		

Consulta 5 - CENEFAS OFICINAS RECTORADO

Consulta	Fecha de Consulta	05-11-2020
----------	-------------------	------------

En el Lote Nro. 2, el Edificio de Oficinas Rectorado en los planos de Fachada se ve que cuenta con una cenefa que cubre el techo en todo el perímetro de fachadas de 0,95m de altura de placas cementicias con bastidor metálico. Este rubro no tiene un ítem en la Planilla. Se debe incluir en el ítem de techo? o se puede agregar a la planilla?

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-11-2020
-----------	--------------------	------------

- El techo no llevara cenefa perimetral, llevaran canaleta de desagüe pluvial según planilla

Consulta 6 - POZO ARTESIANO PARA TANQUE COPA

Consulta	Fecha de Consulta	05-11-2020
----------	-------------------	------------

En el Lote Nro. 3 en las EE.TT. se habla de un pozo artesiano, entendemos que entra dentro del ítem de Tanque Copa, es así?. Cuántos metros de profundidad tendría el pozo artesiano?

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-11-2020
-----------	--------------------	------------

- El pozo artesiano tendrá una profundidad aproximado de 100 mts., según caudal.

Consulta 7 - Capacidad de tanque de copa

Consulta	Fecha de Consulta	06-11-2020
----------	-------------------	------------

Qué capacidad tiene el tanque de copa? En los planos dice 120m³ pero haciendo los cálculos su capacidad sale mucho menor a 120m³

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-11-2020
-----------	--------------------	------------

- El tanque copa deberá ser de 30.000 lts.

Consulta 8 - CAPACIDAD TANQUE COPA

Consulta	Fecha de Consulta	06-11-2020
----------	-------------------	------------

En el Lote Nro. 3 el PBC en las EE.TT. se habla claramente de un tanque yipo copa de 30.000 litros y un sistema de bombeo. Pero en el plano se tiene el detalle de uno de 120m³ con un sistema de PCI. Entendemos que ese detalle no corresponde o es meramente referencial. Favor aclarar

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-11-2020
-----------	--------------------	------------

- El tanque copa deberá ser de 30.000 lts.

Consulta 9 - Aclaración de rubro perteniente a la planilla de precios.

Consulta	Fecha de Consulta	09-11-2020
----------	-------------------	------------

RESPECTO AL ÍTEM NÚMERO 11 "LOSA" DEL LOTE 2 SOLICITAMOS SU RESPECTIVA PLANTA DE ENCOFRADO O DETALLE ESTRUCTURAL.

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2020
-----------	--------------------	------------

aclaraciones de rubro perteniente a la planilla de precios.
 Respecto al ítem número 11 "losa" del lote 2 solicitamos su respectiva planta de encofrado o detalle estructural.
 Respuesta: se adjunta copias de planos

Consulta 10 - Cantidad de limpieza de terreno

Consulta	Fecha de Consulta	10-11-2020
----------	-------------------	------------

En el ítem 8 del lote 3 (obras exteriores), la cantidad de limpieza general de terreno con destronque y retiro de material orgánico figura 24 hectáreas, es esta cantidad correcta?

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2020
-----------	--------------------	------------

la cantidad de limpieza general del terreno con destronque y retiro de material orgánico figura 24 hectáreas, es esta cantidad correcta?.

Si, se confirma que la limpieza y el retiro de material Orgánico, la superficie es de 24 hectáreas