

## Consultas Realizadas

# Licitación 385941 - Construcción de Bloque de Urgencias para el Hospital de San Juan Nepomuceno - Plurianual 2020-2021

### Consulta 1 - Consulta de Planos

| Consulta  | Fecha de Consulta | 18-11-2020 |
|---|-------------------|------------|
| Faltan planos de Instalación Eléctrica, hidrosanitaria, fundación y estructura para mejor realización de la oferta. |                   |            |

| Respuesta   | Fecha de Respuesta | 23-11-2020 |
|---|--------------------|------------|
| Se ha remitido una adenda con los planos solicitados. |                    |            |

### Consulta 2 - Detalles de estructura de techo

| Consulta   | Fecha de Consulta | 18-11-2020 |
|--|-------------------|------------|
| Se solicitan planos de detalles de la estructura metálica para su correcta cotización. |                   |            |

| Respuesta   | Fecha de Respuesta | 23-11-2020 |
|---|--------------------|------------|
| Se ha remitido una adenda con los planos solicitados. |                    |            |

### Consulta 3 - Zapatas

| Consulta  | Fecha de Consulta | 18-11-2020 |
|---|-------------------|------------|
| El fck de las estructuras de H <sup>9</sup> A <sup>9</sup> es de 220kg/m <sup>2</sup> según EETT, se considera el mismo para las zapatas? |                   |            |

| Respuesta  | Fecha de Respuesta | 24-11-2020 |
|--|--------------------|------------|
| La calidad del hormigón, desde el punto de vista mecánico, estará definida por el valor de su resistencia característica de roturar a compresión Fck correspondiente a la edad en que aquel deba soportar las tensiones de proyecto. Salvo indicación expresa en otro sentido, dicha edad será de 28 días y Fck = 220 Kg. /cm <sup>2</sup> . Considerar el mismo Fck para las zapatas. |                    |            |

## Consulta 4 - Consulta de Items

| Consulta   | Fecha de Consulta | 18-11-2020 |
|--|-------------------|------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>-Se solicitan detalles de los ítems 59 y 61 para su mejor costeo y posterior oferta.</li> <li>-Material de las letras corpóreas y buña perimetral.</li> <li>-Cenefa estructura portante.</li> <li>-Canaleta galvanizada que terminación llevaría.</li> <li>-Dimensiones de la placa recordatoria de bronce.</li> <li>-Pintura epoxy en que sitio se utilizara ya que aparece en las EETT</li> </ul> |                   |            |

| Respuesta   | Fecha de Respuesta | 24-11-2020 |
|---|--------------------|------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Las letras corpóreas son de acero inoxidable. Terminación = pulido satinado. Altura = 30 cm. Profundidad = 15 cm</li> <li>- La cenefa es de placa cementicia con buñas verticales de 2 cm x 2 cm en cada unión de placa con placa para evitar las fisuras</li> <li>- Todos los techos llevan canaletas galvanizadas. Desarrollo = 0.60. Diseño = pecho paloma.</li> <li>- La placa recordatoria será de bronce con texto grabado de 60 x 40 cm</li> <li>- Pintura epoxy solo se especifican en la EETT como rubro alternativo. No se incluye inicialmente en este proyecto.</li> </ul> |                    |            |

## Consulta 5 - Consulta de Ítems de Instalaciones Hidrosanitarias y PCI

| Consulta   | Fecha de Consulta | 18-11-2020 |
|--|-------------------|------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>-En que Item se contemplaran los accesorios para baños tales como jaboneras, espejos, portarrollos, etc?</li> <li>-Como esta compuesto las instalaciones hidrosanitarias? Cantidad de cañerías? se utilizara motobombas para su alimentacion?</li> <li>-PCI no se contara con BIE y BIS? Electroductos para instalaciones de emergencia?</li> </ul> |                   |            |

| Respuesta  | Fecha de Respuesta | 23-11-2020 |
|--|--------------------|------------|
| Se ha remitido una adenda con los datos solicitados. |                    |            |